



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 368/18

на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: **г. Боровичи, ул. Парковая д. 17**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	39,35	м
Ширина дома	10,65	м
Общая площадь дома	419,07	м ²
Высота дома	7,75	м
Объем дома	3247,79	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество комнат	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	533
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	118
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов - из кровельного железа	м ² м ²	533 533
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	533
5	Устройство контробрешётки	м ³	2,1
6	Устройство пароизоляции	м ²	533
7	Устройство кровель: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	533
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	53,3
9	Установка трубчатых снегозадержателей	м	74
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	799
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных	шт	1
12	Устройство слуховых окон (1,50x1,10м)	шт	1
13	Окраска слуховых окон	м ²	4,7
14	Разборка деревянных оконных заполнений на кирпичных фронтонах (1,20м x 0,6м) (4шт)	м ²	2,9

15	Установка оконных блоков на кирпичных фронтонах (4шт)	м ²	2,9
16	Окраска оконных блоков на кирпичных фронтонах (4 шт)	м ²	3,5
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	52
	-смена стропильных ног из досок	м	65
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	12
	-смена ветровой доски	м	33
	-смена стропильных стоек	м	11
18	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	0,7
19	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	27
20	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	54
21	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	70
22	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	100
23	Устройство колпаков на трубах:		
	3 канала	шт	12
	5 каналов	шт	5
24	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	19
25	Устройство пароизоляции	м ²	370
26	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	370
27	Устройство пароизоляции	м ²	370
28	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	92
29	Погрузка мусора	т	
30	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 338 289,88 руб

" " 20 г.

Генеральный директор ООО "Уткин"
И.О. Уткин.



20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 17

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 368/18

на капитальный ремонт скатной крыши. (S=533 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 338,290 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 456,00 чел-ч
 Сметная заработная плата - 208,251 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=533/100; Кровля из асбестоцементных листов	5,33	226,51	43,07	1 207,3	977,74	229,56	15,16	80,8
			100 м2 кровли	183,44	9,04			48,18	0,46	2,45
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,462 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=118/100; Кровля из асбестоцементных листов	1,18	108,32	0,21	127,82	127,57	0,25	9,1	10,74
			100 м труб и покрытий	108,11	0				0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1416 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и подвольнистых асбестоцементных листов V=533/100; Кровля из асбестоцементных листов	5,33 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 171,8	1 006,78	165,02 0	15,9 0	84,75 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,396 т	0	0	0				
4	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали V=533/100; Кровля из оцинкованной стали	5,33 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	610,71	543,29	67,42 0	8,58 0	45,73 0
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=2,9/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,029 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	69,96	61,72	8,24 4,41	172,76 7,74	5,01 0,22
6	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двукатных V=1/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0	0	0				

Монтаж.

7	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=52/100; Кровля из профилированного листа	0,52 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 932,52	269,31	19,83 0	39,87 0	20,73 0
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок V=65/100; Кровля из профилированного листа	0,65 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 106,64	1 125,1	13,65 0	133,25 0	86,61 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3666 т	0	0	0				
9	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=12/100; Кровля из профилированного листа	0,12 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	711,64	249,74	8,37 0	160,21 0	19,23 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0	0	0				
10	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных стоек V=1/100; Кровля из профилированного листа	0,11 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	656,61	214,46	3,95 0	150,09 0	16,51 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1067 т	0		0				
11	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски V=33/100; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	299,81	139,96	6,28	31,84	10,51
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0825 т	0		0				
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=533/100; Кровля из профилированного листа	5,33 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 857,36	1 376,95	169,76	21,35	113,8
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,99	253,1855	98,4625	2 022,95	1 167,12	786,72	10,200	81,5
	(0) МДС35.п.4.7	V=799/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			15,18	0,1125	0,9
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирлен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	165,393 кг	17,63		2 915,88				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозоляция V=533/100; Кровля из профилированного листа	5,33 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	450,17	294,16	33,85	4,52	24,09
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	612,95 м2	6,85		4 198,71				
15	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,1 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 889,74	532,12	104,24	17,296	36,32
16	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам проства кровля (профлист) V=533/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,33 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	122 687,18	3 105,63	849,4	44,309	236,17
								103,47	0,9875	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 650,26 м2	176,79		- 114 959,47				
16.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,809253 т	12 688,3		61 021,24				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	53,3 м2	177,09		9 438,9				
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=74/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,74 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 551,99	76,57	56,15	7,6705	5,68
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	37 шт.	155,6		5 757,2				
18	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных планошально проема до 2 м2 (на фронтонах 1,20 м х 0,6 м-4 шт) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Кровля из профилированного листа	0,029 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	226,27	85,86	36,59	216,89	6,29
18.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
18.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2,9 м2	454,71		1 318,66				
19	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска окон на фронтонах) V=3,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,035 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	84,81	77,1	0,43	159,39	5,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000889 т	29 000		25,78				
20	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,5х1,1м) ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
20.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
20.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
20.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,65 м2	454,71		750,27				
21	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска окон слуховых) V=4,7/100; ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,047 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	113,89	103,53	0,58 0,01	159,39 0,0125	7,49 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001194 т	29 000		34,62				
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,7*394/100; Общестроительные работы	2,758 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	629,76	524,68	25,51 4,33	14,77 0,08	40,74 0,22
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,2758 1000 шт.	1 779,85		490,88				
22.2	509-9900	Строительный мусор	1,40658 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=70/100; Отделочные работы	0,7 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 972,92	1 301,52	1,33 0	131,4 0	91,98 0
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковой (чердачное помещение) V=100/100; ЗП=59,01*1,15; ЗММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	1 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	82,12	67,86	2,95 0	5,0945 0	5,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=27/100; Отделочные работы	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51 0	131,4 0	35,48 0
26	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности цементная V=54/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,54 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	316,71	58,15	6,68 0	8,0845 0	4,37 0
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кооплаков над шахтами в два канала (в 3 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	12 1 кооплак	681,2955 28,8305	1,325 0	8 175,55	345,97	15,9 0	2,2195 0	26,63 0
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Маг=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25; Общестроительные работы	12 1 кооплак	170,9775 7,245	0,6625 0	2 051,73	86,94	7,95 0	0,5577 0	6,69 0
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кооплаков над шахтами в два канала (в 5 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	5 1 кооплак	681,2955 28,8305	1,325 0	3 406,48	144,15	6,63 0	2,2195 0	11,1 0
30	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Маг=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы	5 1 кооплак	512,9325 21,735	1,9875 0	2 564,66	108,68	9,94 0	1,6732 0	8,37 0
31	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж увеличения) V=11,4/100; Общестроительные работы	0,114 100 т мусора	2 368,24	0	269,98	269,98	0 0	214,32 0	24,43 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	11,4 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=370*2/100; Общестроительные работы	100 м2 Кровли	84,46	6,35	625	408,41	46,99	4,52	33,45
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	851 м2	5,11	0	4 348,61		0	0	0
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=370/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо и поверхности	445,4985	4,425	2 158,44	1 648,34	510,09	32,637	120,76
33.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	19,055 м3	584,69		11 141,27				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=370/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо и поверхности	445,4985	4,425	2 158,44	1 648,34	510,09	32,637	120,76
34.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	19,055 м3	584,69		11 141,27				
35	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок V=92/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,8095	1,9625	998,38	51,34	15,5	4,37	4,02
36	ТССЦп1-01-01-041	Полуэтичные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	27,57 т	374,5	0	10 324,97	0	0		
37	ТССЦп1-01-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д. Перелки) Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>	27,57 т	85,97	0	2 370,19	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:							172 628,07	18 841,42	3 751,12		1 442,44
							264,22				13,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из оцинкованной стали (4)			
Зарплата		543,29*10,9	5 921,86
Машины и механизмы		67,42*9,28	625,66
Материалы		0*3,6	0
Итого			6 547,52
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы		(543,29+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	4 974,36
Сметная прибыль		(543,29+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	2 842,49
Итого			14 364,37
Кровля из асбестоцементных листов (3, 5)			
Зарплата		1068,5*10,9	11 646,65
Машины и механизмы		173,26*9,32	1 614,78
Материалы		0*4,69	0
Итого			13 261,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 5)			
Накладные расходы		(1068,5+4,41)*10,9*1,1*0,9*0,85	9 823,56
Сметная прибыль		(1068,5+4,41)*10,9*0,7*0,85*0,8	5 613,47
Итого			28 698,46
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 6)			
Зарплата		1146,61*10,9	12 498,05
Машины и механизмы		229,92*9,32	2 142,85
Материалы		0*4,69	0
Итого			14 640,9
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 6)			
Накладные расходы		(1146,61+48,18)*10,9*0,83*0,85	9 246,48
Сметная прибыль		(1146,61+48,18)*10,9*0,65*0,8	6 772,07
Итого			30 659,45
Общестроительные работы (35)			
Зарплата		51,34*10,9	559,61
Машины и механизмы		15,5*6,26	97,03
Материалы		931,54*5,55	5 170,05
Итого			5 826,69
Деревянные конструкции (35)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(51,34+1,81)*10,9*1,18*0,9*0,85$	521,4
Сметная прибыль	$(51,34+1,81)*10,9*0,63*0,85*0,8$	249,11
Итого		6 597,2
Общестроительные работы (33, 34)		
Зарплата	3296,68*10,9	35 933,81
Машины и механизмы	1020,18*6,26	6 386,33
Материалы	22282,54*5,55	123 668,1
Итого		165 988,24
Полы (33, 34)		
Накладные расходы	$(3296,68+32,74)*10,9*1,23*0,9*0,85$	34 113,24
Сметная прибыль	$(3296,68+32,74)*10,9*0,75*0,85*0,8$	18 508,25
Итого		218 609,73
Общестроительные работы (27, 28, 29, 30)		
Зарплата	685,74*10,9	7 474,57
Машины и механизмы	40,42*6,26	253,03
Материалы	15472,27*5,55	85 871,1
Итого		93 598,7
Кровли (27, 28, 29, 30)		
Накладные расходы	$(685,74+0)*10,9*1,2*0,9*0,85$	6 876,6
Сметная прибыль	$(685,74+0)*10,9*0,65*0,85*0,8$	3 288,81
Итого		103 764,11
Общестроительные работы (32)		
Зарплата	408,41*10,9	4 451,67
Машины и механизмы	46,99*6,26	294,16
Материалы	4518,22*5,55	25 076,12
Итого		29 821,95
Крыши, кровли при ремонте (32)		
Накладные расходы	$(408,41+0)*10,9*0,83*0,85$	3 160,68
Сметная прибыль	$(408,41+0)*10,9*0,65*0,8$	2 314,87
Итого		35 297,5
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	524,68*10,9	5 719,01
Машины и механизмы	25,51*6,26	159,69
Материалы	570,45*5,55	3 166
Итого		9 044,7
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	$(524,68+4,33)*10,9*0,78*0,85$	3 805,7
		0,66



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(524,68+4,33)*10,9*0,63*0,8	2 883,1
Итого		15 733,5
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	269,98*10,9	2 942,78
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,55	0
Итого		2 942,78
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		
Накладные расходы	(269,98+0)*10,9*0,78*0,85	1 942,24
Сметная прибыль	(269,98+0)*10,9*0,5*0,8	1 177,11
Итого		6 062,13
Отделочные работы (19, 21, 24, 26)		
Зарплата	306,64*10,9	3 342,38
Машины и механизмы	10,64*8,48	90,23
Материалы	340,65*4,1	1 396,67
Итого		4 829,28
Отделочные работы (19, 21, 24, 26)		
Накладные расходы	(306,64+0,02)*10,9*1,05*0,9*0,85	2 674,08
Сметная прибыль	(306,64+0,02)*10,9*0,55*0,85*0,8	1 236,76
Итого		8 740,12
Отделочные работы (23, 25)		
Зарплата	1803,53*10,9	19 658,48
Машины и механизмы	1,84*8,48	15,6
Материалы	928,54*4,1	3 807,01
Итого		23 481,09
Штукатурные работы при ремонте (23, 25)		
Накладные расходы	(1803,53+0)*10,9*0,79*0,85	13 171,18
Сметная прибыль	(1803,53+0)*10,9*0,5*0,8	7 863,39
Итого		44 515,66
Кровля из профилированного листа (15, 18, 20)		
Зарплата	717,02*10,9	7 815,52
Машины и механизмы	171,48*9,16	1 570,76
Материалы	5712,5*3,51	20 050,88
Итого		29 437,16
Деревянные конструкции (15, 18, 20)		
Накладные расходы	(717,02+15,28)*10,9*1,18*0,9*0,85	7 183,86
Сметная прибыль	(717,02+15,28)*10,9*0,63*0,85*0,8	3 432,29
Итого		10 616,15

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		40 053,31
Кровля из профилированного листа (16, 17)		
Зарплата	3182,2*10,9	34 685,98
Машины и механизмы	905,55*9,16	8 294,84
Материалы	80005,75*3,51	280 820,18
Итого		323 801
Кровля (16, 17)		
Накладные расходы	(3182,2+108,74)*10,9*1,2*0,9*0,85	33 001,55
Сметная прибыль	(3182,2+108,74)*10,9*0,65*0,85*0,8	15 783,35
Итого		372 585,9
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	1167,12*10,9	12 721,61
Машины и механизмы	786,72*9,16	7 206,36
Материалы	2984,99*3,51	10 477,31
Итого		30 405,28
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	(1167,12+15,18)*10,9*1*0,9*0,85	9 923,04
Сметная прибыль	(1167,12+15,18)*10,9*0,7*0,85*0,8	6 185,79
Итого		46 514,11
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	139,96*10,9	1 525,56
Машины и механизмы	6,28*9,16	57,52
Материалы	153,57*3,51	539,03
Итого		2 122,11
Стены при ремонте (11)		
Накладные расходы	(139,96+0)*10,9*0,86*0,85	1 113,66
Сметная прибыль	(139,96+0)*10,9*0,7*0,8	854,32
Итого		4 090,09
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 12, 14)		
Зарплата	3529,72*10,9	38 473,95
Машины и механизмы	249,41*9,16	2 284,6
Материалы	16134,51*3,51	56 632,13
Итого		97 390,68
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 12, 14)		
Накладные расходы	(3529,72+33,53)*10,9*0,83*0,85	27 575,99
Сметная прибыль	(3529,72+33,53)*10,9*0,65*0,8	20 196,5
Итого		145 163,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 121 448,81
Итого по поручке		10 324,97
Итого по перевозке		2 370,19
Итого		1 134 143,97
НДС	18%	204 145,91
Итого		1 338 289,88

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


К.Э.И. Савченко

Е.А. Серова