

404/18

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 по капитальному ремонту кровли 2-х скатной дом деревянный
 (наименование работ)
 по адресу: Боровичи, ул. Порожская д. 1
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	13	м
Ширина дома	9,05	м
Общая площадь дома	165,95	м ²
Высота дома	5,2	м
Объем дома	862,94	м ³
Количество этажей	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
2	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	233
3	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	24
4	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	233
	из дранки	м ²	179
5	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	233
6	Устройство контробрешётки	м ³	0,93
7	Устройство пароизоляции	м ²	233
8	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	233
9	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	12
10	Установка трубчатых снегозадержателей	м	28
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	349
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1

	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м)	шт	1
	Окраска слуховых окон	м ²	3,8
13	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (0,8м х 0,8м) (2шт)	м ²	1,3
	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (0,8м х 0,8м) (2шт)	м ²	1,3
	Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	1,6
14	Разборка карнизов	м ²	22,6
	Устройство карнизов из досок	м ²	22,6
	Окраска карнизов	м ²	22,6
15	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	15
	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	15
	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	15
16	Разборка деревянных фронтонов	м ²	38
	Устройство деревянных фронтонов	м ²	38
	Окраска деревянных фронтонов	м ²	38
17	Замена ветровой доски	м ²	25
18	Ремонт деревянных элементов стропильной системы	м ³	2,3
19	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,8
20	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	6
	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	6
21	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	14
	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	14
22	Устройство колпаков на трубах: 3 канала	шт	1
	Смена колпаков на трубах: 3 канала	шт	1
23	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	6
	Устройство пароизоляции	м ²	111
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	111
	Устройство пароизоляции	м ²	111
24	Замена люка выхода на чердак (1,0 х 1,0)	шт	1
25	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	36
26	Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	31
27	Погрузка мусора	т	
28	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:
19.01.17

Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д.В.
(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Доровичи, ул.Порожская, д.1
Объект : Капитальный ремонт сканной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 404/18


капитальный ремонт крыши из профилированного листа(233м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 581,715 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 750,90 чел-ч
Сметная заработная плата - 105,884 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч.	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,33 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	512,25	440,11	72,14 0	15,9 0	37,05 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,097 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,33 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	527,77	427,42	100,35 21,06	15,16 0,46	35,32 1,07
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,262 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,24 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	26	25,95	0,05 0	9,1 0	2,18 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0288 т	0		0				
4	ТЕР15-02-033-02 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка кровли из драпки (Применит) ЗП=358,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=457,74*0; ТЗТ=30,7*0,8; Оглегочные работы	1,79 100 м2 штукатурив аэмой поверхности	290,48 287,1	3,38 0	519,96	513,91	6,05 0	24,56 0	43,96 0
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтоме)2 шт V=0,8*0,8*2/100; Общестроительные работы	0,0128 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	30,88	27,24	3,64 1,95	172,76 7,74	2,21 0,1
7	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов доками Общестроительные работы	0,38 100 м2	193,61 141,57	52,04 8,85	73,57	53,8	19,78 3,36	12,3 0,45	4,67 0,17
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3572 т	0		0				
8	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,15 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	54,25	49,84	4,4 2,36	28,87 0,8	4,33 0,12
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,3585 т	0		0				
9	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,226 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	81,73	75,1	6,64 3,55	28,87 0,8	6,52 0,18
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,54014 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; Кровля из профилированного листа	2,3 1 м3 Древесины в конструкции	278,2 243,98	34,22 2,36	639,86	561,15	78,71	19,27	44,32
11	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,3 1 м3 Древесины в конструкции	2 281,54 350,73	53,48 3,69	5 247,54	806,68	123 8,49	27,7 0,19	63,71 0,44
12	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,93 1 м3 Древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 722,6	235,65	46,17 3,43	17,3 0,19	16,09 0,18
13	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,33 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 309,13	601,93	74,21	21,35	49,75
14	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	2,33 100 м2 Кровля	84,46 55,19	6,35 0	196,79	128,59	14,8 0	4,52 0	10,53 0
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	267,95 м2	6,85		1 835,46				
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,33 100 м2 Кровля	23 018,23 582,67	159,36 19,41	53 632,48	1 357,62	371,31	44,31	103,24
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-284,26 м2	176,79		-50 254,33				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,1035 т	12 688,3		26 689,84				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	23,3 м2	177,09		4 126,2				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,28 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	965,62	28,97	21,25	7,67	2,15
								2	0,36	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[201-07771]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с проведением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,084 т	10 826,75		-909,45				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	14 шт.	155,6		2 178,4				
17	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,49 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	883,6	509,78	343,63	10,2	35,6 0,38
17.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	72,243 кг	17,63		1 273,64				
18	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,38 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 620,36	208,6	28,32	41,75	15,87 0
19	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,38 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	274,94	163,27	2,69	32,26	12,26 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01026 т	29 000		297,54				
20	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Поливка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,15 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	734,19	130,05	13,17	65,93	9,89 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов на фронтонах ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	498,76	0,25	122,85	74,81	1,06	37,44	5,62
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004605	29 000		133,55				
22	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 лотолка	866,97	4,91	1106,19	195,94	1,11	65,93	14,9
23	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	498,76	0,25	185,1	112,72	0,06	0,01	0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006938	29 000		201,21				
24	ТЕРР53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (применит) Общестроительные работы	0,25 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	227,13	106,03	4,76 0	31,84 0	7,96 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0625	0		0				
25	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 I слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
25.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
25.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,2 м2	264,95		317,94				
25.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-024-05	Простав окраска масляными составами по дереву суховых окон	0,038	782,71	5,75	29,74	25,93	0,22	51,23	1,95
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25			0,01	0,01	0
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000931 т	29 000		27				
27	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 2шт	0,0128	10 021,06	585,83	128,27	41,3	7,5	239,2	3,06
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,8*0,8*2/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
27.1	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,28 м2	454,71		582,03				
27.2	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двоякими переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
28	ТЕР15-04-024-05	Простав окраска масляными составами по дереву окон на фронтонах	0,016	782,71	5,75	12,52	10,92	0,09	51,23	0,82
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25			0	0,01	0
28.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000392 т	29 000		11,37				
29	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	3,16	228,34	9,25	721,55	601,16	29,23	14,77	46,67
	(0)	Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			4,96	0,08	0,25
29.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,316	1 779,85		562,43				
29.2	509-9900	Строительный мусор	1,6116 т	0		0				
30	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 кан)	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42 0	10,4 0	2,08 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
32	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,06 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	169,11	111,56	0,11 0	131,4 0	7,88 0
33	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,06 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	35,19	6,46	0,74 0	8,08 0	0,48 0
34	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,14 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27 0	131,4 0	18,4 0
35	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	19,76	13,22	0,42 0	7,27 0	1,02 0
36	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=6*0,6/100; Общестроительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0 0	214,32 0	7,72 0
36.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				
37	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (изоляция под утеплитель и на утеплитель) V=111*2/100; Общестроительные работы	2,22 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	187,5	122,52	14,1 0	4,52 0	10,03 0
37.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (или аналог)	255,3 м2	5,11		1 304,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43	647,53	494,51	153,02	32,64	36,23
38.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,7165 м3	346,37		1 980,02				
39	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43	647,53	494,51	153,02	32,64	36,23
39.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,7165 м3	346,37		1 980,02				
40	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,36 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	390,67	20,09	6,07 0,71	4,37 0,1	1,57 0,04
41	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
42	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
42.1	[203-0236]	Ложи и лезы со шпательными пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
42.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
42.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
42.5	[101-0956]	Пеглы накладная	2 шт.	11,58		23,16				
43	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Периметр * 1м)	0,31	1 043,42	9,26	323,46	203,93	2,87	50,03	15,51
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
44	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	11,99	374,5	0	4 490,26	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
45	ТССЦш03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	11,99	85,9683	0	1 030,78		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
Итого:						71 613,97	9 571,29	1 784,55		743,45
								142,82		7,45

Наименование и значение множителя

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Значение

Прямые

Зарплата	453,37*10,9	10,9	4 941,73
Машины и механизмы	100,4*9,32	9,32	935,73
Материалы	0	1	0
Итого			5 877,46
Кровля, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(4941,73+229,55)*0,83*0,85	0,71	3 671,61
Сметная прибыль	(4941,73+229,55)*0,65*0,8	0,52	2 689,07
Итого			12 238,14
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	440,11*10,9	10,9	4 797,2
Машины и механизмы	72,14*9,32	9,32	672,34
Материалы	0	1	0
Итого			5 469,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(4797,2+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 029,65
Сметная прибыль	(4797,2+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 302,66

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	Кровля из профилированного листа (5, 13, 14)		11 801,85
	Зарплата	$767,95 * 10,9$	8 370,66
	Машины и механизмы	$89,12 * 9,16$	816,34
	Материалы	$5521,84 * 3,51$	19 381,66
	Итого		28 568,66
	Крыши, кровли при ремонте (5, 13, 14)		
	Накладные расходы	$(8370,66 + 159,79) * 0,83 * 0,85$	6 056,62
	Сметная прибыль	$(8370,66 + 159,79) * 0,65 * 0,8$	4 435,83
	Итого		39 061,11
	Кровля из профилированного листа (15, 16)		
	Зарплата	$1386,59 * 10,9$	15 113,83
	Машины и механизмы	$392,56 * 9,16$	3 595,85
	Материалы	$34649,61 * 3,51$	121 620,13
	Итого		140 329,81
	Кровля (15, 16)		
	Накладные расходы	$(15113,83 + 514,81) * 1,2 * 0,9 * 0,85$	14 378,35
	Сметная прибыль	$(15113,83 + 514,81) * 0,65 * 0,85 * 0,8$	6 876,6
	Итого		161 584,76
	Кровля из профилированного листа (10, 11, 12, 20, 22, 25)		
	Зарплата	$2028,51 * 10,9$	22 110,76
	Машины и механизмы	$311,54 * 9,16$	2 853,71
	Материалы	$7804,15 * 3,51$	27 392,57
	Итого		52 357,04
	Деревянные конструкции (10, 11, 12, 20, 22, 25)		
	Накладные расходы	$(22110,76 + 238,71) * 1,18 * 0,9 * 0,85$	20 114,52
	Сметная прибыль	$(22110,76 + 238,71) * 0,63 * 0,85 * 0,8$	9 610,27
	Итого		82 081,83
	Общестроительные работы (29)		
	Зарплата	$601,16 * 10,9$	6 552,64
	Машины и механизмы	$29,23 * 6,26$	182,98
	Материалы	$653,6 * 5,55$	3 627,48
	Итого		10 363,1
	Печные работы при ремонте (29)		
	Накладные расходы	$(6552,64 + 54,06) * 0,78 * 0,85$	4 360,42
	Сметная прибыль	$(6552,64 + 54,06) * 0,63 * 0,8$	3 303,35

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	Однородные работы (32, 34)		18 026,87
	Зарплата	371,86*10,9	4 053,27
	Машины и механизмы	0,38*8,48	3,22
	Материалы	191,46*4,1	784,99
	Итого		4 841,48
	Иркутские работы при ремонте (32, 34)		
	Накладные расходы	(4053,27+0)*0,79*0,85	2 715,69
	Сметная прибыль	(4053,27+0)*0,5*0,8	1 621,31
	Итого		9 178,48
	Однородные работы (4, 19, 21, 23, 26, 28, 33, 35)		
	Зарплата	921,24*10,9	10 041,52
	Машины и механизмы	12,87*8,48	109,14
	Материалы	936,61*4,1	3 840,1
	Итого		13 990,76
	Однородные работы (4, 19, 21, 23, 26, 28, 33, 35)		
	Накладные расходы	(10041,52+2,29)*1,05*0,9*0,85	8 035,05
	Сметная прибыль	(10041,52+2,29)*0,55*0,85*0,8	3 716,21
	Итого		25 742,02
	Общестроительные работы (36)		
	Зарплата	85,26*10,9	929,33
	Машины и механизмы	0	0
	Материалы	0	0
	Итого		929,33
	Прочие ремонтно-строительные работы (36)		
	Накладные расходы	(929,33+0)*0,78*0,85	613,36
	Сметная прибыль	(929,33+0)*0,5*0,8	371,73
	Итого		1 914,42
	Общестроительные работы (30, 31, 37)		
	Зарплата	194,68*10,9	2 122,01
	Машины и механизмы	15,15*6,26	94,84
	Материалы	1742,03*5,55	9 668,27
	Итого		11 885,12
	Крыши, кровли при ремонте (30, 31, 37)		
	Накладные расходы	(2122,01+0)*0,83*0,85	1 506,63
	Сметная прибыль	(2122,01+0)*0,65*0,8	1 103,45

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			14 495,2
	Общестроительные работы (38, 39)		
	Зарплата	989,02*10,9	10 780,32
	Машины и механизмы	306,04*6,26	1 915,81
	Материалы	3960,04*5,55	21 978,22
	Итого		34 674,35
	Полы (38, 39)		
	Накладные расходы	(10780,32+107,26)*1,23*0,9*0,85	10 234,33
	Сметная прибыль	(10780,32+107,26)*0,75*0,85*0,8	5 552,67
	Итого		50 461,35
	Общестроительные работы (18, 27, 40)		
	Зарплата	269,99*10,9	2 942,89
	Машины и механизмы	41,89*6,26	262,23
	Материалы	2491,65*5,55	13 828,66
	Итого		17 033,78
	Деревянные конструкции (18, 27, 40)		
	Накладные расходы	(2942,89+7,74)*1,18*0,9*0,85	2 655,57
	Сметная прибыль	(2942,89+7,74)*0,63*0,85*0,8	1 268,77
	Итого		20 958,12
	Кровля из профилированного листа (17)		
	Зарплата	509,78*10,9	5 556,6
	Машины и механизмы	343,63*9,16	3 147,65
	Материалы	1303,83*3,51	4 576,44
	Итого		13 280,69
	Теплоизоляционные работы (17)		
	Накладные расходы	(5556,6+72,27)*1*0,9*0,85	4 334,23
	Сметная прибыль	(5556,6+72,27)*0,7*0,85*0,8	2 701,86
	Итого		20 316,78
	Общестроительные работы (7, 24)		
	Зарплата	159,83*10,9	1 742,15
	Машины и механизмы	24,54*6,26	153,62
	Материалы	116,34*5,55	645,69
	Итого		2 541,46
	Стены при ремонте (7, 24)		
	Накладные расходы	(1742,15+36,62)*0,86*0,85	1 298,5
	Сметная прибыль	(1742,15+36,62)*0,7*0,8	996,11

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
Отделочные работы (43)			
Зарплата		203,93*10,9	10,9
Машины и механизмы		2,87*8,48	8,48
Материалы		116,66*4,1	4,1
Итого			2 725,49
Конструкции из кирпича и блоков (43)			
Накладные расходы		(2222,84+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль		(2222,84+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого			5 993,06
Кровля из асбестоцементных листов (8, 9)			
Зарплата		124,94*10,9	10,9
Машины и механизмы		11,04*9,32	9,32
Материалы		0	1
Итого			1 464,74
Перекрытия при ремонте (8, 9)			
Накладные расходы		(1361,85+64,42)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль		(1361,85+64,42)*0,8*0,8	0,64
Итого			3 404,46
Общестроительные работы (6)			
Зарплата		27,24*10,9	10,9
Машины и механизмы		3,64*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			319,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)			
Накладные расходы		(296,92+21,26)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(296,92+21,26)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			739,71
Двери: деревянные (41, 42)			
Зарплата		35,83*10,9	10,9
Машины и механизмы		27,51*9,45	9,45
Материалы		770,33*4,4	4,4
Итого			4 039,97
Деревянные конструкции (41, 42)			
Накладные расходы		(390,55+47,96)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(390,55+47,96)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			394,66
Итого			188,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 623,19
Итого по погрузке			4 490,26
Итого по перевозке			1 030,78
Итого			5 521,04
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			492 978,46
НДС		49 2978,46*0,18	88 736,12
Итого			581 714,58

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова