

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" 20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Рабочая, д.32

По

№ бл/л	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,23	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,23	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,58	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,32	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,38	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15	
7	Устройство контробрешётки	1 м3	1,9	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,23	
9	Огнезащитное покрытие деревянные конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	4,85	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	100м2	3,23	

11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	3,23
12	Устройство снегозадержания	100 м огражденная	0,62
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02
14	Устройство слуховых окон(1,25x1,0)	1 слуховое окно	2
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,025
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон	100 м2	0,043
17	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	16,154
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(над крышей)	100 м2 поверхности	0,27
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(Чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,21
20	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2	0,27
21	Окраска труб на чердаке известковая(на чердаке)	100 м2	0,52
22	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,5
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,9
24	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,4
25	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,06
26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,98
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Первый слой)	100 м2	1,99
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Второй слой)	100 м2	1,99

29	Укладка холодных досок		0,54
30	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01
32	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,535
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	т	22,535

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); κ=1,25 сложная кровля, (МДС38.Пр.3п.11.2) 4х скатная,

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР


Д.В.Шолохов / *С.Ф.Кацель*

Д.В.Шолохов

С.Ф.Кацель

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Мухин

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Рабочая, д.32
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 321/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость - 813,357 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 194,44 чел-ч
Сметная заработная плата - 164,679 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены января 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-157-И от 22.01.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин
			ед. изм.	4	5	6	7	8	9	10	
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,23	274,81	38,7	887,64	762,64	125	19,88	64,21	
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,907 т	0	0	0	0	0	0	0	
2	ТЕРр58-Г-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,23	283,14	53,84	914,54	740,64	173,9	18,95	61,21	
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,522 т	0	0	0	0	36,5	0,58	1,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полжков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,58 100 м труб и покрытий	135,4 135,14	0,26 0	78,53	78,38	0,15	11,38	6,6
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0696 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 233,73	207,16	15,26	49,84	15,95
5	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 398,01	822,19	9,98	166,56	63,29
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,21432 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	970,22	390,21	13,09	200,26	30,04
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0				
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки(Применит) ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,9 1 м3 древесины в конструкци и	1 928,02 316,74	62,05 4,61	3 663,24	601,81	117,9	21,62	41,08
								8,76	0,24	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,23 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	6 207,93	1 043,06	128,59 25,39	26,69 0,4	86,21 1,29
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	4,85 100м2	314,33 182,6	123,08 2,38	1 524,5	885,61	596,94 11,54	12,75 0,14	61,84 0,68
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100,395 кг	17,63		1 769,96				
10	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,23 100м2	99,85 68,99	7,94 0	322,52	222,84	25,65 0	5,65 0	18,25 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	371,45 м2	6,85		2 544,43				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.л.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,23 100 м2 кровля	24 825,49 779,37	199,2 24,26	80 186,33	2 517,37	643,42 78,36	59,27 1,24	191,44 4,01
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 413,44 м2	176,79		-73 092,06				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	413,44 м2	76,02		31 429,71				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	32,3 м2	177,09		5 720,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания(Применяет) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,62 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 165,96	80,2	58,81 5,52	9,59 0,45	5,95 0,28
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,186 т	10 826,75		-2 013,78				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	31 шт.	155,6		4 823,6				
13	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	93,83	93,56	0,26 0	386,63 0	7,73 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,25х1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	959,7	247,6	76,62 6,76	9,53 0,18	19,06 0,36
14.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и однанными перелетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40,18				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,5 м2	454,71		1 136,78				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,025 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	60,58	55,07	0,31 0,01	159,39 0,01	3,98 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000636 т	29 000		18,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,043 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	56,98	39,99	0,47 0,01	67,3 0,01	2,89 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001109 т	29 000		32,17				
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=4,1*394/100; Общестроительные работы	16,154 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 688,6	3 073,14	149,42 25,36	14,77 0,08	238,59 1,29
17.1	[404-0273]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,6154 1000 шт.	1 779,85		2 875,17				
17.2	509-9900	Строительный мусор	8,23854 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(над крышей) Отделочные работы	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51 0	131,4 0	35,48 0
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(Чердачное помещение) Отделочные работы	0,21 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	591,88	390,46	0,4 0	131,4 0	27,59 0
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,27 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	158,36	29,08	3,34 0	8,08 0	2,18 0
21	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая(на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,52 100 м2	141,12 94,42	3,01 0	73,38	49,1	1,57 0	7,27 0	3,78 0
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы Строительный мусор	0,5 10 шт. 0,0075 т	424,96 64,69 0	1,06 0	212,48	32,35	0,53 0	5,2 0	2,6 0
23.1	509-9900			0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы Строительный мусор	0,4 10 шт. 0,0208 т	1 449,01 231,38 0	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
24.1	509-9900			0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=59,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы Строительный мусор	0,4 10 шт. 0,006 т	2 124,8 323,45 0	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0
25.1	509-9900			0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=10*0,6/100; Общестроительные работы Строительный мусор	0,06 100 т мусора 6 т	2 368,24 2 368,24 0	0 0	142,09	142,09	0 0	214,32 0	12,86 0
26.1	509-9900			0		0				
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=199*2/100; Общестроительные работы	3,98 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	336,15	219,66	25,27 0	4,52 0	17,99 0
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	457,7 м2	5,11		2 338,85				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,99 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 160,89	886,55	274,34 8,82	32,64 0,23	64,95 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,2485 м3	346,37		3 549,77				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,99 100 м2 изолируемо и поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 160,89	886,55	274,34 8,82	32,64 0,23	64,95 0,46
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,2485 м3	346,37		3 549,77				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,54 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	586,01	30,14	9,1 1,06	4,37 0,1	2,36 0,05
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=1,0*1,0/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0, ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
32.1	[203-0236]	Люки и лезы со штыковыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой окискованной стальной полотном и коробок однопольные	1 м2	589,59		589,59				
32.2	[111-0123]	Замок высячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.5	[101-0956]	Пегла накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	22,535 т	374,5 0	0	8 439,36	0	0		
34	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	22,535 т	85,9683 0	0	1 937,33		0		
Итого:						97 143,45	15 402,91	2 757,66		1 182,98
								221,31		11,46
			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)										
Зарплата					819,02*10,54		10,54		8 632	
Машины и механизмы					174,05*6,26		6,26		1 090	
Материалы					0		1		0	
Итого									9 722	
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)										
Накладные расходы					(8632+385)*0,83*0,85		0,71		6 402	
Сметная прибыль					(8632+385)*0,65*0,8		0,52		4 689	
Итого									20 813	
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата					762,64*10,54		10,54		8 038	
Машины и механизмы					125*6,26		6,26		783	
Материалы					0		1		0	
Итого									8 821	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы					(8038+0)*1,1*0,9*0,85		0,84		6 752	
Сметная прибыль					(8038+0)*0,7*0,85*0,8		0,48		3 858	
Итого									19 431	
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 8, 10, 13)										
Зарплата					2779,02*10,54		10,54		29 291	
Машины и механизмы					192,83*6,26		6,26		1 207	
Материалы					9798,82*3,24		3,24		31 748	
Итого									62 246	
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 8, 10, 13)										

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы		$(29291+268)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль		$(29291+268)*0,65*0,8$	0,52
Итого			20 987
Кровля из профнастированного листа (9)			15 371
Зарплата		$885,61*10,54$	9 334
Машины и механизмы		$596,94*6,26$	3 737
Материалы		$1811,91*3,24$	5 871
Итого			18 942
Теплоизоляционные работы (9)			7 281
Накладные расходы		$(9334+122)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль		$(9334+122)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			4 539
Кровля из профнастированного листа (11, 12)			30 762
Зарплата		$2597,57*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$702,23*6,26$	6,26
Материалы		$45919,98*3,24$	3,24
Итого			27 378
Кровля (11, 12)			4 396
Накладные расходы		$(27378+884)*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль		$(27378+884)*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого			12 435
Кровля из профнастированного листа (7, 14, 30)			218 991
Зарплата		$879,55*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$203,62*6,26$	6,26
Материалы		$5139,54*3,24$	3,24
Итого			27 197
Деревянные конструкции (7, 14, 30)			9 270
Накладные расходы		$(9270+175)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(9270+175)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			8 501
Общестроительные работы (17)			4 061
Зарплата		$3073,14*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$149,42*6,26$	6,26
Материалы		$3341,21*5,5$	5,5
Итого			39 759
Печные работы при ремонте (17)			32 391
Накладные расходы		$(32391+267)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль			935
Итого			18 377
			51 703
			21 554

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(32391+267)*0,63*0,8	0,5	16 329
Итого			89 586
Отделочные работы (15, 16, 20, 21)			
Зарплата	173,24*10,54	10,54	1 826
Машины и механизмы	5,69*6,26	6,26	36
Материалы	220,99*4,28	4,28	946
Итого			2 808
Отделочные работы (15, 16, 20, 21)			
Накладные расходы	(1826+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 461
Сметная прибыль	(1826+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	676
Итого			4 945
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)			
Зарплата	589,63*10,54	10,54	6 215
Машины и механизмы	30,78*6,26	6,26	193
Материалы	4421,11*5,5	5,5	24 316
Итого			30 724
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)			
Накладные расходы	(6215+0)*0,83*0,85	0,71	4 413
Сметная прибыль	(6215+0)*0,65*0,8	0,52	3 232
Итого			38 369
Отделочные работы (18, 19)			
Зарплата	892,47*10,54	10,54	9 407
Машины и механизмы	0,91*6,26	6,26	6
Материалы	459,48*4,28	4,28	1 967
Итого			11 380
Штукатурные работы при ремонте (18, 19)			
Накладные расходы	(9407+0)*0,79*0,85	0,67	6 303
Сметная прибыль	(9407+0)*0,5*0,8	0,4	3 763
Итого			21 446
Общестроительные работы (28, 29)			
Зарплата	1773,1*10,54	10,54	18 688
Машины и механизмы	548,68*6,26	6,26	3 435
Материалы	7099,54*5,5	5,5	39 047
Итого			61 170
Полы (28, 29)			
Накладные расходы	(18688+186)*1,23*0,9*0,85	0,94	17 742
Сметная прибыль	(18688+186)*0,75*0,85*0,8	0,51	9 626

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		88 538
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	142,09*10,54	1 498
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 498
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	(1498+0)*0,78*0,85	989
Сметная прибыль	(1498+0)*0,5*0,8	599
Итого		3 086
Двери: деревянные (31, 32)		
Зарплата	35,83*10,54	378
Машины и механизмы	27,51*6,26	172
Материалы	770,33*4,5	3 466
Итого		4 016
Деревянные конструкции (31, 32)		
Накладные расходы	(378+46)*1,18*0,9*0,85	382
Сметная прибыль	(378+46)*0,63*0,85*0,8	182
Итого		4 580
Итого по погрузке		8 439
Итого по перевозке		1 937
Итого		10 376
Итого		689 286
Итого		689 286
Итого		124 071,48
Итого	689286*0,18	813 357,48

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

И.П. Коновалова

Е.А. Серова