

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Ренво, д.4

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,53	
2	Разборка деревянных элементов коньровой обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,53	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,71	
4	Разборка подшивки карнизов из досок (Примен)	100 м2 подшивки	0,32	
5	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,024	
6	Разборка обшивки фронтонов(Применительно)	100 м2 стен	0,44	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,5	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,6	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,1	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	3	
11	Устройство контрообрешетки(Применит)	1 м3 древесины в конструкции	2,12	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,53	


13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирьякс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	5,3
14	Устройство пароизоляции прикладной в один слой	100 м2 изолируемой	3,53
15	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	3,53
16	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,35
17	Подшивка карнизов на фронтонах досками	100 м2 потолка	0,32
18	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,32
19	Обшивка фронтонов досками (Примен)	окрашиваемой 100 м2	0,44
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,44
21	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых	100 м2 проемов	0,024
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,024
23	Исправление кладка дымовой трубы	100 кирпичей	1,576
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,6
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,6
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м2 поверхности	0,19
27	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,19
28	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,072
29	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровля	4,56
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)	100 м2	2,28
31	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50	100 м2	2,28
32	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,62

33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,28
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора стропельного с погрузкой вручную	т	18,136
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	т	18,136

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);


СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Михай Д.В. Шолохов
 С.Ф. Кацель

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд АЗЮМЭКИН"

" " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Решно, д.4
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 197/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

Сметная стоимость - 804,707 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 085,19 чел-ч
 Сметная заработная плата - 150,564 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	№ п/п и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,53	219,85	30,96	776,07	666,78	109,29	15,9	56,13			
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0			
			3,177	0		0							
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешеток из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,53	226,51	43,07	799,58	647,54	152,04	15,16	53,51			
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			31,91	0,46	1,62			
			4,942	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,71 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	76,91	76,76	0,15	9,1	6,46
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0852 т	0		0		0	0	0
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок (Примен) Кровля из асбестоцементных листов	0,32 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	115,73	106,33	9,4 5,03	28,87 0,8	9,24 0,26
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,7648 т	0		0				
5	ТЕРр46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах) Общестроительные работы	0,024 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	57,9	51,08	6,82	172,76	4,15
6	ТЕРр33-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов(Применительно) Общестроительные работы	0,44 100 м2 степ	193,61 141,57	52,04 8,85	85,19	62,29	3,65 22,9	7,74 12,3	0,19 5,41
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,4136 т	0		0		3,89	0,45	0,2
7	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,5 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	5 574,57	776,87	57,21	39,87	59,81
8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев Кровля из профилированного листа	0,6 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 581,53	1 169,8	21,54	150,09	90,05
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,582 т	0		0		0	0	0
9	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций краешь выправка деревянных стропильных ног с вставкой раскосов Кровля из профилированного листа	3	102,19	29,45	306,57	54,39	88,35	1,42	4,26
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрофрешёк(Применит) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 шт. 2,12 1 м3 древесины в конструкции	18,13 1 852,26 253,39	0 49,64 3,69	3 926,79	537,19	105,24 7,82	0 17,3 0,19	0 36,68 0,4
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,53	1 849,41	31,85	6 528,42	9 11,94	112,43	21,35	75,37
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парапакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 5,3 100м2	258,34 253,18 146,07	6,29 98,46 1,9	1 341,85	774,17	22,2 521,84	0,32 10,2	1,13 54,06
13.1	[13-8071]	Адгезив-антисепт "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	109,71 кг	17,63		1 934,19				
14	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,53 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	3 792,84	423,92	152,85 11,3	9,02 0,16	31,84 0,56
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,53 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	81 254,35	2 056,83	562,54 68,52	44,31 0,99	156,41 3,49
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 430,66 м2	176,79		-76 136,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	430,66 м2	76,02		32 738,77				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	35,3 м2	177,09		6 251,28				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,35 100 м отраженная	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 207,02	36,22	26,56	7,67	2,68 0,13
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с прокладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,105 т	10 826,75		-1 136,81				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	17,5 шт.	155,6		2 723				
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	1 566,28	277,43	28,09	65,93	21,1 0,08
18	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,32 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	262,09	159,6	2,27	37,44	11,98 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009824 т	29 000		284,9				
19	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками (Прямая) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общеэлектронные работы	0,44 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	1 876,2	241,54	32,79	41,75	18,37 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,44 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	583,1	409,23	4,86	67,3	29,61
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011352 т	29 000		329,21				
21	ТЕР10-01-027-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=6723,36*1,15; ЭММ=476,07*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=464*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,024 100 м2 проемов	14 961,23 7 731,86	595,09 0	359,07	185,56	14,28	533,6	12,81
21.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
21.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	2,4 м2	264,95		635,88				
22	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	58,15	52,87	0,3	159,39	3,83
22.1	[113-0246]	Эмаль-ПФ-115	0,000611 т	29 000		17,71				
23	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,4*394/100; Общестроительные работы	1,576 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	359,86	299,82	14,58	14,77	23,28
23.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения (4кг*158шт=632кг)	0,632 т	1 374,64		868,77		2,47	0,08	0,13
23.2	509-9900	Строительный мусор	0,804119 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,6	1 449,01	3,17	869,41	138,83	1,9	10	11
24.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0312 т	231,38 0	0	0		0	0	0
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,6	424,96	1,06	254,98	38,81	0,64	5,2	3,12
25.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,009 т	64,69 0	0	0		0	0	0
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,19 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	535,51	353,27	0,36 0	131,4 0	24,97 0
27	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,19 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	26,81	17,94	0,57 0	7,27 0	1,38 0
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя У=12*0,6/100; Общестроительные работы	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51	170,51	0 0	214,32 0	15,43 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) У=228*2/100; Общестроительные работы	4,56 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	385,14	251,67	28,96	4,52	20,61
29.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	524,4 м2	5,11		2 679,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,28 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 330,06	1 015,74	314,32	32,64	74,42
30.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,742	346,37		4 067,08				0,52
31	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,28 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 330,06	1 015,74	314,32	32,64	74,42
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,742	346,37		4 067,08				0,52
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,62 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	672,82	34,6	10,45	4,37	2,71
33	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	1,28 100 м2 вертикально и для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 335,58	842,02	11,85	50,03	64,04
34	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,136 г	374,5 0	0	6 791,93	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТССЦлр03-2Г-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д. Передки)	18,136	85,9683	0	1 559,15		0		
Итого:		Цед=1,99*7,17; <Нет вида работ>	Г							
						101 358,55	14 065,4	2 736,68		1 075,32
								192,55		9,87


Наименование и значение множителей		Значение		Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)				
Зарплата				
Машины и механизмы	724,3*10,56		10,56	7 649
Материалы	152,19*6,26		6,26	953
Итого	0		I	0
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				8 602
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(7649+337)*0,83*0,85		0,71	5 670
Итого	(7649+337)*0,65*0,8		0,52	4 153
Кровля из асбестоцементных листов (1)				18 425
Зарплата				
Машины и механизмы	666,78*10,56		10,56	7 041
Материалы	109,29*6,26		6,26	684
Итого	0		I	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				7 725
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(7041+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	5 914
Итого	(7041+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	3 380
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 10, 12)				17 019
Зарплата				
Машины и механизмы	3121,11*10,56		10,56	32 959
Материалы	286,51*6,26		6,26	1 794
Итого	13176,52*3,24		3,24	42 692
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 10, 12)				77 445
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(32959+234)*0,83*0,85		0,71	23 567
Итого	(32959+234)*0,65*0,8		0,52	17 260
				118 272


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (13)				
Зарплата				
Машины и механизмы		774,17*10,56	10,56	8 175
Материалы		521,84*6,26	6,26	3 267
Итого		1980,04*3,24	3,24	6 415
Теплоизоляционные работы (13)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(8175+106)*1*0,9*0,85	0,77	6 376
Итого		(8175+106)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 975
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16)				
Зарплата				
Машины и механизмы		2516,97*10,56	10,56	26 579
Материалы		741,95*6,26	6,26	4 645
Итого		47435,18*3,24	3,24	153 690
Кровля (14, 15, 16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(26579+869)*1,2*0,9*0,85	0,92	25 252
Итого		(26579+869)*0,65*0,85*0,8	0,44	12 077
Кровля из профилированного листа (11, 17)				
Зарплата				
Машины и механизмы		814,62*10,56	10,56	8 602
Материалы		133,33*6,26	6,26	835
Итого		4545,13*3,24	3,24	14 726
Деревянные конструкции (11, 17)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(8602+99)*1,18*0,9*0,85	0,9	7 831
Итого		(8602+99)*0,63*0,85*0,8	0,43	3 741
Общестроительные работы (23)				
Зарплата				
Машины и механизмы		299,82*10,56	10,56	3 166
Материалы		14,58*6,26	6,26	91
Итого		914,24*5,5	5,5	5 028
Пенные работы при ремонте (23)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3166+26)*0,78*0,85	0,66	2 107
		(3166+26)*0,63*0,8	0,5	1 596

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
			11 988	
Итого	Отделочные работы (26)			
Зарплата				
Машины и механизмы		$353,27 * 10,56$	10,56	3 731
Материалы		$0,36 * 6,26$	6,26	2
Итого		$181,88 * 4,28$	4,28	778
				4 511
Шукаатурные работы при ремонте (26)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(3731+0) * 0,79 * 0,85$	0,67	2 500
Итого		$(3731+0) * 0,5 * 0,8$	0,4	1 492
Отделочные работы (18, 20, 22, 27)				
Зарплата				
Машины и механизмы		$639,64 * 10,56$	10,56	6 755
Материалы		$8 * 6,26$	6,26	50
Итого		$914,34 * 4,28$	4,28	3 913
				10 718
Отделочные работы (18, 20, 22, 27)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(6755+2) * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	5 406
Итого		$(6755+2) * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	2 500
Общестроительные работы (19, 21, 32)				
Зарплата				
Машины и механизмы		$461,7 * 10,56$	10,56	4 876
Материалы		$57,52 * 6,26$	6,26	360
Итого		$3064,94 * 5,5$	5,5	16 857
				22 093
Деревянные конструкции (19, 21, 32)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(4876+13) * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9	4 400
Итого		$(4876+13) * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43	2 102
Общестроительные работы (6)				
Зарплата				
Машины и механизмы		$62,29 * 10,56$	10,56	658
Материалы		$22,9 * 6,26$	6,26	143
Итого		$0 * 5,5$	5,5	0
Стены при ремонте (6)				
Накладные расходы				
		$(658+41) * 0,86 * 0,85$	0,73	510

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			391
Итого	$(658+41)*0,7*0,8$	0,56	1 702
Общестроительные работы (5)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$51,08*10,56$	10,56	539
Материалы	$6,82*6,26$	6,26	43
Итого	$0*5,5$	5,5	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)			582
Накладные расходы	$(539+39)*1,1*0,9*0,85$	0,84	486
Сметная прибыль	$(539+39)*0,7*0,85*0,8$	0,48	277
Итого			1 345
Отделочные работы (33)			
Зарплата			
Машины и механизмы	$842,02*10,56$	10,56	8 892
Материалы	$11,85*6,26$	6,26	74
Итого	$481,7*4,28$	4,28	2 062
Конструкция из кирпича и блоков (33)			11 028
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(8892+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	8 270
Итого	$(8892+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	4 802
Общестроительные работы (30, 31)			24 100
Зарплата			
Машины и механизмы	$2031,48*10,56$	10,56	21 452
Материалы	$628,64*6,26$	6,26	3 935
Итого	$8134,16*5,5$	5,5	44 738
Полы (30, 31)			70 125
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(21452+213)*1,23*0,9*0,85$	0,94	20 365
Итого	$(21452+213)*0,75*0,85*0,8$	0,51	11 049
Общестроительные работы (28)			101 539
Зарплата			
Машины и механизмы	$170,51*10,56$	10,56	1 801
Материалы	$0*6,26$	6,26	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (28)			1 801

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(1801+0)*0,78*0,85$	0,66	1 189	
Итого	$(1801+0)*0,5*0,8$	0,4	720	
Общестроительные работы (24, 25, 29)			3 710	
Зарплата				
Машины и механизмы	$429,31*10,56$	10,56	4 534	
Материалы	$31,5*6,26$	6,26	197	
Итого	$3728,41*5,5$	5,5	20 506	
Крыши, кровли при ремонте (24, 25, 29)			25 237	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(4534+0)*0,83*0,85$	0,71	3 219	
Итого	$(4534+0)*0,65*0,8$	0,52	2 358	
Кровля из асбестоцементных листов (4)			30 814	
Зарплата				
Машины и механизмы	$106,33*10,56$	10,56	1 123	
Материалы	$9,4*6,26$	6,26	59	
Итого	0	1	0	
Перекрытия при ремонте (4)			1 182	
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(1123+53)*0,85*0,85$	0,72	847	
Итого	$(1123+53)*0,8*0,8$	0,64	753	
Итого по погрузке			2 782	
Итого по перевозке			6 792	
Итого			1 559	
Итого			8 351	
Итого			681 955	
Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого			681 955	
НДС				
Итого	$681955*0,18$	18%	122 751,9	
				804 706,9

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова