

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
" 20 " _____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Солодовниковой, д.19

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,55	
2	Разборка покрытый кровель из дранки	100 м2 покрытия	3,55	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровля	3,55	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,58	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,81	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,545	
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,018	
8	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
9	Установка стропил (из доски 150*40) 1,54 м	1 м3	0,93	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 м	0,14	
11	Устройство контробрешетки	1 м3	2,1	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,55	

13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	5,32
14	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо		
15	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100м2	3,55
16	Устройство снегозадержания	100 м2 кровли	3,55
17	Подшивка карнизов досками	100 м ограждения	0,44
18	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 потонка	0,81
19	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2	0,81
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 проемов	0,018
21	Устройство слуховых окон	100 м2	0,018
22	Обшивка фронтонов досками (Примен)	1 слуховое окно	1
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,545
24	Исправление кладки дымовой трубы	100 м2	0,545
25	Исправление кладки дымовой трубы (на чердаке)	100 кирпичей	4,334
26	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в 2 канала	100 кирпичей	0,79
27	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в 3 канала	10 шт.	0,1
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	10 шт.	0,3
29	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 поверхности	0,48
30	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,36
		100 м2 фасада	0,12

31	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,06
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,78
33	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Первый слой	100 м2	1,89
34	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Второй слой	изолируемой	
35	Укладка ходовых досок	100 м2	1,89
36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ходов	0,54
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,64
38	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0147
39	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	проемов	0,0147
40	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км (д.Перелки)	т	19,5135
		т	19,5135


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Маш Д.В.Шолохов
Александр / С.Ф.Кацель

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



" " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Солодовниковой, д.19
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 324/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 850,080 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 256,30 чел-ч
Сметная заработная плата - 171,280 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены января 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-157-И от 22.01.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Заплаты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				Всего		Основной	Всего	Основной	В т.ч.		Всего
				ед. изм.	Экспл. машин						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,55	219,85	30,96	780,47	670,56	109,91	15,9	56,45	
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0	
2	ТЕР46-04-008-03 (0)	Разборка покрытый кровель из дражки Общестроительные работы	3,55	745,05	85,47	2 644,93	2 341,51	303,42	55,52	197,1	
3	ТЕР38-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	659,58	0			0	0	0	
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,55	226,51	43,07	804,11	651,21	152,9	15,16	53,82	
			100 м2 кровля	183,44	9,04			32,09	0,46	1,63	
			4,97 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр58-3-01	Разборка мешков покрытий и обделок из листовых стали поясков, свайриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,58	108,32	0,21	62,83	62,7	0,12	9,1	5,28
4.1	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,0696	0		0				0
5	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов из досок (Примен) V=0,63+0,18; Кровля из асбестоцементных листов	0,81	361,65	29,36	292,94	269,15	23,78	28,87	23,38
5.1	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			12,74	0,8	0,65
	509-9900	Строительный мусор	1,9359	0		0				
6	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов (Применительно)	0,545	193,61	52,04	105,52	77,16	28,36	12,3	6,7
6.1	(0)	Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			4,82	0,45	0,25
	509-9900	Строительный мусор	0,5123	0		0				
7	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заделанных проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,018	2 412,46	284,06	43,42	38,31	5,11	172,76	3,11
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			2,74	7,74	0,14
8	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0		0				
9	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (из доски 150*40) 154 м	0,93	2 281,54	53,48	2 121,83	326,18	49,74	27,7	25,76
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	350,73	3,69			3,43	0,19	0,18
10	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши	0,14	5 969,22	35,9	835,69	272,95	5,03	150,09	21,01
	(0)	смена стропильных ног из брусьев	100 м	1 949,67	0			0	0	0
10.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	0,1358	0		0				
		Строительный мусор	Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки (Применяют) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,1 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 889,75	532,12 104,24	104,24 7,75	17,3 0,19	11 36,33 0,4
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,55	1 849,41	31,85	6 565,41	917,11	113,07	21,35	75,79
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,32 100м2	258,34 253,18	6,29 98,46	1 346,92	777,09	523,81	10,2	1,14 54,26
13.1	[113-8071]	Антисептик-актипрен "ПЕРИЛАКС 3000" для древесины	110,124 кг	17,63		1 941,49			0,11	0,59
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	3,55 100м2	84,46 55,19	6,35 0	299,83	195,92	22,54	4,52	16,05
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	408,25 м2	6,85		2 796,51		0	0	0
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,55 100 м2 кровля	23 018,23 582,67	159,36 19,41	81 714,72	2 068,48	565,73	44,31	157,3 3,51
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 433,1 м2	176,79		-76 567,75				
15.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	433,1 м2	76,02		32 924,26				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	35,5 м2	177,09		6 286,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,44 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 517,4	45,53	33,39 3,14	7,67 0,36	3,37 0,16
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,132 т	10 826,75		-1 429,13				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	22 шт.	155,6		3 423,2				
17	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками У=0,63+0,18; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,81 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	3 964,65	702,25	71,1 3,98	65,93 0,25	53,4 0,2
18	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,81 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	663,41	404	5,73 0,2	37,44 0,01	30,33 0,01
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,024867 т	29 000		721,14				
19	ТЕР10-01-027-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами сваренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=6723,36*1,15; ЭММ=476,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=464*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,018 100 м2 проемов	14 961,23 7 731,86	595,09 0	269,3	139,17	10,71 0	533,6 0	9,6 0
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и односторонними перелетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
19.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,8 м2	264,95		476,91				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=19 15,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	43,62	39,65	0,22 0	159,39 0,01	2,87 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000458 т	29 000		13,28				
21	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
21.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
21.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
21.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,1 м2	454,71		500,18				
22	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Оббивка фронтонов досками (Примен) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,545 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	2 323,93	299,18	40,62 0	41,75 0	22,75 0
23	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,545 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	722,24	506,88	6,02 0,14	67,3 0,01	36,68 0,01
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,014061 т	29 000		407,77				
24	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,1*39,4/100; Общестроительные работы	4,334 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	989,63	824,5	40,09 6,8	14,77 0,08	64,01 0,35
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,433 1000 шт.	1 779,85		770,68				
24.2	509-9900	Строительный мусор	2,21 т	0		0				
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (на чердаке) Общестроительные работы	0,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	180,39	150,29	7,31 1,24	14,77 0,08	11,67 0,06
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				
25.2	509-9900	Строительный мусор	0,402838 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	11
26.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0052	231,38	0	0	0	0	0	0
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,1	424,96	1,06	42,5	6,47	0,11	5,2	0,52
27.1	509-9900	Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0	0	0	0	0	0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015	0	0	0	0	0	0	0
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
28.1	509-9900	Строительные работы	10 шт.	231,38	0	0	0	0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156	0	0	0	0	0	0	0
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,3	849,92	2,12	254,98	38,81	0,64	10,4	3,12
29.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт.	129,38	0	0	0	0	0	0
30	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=0,12+0,36; Отделочные работы	0,48	2 818,46	1,9	1 352,86	892,47	0,91	131,4	63,07
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045	0	0	0	0	0	0	0
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке взвешковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,36	82,12	2,95	29,56	24,43	1,06	5,09	1,83
31.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	1 859,31	0	0	0	0	0	0
32	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,12	586,51	12,36	70,38	12,92	1,48	8,08	0,97
32.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	107,69	0	0	0	0	0	0
33	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=10*0,6/100; Общестроительные работы	0,06	2 368,24	0	142,09	142,09	0	214,32	12,86
33.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0	0	0	0	0	0
33.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=189*2/100; Общестроительные работы	3,78 100 м2 кровли 434,7 м2	84,46 55,19 5,11	6,35 0	319,26	208,62	24 0	4,52 0	17,09 0
34.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)				2 221,32				
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,89 100 м2 изолируемо й поверхности 9,73209 м3	583,36 445,5	137,86 4,43	1 102,55	842	260,56 8,37	32,64 0,23	61,69 0,43
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные		346,37		3 370,9				
36	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,89 100 м2 изолируемо й поверхности 9,73209 м3	583,36 445,5	137,86 4,43	1 102,55	842	260,56 8,37	32,64 0,23	61,69 0,43
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные		346,37		3 370,9				
37	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,54 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	586,01	30,14	9,1 1,06	4,37 0,1	2,36 0,05
38	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных киварных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,64 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	667,79	421,01	5,93 0	50,03 0	32,02 0
39	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных зарольней проемов дверных и воротных V=2,1*0,7/100; Двери: деревянные	0,0147 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	22,99	18,82	4,18 2,24	103,91 7,74	1,53 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР10-01-039-03 (0) МДС35-п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нарубленных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: деревянные	0,0147	6 230,75	515,78	91,59	26,54	7,58	132,25	1,94
40.1	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				0
40.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
40.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
40.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
40.5	[203-0232]	Блоки дверные труднотвораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,47 м2	652,88		959,73				
41	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	19,5135 т	374,5	0	7 307,81	0	0		
42	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	19,5135 т	85,9683	0	1 677,58		0		
Итого:						101 464,21	16 047,24	2 831,09	1 245,86	
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			Значение		Значение		Значение		Значение	
Зарплата					203,16		10,44			
Машины и механизмы					713,91*10,54		10,54		7 525	
Материалы					153,02*6,26		6,26		958	
Итого					0		1		0	
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)					(7525+338)*0,83*0,85		0,71		5 583	
Накладные расходы					(7525+338)*0,65*0,8		0,52		4 089	
Сметная прибыль										

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)
Накладные расходы
Сметная прибыль

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			18 155
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата			
Машины и механизмы	670,56*10,54	10,54	7 068
Материалы	109,91*6,26	6,26	688
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(7068+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	5 937
Итого	(7068+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 393
Кровля из профилированного листа (8, 10, 12, 14)			
Зарплата			17 086
Машины и механизмы	1423,41*10,54	10,54	15 003
Материалы	140,75*6,26	6,26	881
Итого	8970,82*3,24	3,24	29 065
Крыши, кровли при ремонте (8, 10, 12, 14)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(15003+235)*0,83*0,85	0,71	10 819
Итого	(15003+235)*0,65*0,8	0,52	7 924
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата			63 692
Машины и механизмы	777,09*10,54	10,54	8 191
Материалы	523,81*6,26	6,26	3 279
Итого	1987,51*3,24	3,24	6 440
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(8191+107)*1*0,9*0,85	0,77	6 389
Итого	(8191+107)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 983
Кровля из профилированного листа (15, 16)			
Зарплата			28 282
Машины и механизмы	2114,01*10,54	10,54	22 282
Материалы	599,12*6,26	6,26	3 750
Итого	45156,27*3,24	3,24	146 306
Кровли (15, 16)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(22282+759)*1,2*0,9*0,85	0,92	21 198
Итого	(22282+759)*0,65*0,85*0,8	0,44	10 138
Кровля из профилированного листа (9, 11, 17, 21)			
			203 674

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
	0	1		
Материалы				
Итого				0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 7)				27 014
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого	(25083+29)*1,1*0,9*0,85		0,84	21 094
Общестроительные работы (26, 27, 28, 29, 34)	(25083+29)*0,7*0,85*0,8		0,48	12 054
Зарплата				60 162
Машины и механизмы	346,45*10,54		10,54	3 652
Материалы	26,02*6,26		6,26	163
Итого	3045,2*5,5		5,5	16 749
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 28, 29, 34)				20 564
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(3652+0)*0,83*0,85		0,71	2 593
Итого	(3652+0)*0,65*0,8		0,52	1 899
Общестроительные работы (6)				25 056
Зарплата				
Машины и механизмы	77,16*10,54		10,54	813
Материалы	28,36*6,26		6,26	178
Итого	0*5,5		5,5	0
Стелы при ремонте (6)				991
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(813+51)*0,86*0,85		0,73	631
Итого	(813+51)*0,7*0,8		0,56	484
Отделочные работы (30)				2 106
Зарплата				
Машины и механизмы	892,47*10,54		10,54	9 407
Материалы	0,91*6,26		6,26	6
Итого	459,48*4,28		4,28	1 967
Штукатурные работы при ремонте (30)				11 380
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(9407+0)*0,79*0,85		0,67	6 303
Итого	(9407+0)*0,5*0,8		0,4	3 763
Отделочные работы (38)				21 446
Зарплата				
Машины и механизмы	421,01*10,54		10,54	4 437
Материалы	5,93*6,26		6,26	37
Итого	240,85*4,28		4,28	1 031
				5 505

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Конструкции из кирпича и блоков (38)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль			0,93	4 126
Итого		(4437+0)*1,22*0,9*0,85 (4437+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	2 396
Общестроительные работы (35, 36)				
Зарплата				12 027
Машины и механизмы		1684*10,54	10,54	17 749
Материалы		521,12*6,26	6,26	3 262
Итого		6741,8*5,5	5,5	37 080
Полы (35, 36)				
Накладные расходы				58 091
Сметная прибыль			0,94	16 850
Итого		(17749+176)*1,23*0,9*0,85 (17749+176)*0,75*0,85*0,8	0,51	9 142
Двери: деревянные (39)				
Зарплата				84 083
Машины и механизмы		18,82*10,54	10,54	198
Материалы		4,18*6,26	6,26	26
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (39)				
Накладные расходы				224
Сметная прибыль		(198+24)*1,1*0,9*0,85 (198+24)*0,7*0,85*0,8	0,84 0,48	186 107
Итого				517
Двери: деревянные (40)				
Зарплата				
Машины и механизмы		26,54*10,54	10,54	280
Материалы		7,58*6,26	6,26	47
Итого		1171,56*4,53	4,53	5 307
Деревянные конструкции (40)				
Накладные расходы				5 634
Сметная прибыль			0,9	252
Итого		(280+0)*1,18*0,9*0,85 (280+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	120
Кровля из асбестоцементных листов (5)				
Зарплата				6 006
Машины и механизмы		269,15*10,54	10,54	2 837
Материалы		23,78*6,26	6,26	149
Итого		0	1	0
Перекрытия при ремонте (5)				
Накладные расходы				2 986
		(2837+134)*0,85*0,85	0,72	2 139

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				1 901
Итого		$(2837+134)*0,8*0,8$	0,64	7 026
Общестроительные работы (33)				
Зарплата				
Машины и механизмы		$142,09*10,54$	10,54	1 498
Материалы		0	1	0
Итого		0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (33)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого		$(1498+0)*0,78*0,85$	0,66	989
Итого по погрузке		$(1498+0)*0,5*0,8$	0,4	599
Итого по перевозке				3 086
Итого				7 308
Итого				1 678
Итого				8 986
Итого				720 407

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				720 407
НДС				129 673,26
Итого		$720407*0,18$	18%	850 080,26

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

