



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 202/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 130а. - на капитальный ремонт старой крыши.

№ п/п	Цифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/3,94	100 м2 кровли	3,94	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,85	100 м труб и покрытий	0,85	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/3,94	100 м2 кровли	3,94	
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляция) 4/3,94	100 м2 покрытия	3,94	
5	ТЕРр58-2-02	Разборка служовых окон прямоугольных односкатных 5/0,01	100 окон	0,01	
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 6/0,24	100 м	0,24	
7	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 7/0,24	100 м	0,24	
8	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 8/0,05	100 м	0,05	
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 9/3,94	100 м2	3,94	
10	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиримакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 10/5,91	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,91	
11	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 11/3,94	100 м2 кровли	3,94	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР10-01-082-0 2.ПРИМ.	Устройство контрорешетки 12/2,36	1 м3 древесины в конструкции	2,36	
13	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 13/3,94	100 м2 кровли	3,94	
14	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 14/0,71	100 м ограждения	0,71	
15	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство служовых окон (1,2 х 0,8 м) 15/1	1 служовое окно	1	
16	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска служовых окон) 16/0,0096	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0096	
17	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 17/0,0124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0124	
18	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 18/1,182	100 кирпичей	1,182	
19	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 19/0,63	100 м2 поверхности	0,63	
20	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 20/0,63	100 м2 фасада	0,63	
21	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 21/0,4	10 шт.	0,4	
22	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 22/0,4 + 24/0,8	10 шт.	1,2	
23	ТЕРр58-21-01	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 23/0,8	10 шт.	0,8	
24	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 25/0,0822	100 т мусора	0,0822	
25	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) 26/5,48	100 м2 кровли	5,48	
26	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) 27/2,74	100 м2 изолируемой поверхности	2,74	
27	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) 28/2,74	100 м2 изолируемой поверхности	2,74	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) 29/0,01	100 м2 проемов	0,01	
29	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 30/0,01	100 м2 проемов	0,01	
30	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 31/0,6	100 м ходов	0,6	
31	ТССЦп01-01-0 1-041	Попрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 32/19,52	т	19,52	
32	ТССЦп03-21-0 1-018	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (д. Передки) 33/19,52	т	19,52	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС3л.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС 38 Пр.1 т. 3.1.1.2 - крыша 4-х скатная и с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Куземкин В.В.

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

886 708,00 руб

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 130а.

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 130а.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 203/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

886,708 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 150,87 чел-ч

Сметная заработная плата -

158,960 тыс.руб


Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsя. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Разборка												
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС3.Пр.1.п.3. 11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетка из брусков с прозорами V=394/100; 3П=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; 3Пм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Крышля из асбестоцементных листов; Крышля, кровля при ремонте	3,94	283,14	53,84	1 115,56	903,44	212,12	18,95	74,66		
			100 м2 кровля	229,30	11,30			44,52	0,575	2,27		
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,516 т	0		0						

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, санприков, желобов, отлизов, свесов и т.п. V=85/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,85	135,40	0,26	115,09	114,87	0,22	11,38	9,67
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,102 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=394/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,94 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	1 082,76	930,28	152,48	19,88	78,31
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,728 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляция) V=394/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,94 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	838	673,07	164,93	14,38	56,66
5	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=1/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0,00	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

Монтаж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=24/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	882,95	519,28	6,3 0	166,56 25 0	39,98 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,13536 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=24/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 м	3 855,3925 647,3875	47,675 0	925,29	155,37	11,44 0	49,837 5 0	11,96 0
8	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осознаной и обертывание только V=5/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,05 100 м	6 468,1 601,4125	87,2375 0	323,41	130,07	4,36 0	200,26 25 0	10,01 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0635 т	0		0				
9	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=394/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,94 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	7 572,51	1 272,32	156,86 30,98	26,69 0,4	105,15 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=591/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	5,91 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,32 182,59	123,08 2,38	1 857,63	1 079,11 14,04	727,39 0,1406	12,75 25	75,36 0,83
10.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	122,337 кг	17,63		2 156,8				
11	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=394/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,94 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	393,39	271,81 0	31,27 0	5,65 0	22,26 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	453,1 м2	6,85		3 103,74				
12	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2,36 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	4 550,12	747,5 10,88	146,43 0,2343	21,62 75	51,02 0,55
13	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) V=394/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3,94 100 м2 кровля	23 203,74 728,34	199,20 24,27	91 422,74	2 869,65 95,61	784,86 1,2343	55,39 75	218,22 4,86
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 480,68 м2	176,79		-84 979,42				
13.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	480,68 м2	76,02		36 541,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3	[101-4126]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	39,4 м2	177,09		6 977,35				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=71/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,71 100 м ограждения	3 493,47 129,35	94,84 8,91	2 480,36	91,84 6,32	67,34 0,4531	9,59 25	6,81 0,32
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,213 т	10 826,75		-2 306,1				
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2800 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2 x 0,8 м) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31	9,53 0,1718	9,53 0,17
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и односторонними перелетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15.2	[203-0251]	Створка оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,96 м2	454,71		436,52				
16	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон) V=0,96/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0096 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	23,26	21,15	0,12	159,39	1,53 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000244 т	29 000		7,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=1,24/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0124 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	16,43	11,53	0,14	67,298	0,83 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00032 т	29 000		9,28				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,182 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
18.2	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	0,4728 т	1 374,64		649,93				
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=63/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,63 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 775,63	1 171,37	1,2 0	131,4 0	82,78 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=63/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,63 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	51,74	42,75	1,86 0	5,0945 0	3,21 0
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	579,6	92,55	1,27 0	18,60 0	7,44 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=4/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0,00	509,95	77,63	1,27 0	15,60 0	6,24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
23	ТЕРр 58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,60	14,88
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
24	ТЕРр 58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=8/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8	424,96	1,06	339,97	51,75	0,85	5,20	4,16
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
25	ТЕРр 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение - демонтаж утеплителя) V=8,22/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0822	2 368,24	0,00	194,67	194,67	0	214,32	17,62
25.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0,00			0	0	0
26	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов (насухо) пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=274*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	8,22 т	0		0				
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	5,48	84,46	6,35	462,84	302,44	34,8	4,52	24,77
27	ТЕРп 11-01-009-01 (0) МДС 5.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ. 50 мм - 1 слой) V=274/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	630,2 м2	5,11		3 220,32				
27.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	2,74	583,36	137,86	1 598,41	1 220,67	377,74	32,64	89,43
			100 м2 изолируем ой поверхност и	445,50	4,43			12,12	0,225	0,62
			14,111 м3	584,69		8 250,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слоя) V=274/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	2,74 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	1 598,41	1 220,67	377,74	32,64	89,43
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	14,111 м3	584,69		8 250,56				
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, прошадыо проема до 2 м2 (1,0 х 1,0) V=1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74	114,14 4	1,14 0,11
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	64,29	21,13	16,77	164,08 2	1,64 0,14
30.1	[203-0236]	Люки и лазы со винтовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
30.2	[111-0123]	Замок винтовой висельчй с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
30.3	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
30.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
30.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=60/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,6 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	651,12	33,49	10,11 1,18	4,37 0,1	2,62 0,06
32	ТССЦпг01-01-01-041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	19,52 т	374,5 0	0 0	7 310,24	0	0 0		
33	ТССЦпг03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (д. Передка) Цед=16,67*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	19,52 т	119,5239	0	2 333,03		0		
ИТОГО:						111 977,64	14 815,65	3 352,52 237,41		1 138,65 12,22

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		1603,35*10,56	16 931,38
Машины и механизмы		317,41*6,26	1 986,99
Материалы		0*4,25	0
Итого			18 918,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)			
Накладные расходы		(1603,35+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	14 222,36
Сметная прибыль		(1603,35+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	8 127,06
Итого			41 267,79
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)			
Зарплата		1065,09*10,56	11 247,35
Машины и механизмы		212,47*6,26	1 330,06
Материалы		0*4,25	0
Итого			12 577,41
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			
Накладные расходы		(1065,09+44,52)*10,56*0,83*0,85	8 319,41
Сметная прибыль		(1065,09+44,52)*10,56*0,65*0,8	6 093,09
Итого			26 989,91
Двери: деревянные (29, 30)			
Зарплата		35,83*10,56	378,36

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		27,51*6,26	172,21
Материалы		748,64*4,53	3 391,34
Итого			3 941,91
Деревянные конструкции (29, 30)			
Накладные расходы	(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	382,35
Сметная прибыль	(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	182,68
Итого			4 506,94
Общестроительные работы (31)			
Зарплата	33,49*10,56	10,56	353,65
Машины и механизмы	10,11*6,26	6,26	63,29
Материалы	607,52*5,5	5,5	3 341,36
Итого			3 758,3
Деревянные конструкции (31)			
Накладные расходы	(33,49+1,18)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	329,5
Сметная прибыль	(33,49+1,18)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	157,43
Итого			4 245,23
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата	2441,34*10,56	10,56	25 780,55
Машины и механизмы	755,48*6,26	6,26	4 729,3
Материалы	16501,12*5,5	5,5	90 756,16
Итого			121 266,01
Полы (27, 28)			
Накладные расходы	(2441,34+24,24)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	24 474,33
Сметная прибыль	(2441,34+24,24)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	13 278,63
Итого			159 018,97
Общестроительные работы (8, 21, 22, 23, 24, 26)			
Зарплата	839,54*10,56	10,56	8 865,54
Машины и механизмы	45,09*6,26	6,26	282,26
Материалы	5710,66*5,5	5,5	31 408,63
Итого			40 556,43
Крыши, кровли при ремонте (8, 21, 22, 23, 24, 26)			
Накладные расходы	(839,54+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	6 294,54
Сметная прибыль	(839,54+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	4 610,08
Итого			51 461,05
Общестроительные работы (18)			
Зарплата	224,86*10,56	10,56	2 374,52
Машины и механизмы	10,93*6,26	6,26	68,42
Материалы	684,03*5,5	5,5	3 762,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		6 205,11
Печные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	$(224,86+1,86)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(224,86+1,86)*10,56*0,63*0,8$	0,5
Итого		8 982,34
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	$194,67*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$0*6,26$	6,26
Материалы	$0*5,5$	5,5
Итого		2 055,72
Прочие ремонтно-строительные работы (25)		
Накладные расходы	$(194,67+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(194,67+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4
Итого		4 234,78
Отделочные работы (16, 17, 20)		
Зарплата	$75,43*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$2,12*6,26$	6,26
Материалы	$30,24*4,28$	4,28
Итого		939,24
Отделочные работы (16, 17, 20)		
Накладные расходы	$(75,43+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(75,43+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37
Итого		1 871,19
Отделочные работы (19)		
Зарплата	$1171,37*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$1,2*6,26$	6,26
Материалы	$603,07*4,28$	4,28
Итого		14 958,32
Шпукатурные работы при ремонте (19)		
Накладные расходы	$(1171,37+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(1171,37+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4
Итого		28 193,87
Кровля из профилированного листа (12, 15)		
Зарплата	$871,3*10,56$	10,56
Машинны и механизмы	$184,74*6,26$	6,26
Материалы	$4338,88*3,24$	3,24
Итого		9 200,93
Деревянные конструкции (12, 15)		
Итого		1 156,47
Итого		14 057,97
Итого		24 415,37

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(871,3+14,26)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	8 416,36
Сметная прибыль	$(871,3+14,26)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	4 021,15
Итого			36 852,88
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата	2961,49*10,56	10,56	31 273,33
Машинны и механизмы	852,2*6,26	6,26	5 334,77
Материалы	51924,14*3,24	3,24	168 234,21
Итого			204 842,31
Кровли (13, 14)	$(2961,49+101,93)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	29 761,74
Накладные расходы	$(2961,49+101,93)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	14 233,87
Сметная прибыль			248 837,92
Итого			11 395,4
Кровля из профилированного листа (10)			
Зарплата	1079,11*10,56	10,56	4 553,46
Машинны и механизмы	727,39*6,26	6,26	7 153,66
Материалы	2207,92*3,24	3,24	23 102,52
Итого			8 888,62
Теплоизоляционные работы (10)			
Накладные расходы	$(1079,11+14,04)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	5 540,96
Сметная прибыль	$(1079,11+14,04)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	37 532,1
Итого			23 430,32
Кровля из профилированного листа (6, 7, 9, 11)			
Зарплата	2218,78*10,56	10,56	1 288,75
Машинны и механизмы	205,87*6,26	6,26	33 868,47
Материалы	10453,23*3,24	3,24	58 587,54
Итого			16 867,8
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 9, 11)			
Накладные расходы	$(2218,78+30,98)*10,56*0,83*0,85$	0,71	12 353,88
Сметная прибыль	$(2218,78+30,98)*10,56*0,65*0,8$	0,52	87 809,22
Итого			741 804,19
Итого по погрузке			7 310,24
Итого по перевозке			2 333,03
Итого			751 447,46
НДС	751447,46*0,18	18%	135 260,54
Итого			886 708

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПНД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова