

Генеральный директор СПКЮ "Региональный фонд" А.Ю.Уткин

20 \_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома  
Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Советская,д.131

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,82	
2	Разборка кровли из "дранки"	100 м2	1,733	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,82	
4	Разборка мелких покрытый и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытый	0,36	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2	0,645	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,61	
7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,0391	
8	Разборка деревянных заполнений проемов дверных(на фронтоне)	100 м2	0,0105	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,42	
10	Устройство обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,82	
11	Устройство контробрешетки из бруса	м3	1,70	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100м2	4,23	
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100м2	2,82	


14	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ( кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	2,82
15	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,47
16	Подбивка карнизов досками	100 м2 поголка	0,645
17	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,645
18	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0391
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,0391
20	Замена ветровой доски	100 м досок	0,265
21	Навеска плотных дверей на вход на чердак	100 м2 полотен	0,0105
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,021
23	Оббивка фронтонов досками	100 м2	0,61
24	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,61
25	Исправление искладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,394
26	Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,4
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,28
28	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,07
29	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада	0,021
30	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора	0,048
31	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,24

32	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных в 2 слоя толщиной по 50 мм	100 м2	1,62
33	Укладка ходовых досок		
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых (для карнизов и фронтонов)	100 м.ходов	0,58
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	100 м2	0,8
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки)	т	18,287
		т	18,287

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 5.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

  
Кузёмкин В.В.  
Кацель С.Ф.



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,82	226,51	43,07	638,76	517,3	121,46	15,16	42,75
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 3,948 т	183,44 0	9,04	0	25,49	0,46	1,3	
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали листов, сайдингов, жолобов, отливов, свесов и т.п.	0,36	108,32	0,21	39	38,92	0,08	9,1	3,28
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,0432 т	108,11 0	0	0	0	0	0	0
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок (Пряма) $V=(48,5+16)/100$	0,645	361,65	29,36	233,26	214,33	18,94	28,87	18,62
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 подшивки 1,54155 т	332,29 0	15,73	0	10,15	0,8	0,52	
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов(Пряменителью)	0,61	193,61	52,04	118,1	86,36	31,74	12,3	7,5
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 степ 0,5734 т	141,57 0	8,85	0	5,4	0,45	0,27	
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	0,0391	2 412,46	284,06	94,33	83,22	11,11	172,76	6,75
8	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных(на фронтоне) $V=0,75*1,4/100$	0,0105	1 564,23	152,17	16,42	13,44	2,98	103,91	1,09
9	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков	0,42	1 280,17	152,17	2 507,07	818,86	1,6	7,74	0,08
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,4074 т	5 969,22 0	35,9	0	15,08	150,09	63,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР 10-01-082-02 (0) МДС 38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	1,7 1 м3 древесины в конструкциях	1 928,02 316,74	62,05 4,61	3 277,63	538,46	105,49 7,84	21,62 0,24	11 36,75 0,41
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,82 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 215,34	728,52	89,82	21,35	60,21
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отвезобязанное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,23 100 м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 070,95	617,88	17,74 416,49	0,32 10,2	0,9 43,15
12.1	[113-8071]	Антистептик-агентирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	87,561 кг	17,63		1 543,7		8,04	0,11	0,47
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подкровельная)	2,82 100 м2	84,46 55,19	6,35 0	238,18	155,64	17,91 0	4,52 0	12,75 0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	324,3 м2	6,85		2 221,46				
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ( кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,82 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	64 911,41	1 643,13	449,4 54,74	44,31 0,99	124,95 2,79
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-344,04 м2	176,79		-60 822,83				
14.2	[101-4335]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	344,04 м2	76,02		26 153,92				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобок, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглажки и т.д.	28,2 м2	177,09		4 993,94				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания(Пряменил) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,47 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 620,86	48,64	35,66 3,35	7,67 0,36	3,6 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,141 т	10 826,75		-1 526,57				
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	23,5 шт.	155,6		3 656,6				
16	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,645 100 м2 поялка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	3 157,04	559,2	56,62 3,17	65,93 0,25	42,52 0,16
17	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,645 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	528,27	321,7	4,57 0,16	37,44 0,01	24,15 0,01
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019802 т	29 000		574,24				
18	ТЕР10-01-027-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=6723,36*1,15; ЭММ=476,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=464*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0391 100 м2 проемов	14 961,23 7 731,86	595,09 0	584,98	302,32	23,27 0	533,6 0	20,86 0
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одноварными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15				
18.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	3,91 м2	264,95		1 035,95				
19	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=19 15,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0391 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	94,74	86,13	0,48 0,01	159,39 0,01	6,23 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000995 т	29 000		28,85				
20	ТЕРр53-7-01 (0)	Смета ветровой доски	0,265 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	240,76	112,39	5,05 0	31,84 0	8,44 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,06625 т	0		0				
21	ТЕРр56-22-03 (0)	Навеска плотничных дверей при числе створок (вход на чердак) V=0,75*1,4/100	0,0105	355,67	132,35	3,73	2,32	1,39	16,81	0,18
21.1	[111-0123]	Замок висячий с ключом	100 м2 бюлотен	221,05	25,56			0,27	1,3	0,01
21.2	[509-0107]	Скоба накладная	шт.	64,97		64,97				
21.3	[101-0953]	Ручка-скоба	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
21.4	[101-0956]	Петля накладная	1 шт.	21,69		21,69				
21.5	[203-0519]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
22	ТЕР15-04-025-04 (0) МДС35.п.4.7	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненной дверных проемов ЗП=1281,53*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1,05 м2	198,52		208,45				
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,021	1 710,1	12,36	35,91	30,95	0,26	106,64	2,24
23	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обивка фронтонов досками (Примен) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 473,76	0,25			0,01	0,01	0
24	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,00052 т	29 000		15,07				
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,61	4 264,1	74,53	2 601,1	334,86	45,46	41,75	25,47
			100 м2 обивка стен (за вычетом проемов)	548,95	0			0	0	0
			0,61	1 325,22	11,04	808,38	567,34	6,73	67,3	41,05
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	930,06	0,25			0,15	0,01	0,01
			0,015738 т	29 000		456,4				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*39,4/100	0,394 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13		0,62	0,08	0,03
25.2	509-9900	Строительный мусор	0,20103 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
26.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,02008 т	231,38 0	0	0		0	0	0
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	424,96	1,06	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
27.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,006 т	64,69 0	0	0		0	0	0
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,28	2 818,46	1,9	789,17	520,61	0,53	131,4	36,79
29	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности 0,07	1 859,31 586,51	0	41,06	7,54	0	0	0,57
30	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада 0,021	107,69 141,12	3,01	2,96	1,98	0,06	7,27	0,15
31	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=8*0,6/100	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	113,68	113,68	0	214,32	10,29
31.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0		0	0	0
32	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=162*2/100	3,24 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	273,65	178,82	20,57	4,52	14,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	372,6 м2	5,11		1 903,99				
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,62 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	945,04	721,71	223,33	32,64	52,88
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				0,37
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,62 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	945,04	721,71	223,33	32,64	52,88
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				0,37
35	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,58 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	629,42	32,37	9,77	4,37	2,53
36	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих однократных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,8 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	834,74	526,26	7,41	50,03	40,02
37	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	18,287 т	374,5 0	0	6 848,48	0	0	0	0
38	ТССЦп03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17	18,287 т	85,9683	0	1 572,13		0		
ИТОГО:						81 152,89	11 948,5	2 089,38	187,45	916,54

916,54  
9,62

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата			
Машины и механизмы	556,22*10,56	10,56	5 874
Материалы	121,54*6,26	6,26	761
Итого	0	1	0
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5874+269)*0,83*0,85	0,71	4 362
Итого	(5874+269)*0,65*0,8	0,52	3 194
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата			
Машины и механизмы	532,67*10,56	10,56	5 625
Материалы	87,31*6,26	6,26	547
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(5625+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 725
Итого	(5625+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 700
Кровля из профилированного листа (11, 13, 32)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1062,98*10,56	10,56	11 225
Материалы	128,3*6,26	6,26	803
Итого	8661,34*3,24	3,24	28 063
Крыши, кровли при ремонте (11, 13, 32)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(11225+187)*0,83*0,85	0,71	8 103
Итого	(11225+187)*0,65*0,8	0,52	5 934
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата			
Машины и механизмы	617,88*10,56	10,56	6 525
Материалы	416,49*6,26	6,26	2 607
Итого	1580,29*3,24	3,24	5 120
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(6525+85)*1*0,9*0,85	0,77	5 090
Итого	(6525+85)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 173
Кровля из профилированного листа (14, 15)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Теплоизоляционные работы (14, 15)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Итого			22 515

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		1691,77*10,56	10,56	17 865
Материалы		485,06*6,26	6,26	3 036
Итого		36810,5*3,24	3,24	119 266
Кровля (14, 15)				140 167
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(17865+613)*1,2*0,9*0,85	0,92	17 000
Итого		(17865+613)*0,65*0,85*0,8	0,44	8 130
Кровля из профилированного листа (10, 16, 35)				165 297
Зарплата				
Машины и механизмы		1130,03*10,56	10,56	11 933
Материалы		171,88*6,26	6,26	1 076
Итого		5762,18*3,24	3,24	18 669
Деревянные конструкции (10, 16, 35)				31 678
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(11933+128)*1,18*0,9*0,85	0,9	10 855
Итого		(11933+128)*0,63*0,85*0,8	0,43	5 186
Общестроительные работы (25)				47 719
Зарплата				
Машины и механизмы		74,95*10,56	10,56	791
Материалы		3,64*6,26	6,26	23
Итого		81,5*5,5	5,5	448
Печные работы при ремонте (25)				1 262
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(791+7)*0,78*0,85	0,66	527
Итого		(791+7)*0,63*0,8	0,5	399
Отделочные работы (17, 19, 22, 24, 29, 30)				2 188
Зарплата				
Машины и механизмы		1015,64*10,56	10,56	10 725
Материалы		12,97*6,26	6,26	81
Итого		1557,28*4,28	4,28	6 665
Отделочные работы (17, 19, 22, 24, 29, 30)				17 471
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(10725+3)*1,05*0,9*0,85	0,8	8 582
Итого		(10725+3)*0,55*0,85*0,8	0,37	3 969
Кровля из профилированного листа (5)				30 022
Зарплата				
		214,33*10,56	10,56	2 263


Наименование и значение показателей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы		18,94*6,26	6,26	119
Итого		0*3,24	3,24	0
Перекрытия при ремонте (5)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2263+107)*0,85*0,85	0,72	1 706
Итого		(2263+107)*0,8*0,8	0,64	1 517
Общестроительные работы (18, 23)				
Зарплата				5 605
Машины и механизмы		637,18*10,56	10,56	6 729
Материалы		68,73*6,26	6,26	430
Итого		3546,28*5,5	5,5	19 505
Деревянные конструкции (18, 23)				
Накладные расходы				26 664
Сметная прибыль		(6729+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	6 056
Итого		(6729+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 893
Общестроительные работы (7)				
Зарплата				35 613
Машины и механизмы		83,22*10,56	10,56	879
Материалы		11,11*6,26	6,26	70
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)				949
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(879+63)*1,1*0,9*0,85	0,84	791
Итого		(879+63)*0,7*0,85*0,8	0,48	452
Кровля из профилированного листа (31)				
Зарплата				2 192
Машины и механизмы		113,68*10,56	10,56	1 200
Материалы		0	1	0
Итого		0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (31)				
Накладные расходы				1 200
Сметная прибыль		(1200+0)*0,78*0,85	0,66	792
Итого		(1200+0)*0,5*0,8	0,4	480
Кровля из профилированного листа (20)				
Зарплата				2 472
Машины и механизмы		112,39*10,56	10,56	1 187
Материалы		5,05*6,26	6,26	32
Итого				


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				400
Итого		123,32*3,24	3,24	1 619
Стены при ремонте (20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1187+0)*0,86*0,85	0,73	867
Итого		(1187+0)*0,7*0,8	0,56	665
Общестроительные работы (9)				
Зарплата				
Машины и механизмы		818,86*10,56	10,56	8 647
Материалы		15,08*6,26	6,26	94
Итого		1673,13*5,5	5,5	9 202
Крыши, кровля при ремонте (9)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(8647+0)*0,83*0,85	0,71	6 139
Итого		(8647+0)*0,65*0,8	0,52	4 496
Общестроительные работы (6)				
Зарплата				
Машины и механизмы		86,36*10,56	10,56	912
Материалы		31,74*6,26	6,26	199
Итого		0*5,5	5,5	0
Стены при ремонте (6)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(912+57)*0,86*0,85	0,73	707
Итого		(912+57)*0,7*0,8	0,56	543
Двери: деревянные (21)				
Зарплата				
Машины и механизмы		2,32*10,56	10,56	24
Материалы		1,39*6,26	6,26	9
Итого		341,14*4,53	4,53	1 545
Проемы при ремонте (21)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(24+3)*0,82*0,85	0,7	19
Итого		(24+3)*0,62*0,8	0,5	14
Двери: деревянные (8)				
Зарплата				
Машины и механизмы		13,44*10,56	10,56	142
Материалы		2,98*6,26	6,26	19
		0*4,53	4,53	0
				1 611

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			161
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(142+17)*1,1*0,9*0,85$	0,84	134
Итого	$(142+17)*0,7*0,85*0,8$	0,48	76
Отделочные работы (28)			
Зарплата			371
Машины и механизмы	$520,61*10,56$	10,56	5 498
Материалы	$0,53*6,26$	6,26	3
Итого	$268,03*4,28$	4,28	1 147
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5498+0)*0,79*0,85$	0,67	3 684
Итого	$(5498+0)*0,5*0,8$	0,4	2 199
Отделочные работы (36)			
Зарплата			12 531
Машины и механизмы	$526,26*10,56$	10,56	5 557
Материалы	$7,41*6,26$	6,26	46
Итого	$301,06*4,28$	4,28	1 289
Конструкции из кирпича и блоков (36)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5557+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	5 168
Итого	$(5557+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 001
Общестроительные работы (33, 34)			
Зарплата			15 061
Машины и механизмы	$1443,42*10,56$	10,56	15 243
Материалы	$446,66*6,26$	6,26	2 796
Итого	$5779,52*5,5$	5,5	31 787
Полы (33, 34)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(15243+152)*1,23*0,9*0,85$	0,94	14 471
Итого	$(15243+152)*0,75*0,85*0,8$	0,51	7 851
Зарплата			72 148
Машины и механизмы	$575,86*10,56$	10,56	6 081
Материалы	$50,88*6,26$	6,26	319
Итого			0
Перекрытия при ремонте (2)			
			6 400

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(6081+288)*0,85*0,85$	0,72	4 586
Итого		$(6081+288)*0,8*0,8$	0,64	4 076
Кровля из оцинкованной стали (26, 27)				15 062
Зарплата				
Машины и механизмы		$118,43*10,56$	10,56	1 251
Материалы		$1,69*6,26$	6,26	11
Итого		$629,46*3,3$	3,3	2 077
Крыши, кровля при ремонте (26, 27)				3 339
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(1251+0)*0,83*0,85$	0,71	888
Итого		$(1251+0)*0,65*0,8$	0,52	651
Итого по погрузке				4 878
Итого по перевозке				6 848
Итого				1 572
Итого				8 420
Итого				559 711

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				559 711
НДС				
Итого		$559711*0,18$	18%	100 747,98
Предельная стоимость 2520м2*282=710640 руб				660 458,98

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СЧКО "Региональный фонд"  Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СЧКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова