

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ *354118*
 по капитальному ремонту кровли 4-х скатной дом кирпичный
 (наименование работ)
 по адресу: Боровичи, ул. Тинская д. 143
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	20,90	м
Ширина дома	15,75	м
Общая площадь дома	329,17	м ²
Высота дома	7,35	м
Объем дома	2419,39	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	431
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	90
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	431
	из рубероида	м ²	431
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	431
	Устройство контробрешётки	м ³	1,76
	Устройство пароизоляции	м ²	431
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	431
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	43,1
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	74
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	646

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
Устройство слуховых окон (1,50x0,9м)	шт	2
Окраска слуховых окон	м ²	8,7
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	58
-смена стропильных ног из досок	м	49
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	9
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный	м ³	0,3
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	37
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	62
Смена кобылок	м	19,2
Устройство колпаков на трубах: 4 канала 3 канала	шт шт	5 3
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	15
Устройство пароизоляции	м ²	294
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	294
Устройство пароизоляции	м ²	294
Замена дверного блока выхода на чердак (2,10 x 0,9)	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	65
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Шолохов Д.В.

(дата)

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.



Наименование стройки - Новгородская обл. г.Боровичи, ул.Тинская,д.143
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 354/18

капитальный ремонт кровли (431м2)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 1 040,056 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 310,87 чел-ч

Сметная заработная плата - 185,804 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
			ед. изм.									
				Основной и зарплата	В т.ч. зарплата							

Кровельные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,31	219,85	30,96	948	814	133	15,9	68,53
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
			покрытия							
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,879	0		0				
			т							
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	4,31	212,69	41,86	917	736	180	14,38	61,98
	(0)	Кровля рулонная	100 м2	170,83	0			0	0	0
			покрытия							
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,3618	0		0				
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, огнивов, свесов и т.д. Кровля из асбестоцементных листов	0,9 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	97 0	97 0	0 0	9,1 0	8,19 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,108 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,31 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	976 0	791 0	186 39	15,16 0,46	65,34 1,98
4.1	509-9900	Строительный мусор	6,034 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75 0	75 0	0 0	309,3 0	6,19 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,58 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 156 0	300 0	22 0	39,87 0	23,12 0
7	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,49 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 588 0	848 0	10 0	133,25 0	65,29 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,27636 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Смена кобылок из досок(Примен) Кровля из профилированного листа	0,192 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	622 0	332 0	4 0	133,25 0	25,58 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,108288 т	0		0				
9	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей маурлагов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,09 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	534 0	187 0	6 0	160,21 0	14,42 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,1143 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,76 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 260	446	87 6	17,3 0,19	30,45 0,33
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	4,31 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 971	1 113	137 27	21,35 0,32	92,02 1,38
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	4,31 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	364	238	27 0	4,52 0	19,48 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ	495,65 м2	6,85		3 395				
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,31 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	106 154	2 687	687 84	47,41 0,99	204,34 4,27
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 551,68 м2	176,79		-97 532				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(551,68*7,4кг)	4,0824 т	12 688,3		51 799				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, привалки к стенам и трубам	43,1 м2	177,09		7 633				
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,74 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 552	77	56 5	7,67 0,36	5,68 0,27
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 404				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	37 шт	155,6		5 757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	6,46	253,18	98,46	1 636	9 44	636	10,2	65,89
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			12	0,11	0,71
15.1	[113-8071]	Ангисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	133,722 кг	17,63		2 358				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	895	198	61 5	7,62 0,14	15,24 0,28
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,7 м2	454,71		1 228				
17	ТССЦпг01-01-01-0 41	Потрубочные работы. Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную	13,9937	374,5	0	5 241	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
18	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	13,9937	85,9683	0	1 203		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т					0		
ИТОГО:						102 836	9 883	2 232		771,74
Строка коэффициентов								178		9,22
Кзпп=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кзгм=0,25						3 029	2 471	558		192,94
ИТОГО:						105 865	12 354	2 790		964,68
								223		11,53

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (10, 16)

Зарплата

Машины и механизмы

805*10,9

185*9,16

10,9

9,16

8 775

1 695

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		4447*3,51	15 609
Итого			26 079
Деревянные конструкции (10, 16)			
Накладные расходы		$(805+14)*10,9*1,18*0,9*0,85$	8 034
Сметная прибыль		$(805+14)*10,9*0,63*0,85*0,8$	3 839
Итого			37 952
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12)			
Зарплата		3866*10,9	42 139
Машины и механизмы		258*9,16	2 363
Материалы		13403*3,51	47 045
Итого			91 547
Кровля, кровля при ремонте (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12)			
Накладные расходы		$(3866+34)*10,9*0,83*0,85$	30 182
Сметная прибыль		$(3866+34)*10,9*0,65*0,8$	22 105
Итого			143 834
Кровля из профилированного листа (13, 14)			
Зарплата		3455*10,9	37 660
Машины и механизмы		929*9,16	8 510
Материалы		70452*3,51	247 287
Итого			293 457
Кровля (13, 14)			
Накладные расходы		$(37660+1210)*1,2*0,9*0,85$	35 760
Сметная прибыль		$(37660+1210)*0,65*0,85*0,8$	17 103
Итого			346 320
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата		1180*10,9	12 862
Машины и механизмы		795*9,16	7 282
Материалы		2414*3,51	8 473
Итого			28 617
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы		$(12862+164)*1*0,9*0,85$	10 030
Сметная прибыль		$(12862+164)*0,7*0,85*0,8$	6 252
Итого			44 899
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		1110*10,9	12 099
Машины и механизмы		233*9,32	2 172
Материалы		0	0
Итого			14 271

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Крыши, кровли при ремонте (3, 4)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля из асбестоцементных листов (1)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Кровля рулонная (2)											
Зарплата											
Машины и механизмы											
Материалы											
Итого											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого											
Итого по погрузке											
Итого по перевозке											
Итого											
Итого											

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,087	782,71	5,75	68,1	59,37	0,5	51,23	4,46
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25			0,02	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	поверхности	29 000		61,81				
			0,002132 т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=15*0,6/100; Общестроительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24	0	213,14	213,14	0	214,32	19,29
2.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=29,4*2/100; Общестроительные работы	5,88	84,46	6,35	496,62	324,52	37,34	4,52	26,58
3.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	676,2 м2	5,11	0	3 455,38		0	0	0
4	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,94 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 715,08	1 309,77	405,31 13,02	32,64 0,23	95,96 0,68
4.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,141 м3	346,37		5 244,39				
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,94 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 715,08	1 309,77	405,31 13,02	32,64 0,23	95,96 0,68
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,141 м3	346,37		5 244,39				
6	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	0,4 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	91,34	76,1	3,7 0,63	14,77 0,08	5,91 0,03
6.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3(40шт*4кг)	0,16 т	1 374,64		219,94				
6.2	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0				
7	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб на чердаке, частичное Отделочные работы	0,37 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 042,83	687,94	0,7 0	131,4 0	48,62 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая на чердаке ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	82,12	2,95	50,91	42,07	1,83	5,09	3,16
9	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,5	1 449,01	3,17	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
9.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,026 т	231,38	0	0	0	0	0	0
10	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,5 10 шт. 0,0225 т	1 274,88	3,18	637,44	97,04	1,59	15,6	7,8
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0225 т	0	0	0	0	0	0	0
11	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,3 10 шт. 0,0156 т	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0	0	0	0	0	0	0
12	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,3 10 шт. 0,009 т	849,92	2,12	254,98	38,81	0,64	10,4	3,12
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0	0	0	0	0	0	0
13	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,65 100 м ходов	1 085,2	16,85	705,38	36,28	10,95	4,37	2,84
14	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных V=2,1*0,9/100; Двери: деревянные	0,0189 100 м2	1 564,23	284,06	29,56	24,2	5,37	103,91	1,96
				1 280,17	152,17			2,88	7,74	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	0,0189	6 230,75	515,78	117,76	34,12	9,75	132,25	2,5
	(0) МДС.5.п.4.7	ЗП=1569,75*1,15; ЭММ=412,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=0*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 805,21	0			0	0	0
15.1	[111-0123]	Замок височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
15.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
15.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
15.4	[101-0956]	Детля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
15.5	[203-0519]	Полотна дверные деревянные	1,89 м2	198,52		375,2				
16	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,2927 т	374,5	0	3 480,12	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
17	ТССЦпр03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	9,2927 т	85,9683	0	798,89		0		
		Цед=1,99*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:				23 052,9	4 438,23	885,53		30,84		333,04
Общестроительные работы (13)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					36,28*10,9		10,9		395,45	
Машины и механизмы					10,9*5*6,26		6,26		68,55	
Материалы					658,15*5,55		5,55		3 652,73	
Итого									4 116,73	
Деревянные конструкции (13)										
Накладные расходы					(36,28+1,27)*10,9*1,18*0,9*0,85		0,9		368,37	
Сметная прибыль					(36,28+1,27)*10,9*0,63*0,85*0,8		0,43		176	
Итого									4 661,1	
Общестроительные работы (4, 5)										
Зарплата					2619,54*10,9		10,9		28 552,99	
Машины и механизмы					810,62*6,26		6,26		5 074,48	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	10488,78*5,55	58 212,73
Итого		91 840,2
Полы (4, 5)		
Накладные расходы	$(2619,54+26,04)*10,9*1,23*0,9*0,85$	27 106,61
Сметная прибыль	$(2619,54+26,04)*10,9*0,75*0,85*0,8$	14 706,78
Итого		133 653,59
Отделочные работы (1, 8)		
Зарплата	101,44*10,9	1 105,7
Машины и механизмы	2,33*8,48	19,76
Материалы	77,04*4,1	315,86
Итого		1 441,32
Отделочные работы (1, 8)		
Накладные расходы	$(101,44+0,02)*10,9*1,05*0,9*0,85$	884,73
Сметная прибыль	$(101,44+0,02)*10,9*0,55*0,85*0,8$	409,19
Итого		2 735,24
Общестроительные работы (3, 9, 10, 11, 12)		
Зарплата	645,47*10,9	7 035,62
Машины и механизмы	42,11*6,26	263,61
Материалы	5316,07*5,55	29 504,19
Итого		36 803,42
Крыши, кровли при ремонте (3, 9, 10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(7035,62+0)*0,83*0,85$	4 995,29
Сметная прибыль	$(7035,62+0)*0,65*0,8$	3 658,52
Итого		45 457,23
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	76,1*10,9	829,49
Машины и механизмы	3,7*6,26	23,16
Материалы	231,48*5,55	1 284,71
Итого		2 137,36
Печные работы при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(829,49+6,87)*0,78*0,85$	552
Сметная прибыль	$(829,49+6,87)*0,63*0,8$	418,18
Итого		3 107,54
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	213,14*10,9	2 323,23
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 323,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Прочие ремонтно-строительные работы (2)		
Накладные расходы	$(2323,23+0)*0,78*0,85$	1 533,33
Сметная прибыль	$(2323,23+0)*0,5*0,8$	929,29
Итого		4 785,85
Отделочные работы (7)		
Зарплата	$687,94*10,9$	7 498,55
Машины и механизмы	$0,7*8,48$	5,94
Материалы	$354,18*4,1$	1 452,14
Итого		8 956,63
Штукатурные работы при ремонте (7)		
Накладные расходы	$(7498,55+0)*0,79*0,85$	5 024,03
Сметная прибыль	$(7498,55+0)*0,5*0,8$	2 999,42
Итого		16 980,08
Двери: деревянные (15)		
Зарплата	$34,12*10,9$	371,91
Машины и механизмы	$9,75*9,45$	92,14
Материалы	$603,45*4,4$	2 655,18
Итого		3 119,23
Деревянные конструкции (15)		
Накладные расходы	$(371,91+0)*1,18*0,9*0,85$	334,72
Сметная прибыль	$(371,91+0)*0,63*0,85*0,8$	159,92
Итого		3 613,87
Двери: деревянные (14)		
Зарплата	$24,2*10,9$	263,78
Машины и механизмы	$5,37*9,45$	50,75
Материалы	0	0
Итого		314,53
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)		
Накладные расходы	$(263,78+31,39)*1,1*0,9*0,85$	247,94
Сметная прибыль	$(263,78+31,39)*0,7*0,85*0,8$	141,68
Итого		704,15
Итого		215 698,65
Итого по погрузке		
Итого по перевозке		3 480,12
Итого		798,89
Итого		4 279,01
Итого		219 977,66
Итого		
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
		881 403,66


	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
НДС		881403,66*0,18	158 652,66
Итого		18%	1 040 056,32

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова