



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смет № 456/17

Объект - Новгородская обл., Боровичский р-он, п. Шахтерский, ул. Молодежная, д. 7-на капитальный ремонт скатной крыши.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/8,3	100 м2 кровля	8,3	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,44	100 м труб и покрытий	1,44	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/8,3	100 м2 покрытия	8,3	
4	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 4/0,4	100 м2 покрытия	0,4	
5	ТЕР15-02-033-0 2 ПРИМ	Демонтаж драпки деревянной 5/7,9	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,9	
6	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 6/0,022	100 м2	0,022	
7	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах 7/0,19	100 м2 подшивки	0,19	
8	ТЕР10-01-008-0 5	Разборка карнизов 8/1	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1	
9	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов 9/0,5	100 м2 стен	0,5	
10	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 10/1,17	100 м	1,17	
11	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок 11/0,94	100 м	0,94	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкторной крыши смена отдельных частей мвуэрлатов с осколкой и обертывание толью 12/0,15	100 м	0,15	
13	ТЕРр53-7-01 ПРИМ.	Смена ветровой доски 13/0,32	100 м досок	0,32	
14	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 14/8,3	100 м2	8,3	
15	ТЕР26-02-018-0 2	Отлебнозащитное покрытие деревянных конструкторных составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 15/12,45	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,45	
16	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - парозащиты 16/8,3	100 м2 кровли	8,3	
17	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство кофробрешетки 17/5	1 м3 древесины в конструкции	5	
18	ТЕР12-01-023-0 1 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) 18/8,3	100 м2 кровли	8,3	
19	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 19/0,95	100 м ограждения	0,95	
20	ТЕР10-01-027-0 9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старельными в стенах деревянных верубленных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,4 м х 0,8 м-2 шт) 20/0,022	100 м2 проемов	0,022	
21	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска окон на фронтонах) 21/0,022	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	
22	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 22/0,026	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
23	ТЕР10-01-008-0 5	Устройство карнизов 23/1	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1	
24	ТЕР10-01-022-0 1	Подшивка карнизов на фронтонах 24/0,19	100 м2 потолка	0,19	
25	ТЕР10-01-012-0 1	Обшивка фронтонов 25/0,5	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,5	
26	ТЕР15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 26/0,5	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
27	ТЕР15-04-025-0 2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) 27/1,19	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,19	

1	2	3	4	5	6
28	ТЕРр58-20-01	Счета обделок из листовой стали (пожков, санчриков, оглинов, карнизов) шириной до 0,4 м 28/0,28	100 м	0,28	
29	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки льдмоной трубы 29/0,788	100 кирпичей	0,788	
30	ТЕР15-04-011-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 30/0,33	100 м2 фасада	0,33	
31	ТЕР12-01-011-0 1	Устройство козлаков над шахтами в два канала 31/12	1 козлак	12	
32	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) 32/0,168	100 т мусора	0,168	
33	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паровозляция под утеплитель и на утеплитель) 33/11,68	100 м2 кровли	11,68	
34	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) 34/5,84	100 м2 изолируемой поверхности	5,84	
35	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой) 35/5,84	100 м2 изолируемой поверхности	5,84	
36	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 36/1,12	100 м ходов	1,12	
37	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 37/1,76	100 м2 вертикальной просквины для наружных лесов	1,76	
38	ТССЦлг01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 38/43,11	т	43,11	
39	ТССЦлг03-21-01 ... -017	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км (д. Передки) 39/43,11	т	43,11	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7).

СОСТАВИЛ Шолохов Д.Б.
 ПРОВЕРИЛ *Дураков* / Кацель С.Ф.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=830/100;	8,3 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 824,76	1 567,79	256,97 0	15,9 0	131,97 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	9,96 Т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=40/100;	0,4 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	85,08	68,33	16,74 0	14,38 0	5,75 0
5	ТЕР15-02-033-02 ПРИМ (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж дражки деревянной V=790/100; ЗП=358,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=457,74*0; ТЗГ=30,7*0,8	7,9 100 м2 покрытия	290,48 287,1	3,38 0	2 294,79	2 268,09	26,7 0	24,56 0	194,02 0
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=2,2/100;	0,022 100 м2	2 412,46 2 128,40	284,06 152,17	53,07	46,82	6,25 3,35	172,76 7,74	3,8 0,17
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах V=19/100;	0,19 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	68,71	63,14	5,58 2,99	28,87 0,8	5,49 0,15
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,4541 Т	0		0				
8	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка карнизов V=100/100; ЗП=1857,57*0,8; ЭММ=96,68*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=4213,43*0; ТЗГ=143*0,8	1 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 563,4 1 486,06	77,34 0	1 563,4	1 486,06	77,34 0	114,4 0	114,4 0
9	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов V=50/100;	0,5 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	96,81	70,79	26,02 4,43	12,3 0,45	6,15 0,23
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,47 Т	0		0				

Монтаж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=117/100;	1,17	3 716,38	38,14	4 348,16	605,95	44,62	39,87	46,65
11	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=94/100;	0,94	3 240,99	21	3 046,53	1 627,06	19,74	133,25	125,26
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,53016 т	0	0	0	0	0	0	0
12	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только V=15/100;	0,15	5 930,37	69,79	889,56	312,17	10,47	160,21	24,03
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0	0	0	0	0	0	0
13	ТЕРр53-7-01 ПРИМ. (0)	Смена ветровой доски V=32/100;	0,32	908,51	19,04	290,72	135,72	6,09	31,84	10,19
13.1	509-9900	Строительный мусор	100 м досок 0,08 т	424,11 0	0	0	0	0	0	0
14	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали V=830/100;	8,3	1 849,41	31,85	15 350,1	2 144,22	264,36	21,35	177,21
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=1245/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	12,45	258,34 253,18	6,29 98,46	3 152,09	1 818,57	52,21 1 225,83	0,32 10,2	2,66 126,99
15.1	[113-8071]	Антисептик-антитапирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,9	0	0	23,66	0,11	1,37
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок - пароизоляция V=830/100;	257,715 кг	17,63	4 543,52	701,02	458,08	52,71	4,52	37,52
			100 м2 кровли	55,19	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	954,5 м2	6,85		6 538,33				
17	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кофрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗГ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	5 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	9 261,3	1 266,95	248,2	17,3	86,5
18	ТЕР12-01-023-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (профлист) V=830/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	8,3 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	191 051,31	4 836,16	1 322,69	44,31	367,77
18.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 012,6 м2	176,79		- 179 017,55				
18.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	7,49 т	12 688,3		95 035,37				
18.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коьковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	83 м2	177,09		14 698,47				
19	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=95/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗГ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,95 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 276,21	98,31	72,09	7,67	7,29
19.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного взаимосвязи с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,285 т	10 826,75		-3 085,62				
19.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержател трубчатый длиной 2000 мм	49 шт.	155,6		7 624,4				
20	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах 1,4 м х 0,8 м-2 шт) V=2,2/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,022 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	220,46	70,99	12,89	239,20	5,26
20.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.2	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	2,2 м2	454,71		1 000,36				
21	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву запозней оконных проемов (окраска окон на фронтонах) V=2,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,022 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	53,31	48,46	0,27	159,39	3,51
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000559 т	29 000		16,21				
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=2,6/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,026 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	34,46	24,18	0,29	67,3	1,75
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000671 т	29 000		19,45				
23	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов V=100/100; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 100 м2 стень, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,49 2 136,21	120,85 0	6 470,49	2 136,21	120,85	164,45	164,45
24	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах V=19/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,19 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	929,98	164,72	16,68	65,93	12,53
25	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов V=50/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,5 100 м2 обшивки стень (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	2 132,05	274,48	37,27	41,75	20,88
								0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=50/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,5 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	662,61	465,03	5,52 0,13	67,30 0,01	11 0,01
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0129 Т	29 000	374,1					
27	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=119/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	1,19 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	1 860,99	1 348,28	17,86 0,3	81,98 0,01	97,56 0,01
27.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,035462 Т	29 000	1 028,4					
28	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандрюков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м V=28/100;	0,28 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	1 070,37	150,62	2,01 0,44	41,41 0,08	11,59 0,02
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,06272 Т	0	0					
29	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100;	0,788 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	179,93	149,91	7,29 1,24	14,77 0,08	11,64 0,06
29.1	[115-2835]	Кирпич шпательной огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с хажушей площадью 2,1 п/см3	0,3152 Т	1 374,64		433,29				
29.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 Т	0	0					
30	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=33/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,33 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	46,57	31,16	0,99 0	7,27 0	2,4 0
31	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТМ=0*1,25	12 1 козлак	681,3 28,83	1,33 0	8 175,6	345,96	15,96 0	2,22 0	26,64 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение- демонтаж утеплителя) V=16,8/100;	0,168 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	397,86	397,86	0	214,32	36,01
32.1	509-9900	Строительный мусор	16,8 т	0		0		0	0	0
33	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(парозащиты под утеплитель и на утеплитель) V=584*2/100;	11,68	84,46	6,35	986,49	644,62	74,17	4,52	52,79
33.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	100 м2 кровли 1 343,2 м2	55,19 5,11	0			0	0	0
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=584/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,84 100 м2 изолируемо й поверхности 30,076 м3	583,36 445,5 584,69	137,86 4,43	3 406,82	2 601,72	805,1	32,64	190,62
34.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные				17 585,14				
35	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=584/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,84 100 м2 изолируемо й поверхности 30,076 м3	583,36 445,5 584,69	137,86 4,43	3 406,82	2 601,72	805,1	32,64	190,62
35.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные				17 585,14				
36	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=112/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	1,12 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 215,42	62,51	18,87	4,37	4,89
								2,2	0,1	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=176/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,76 100 м2 вертикальной прорезки для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 836,42	1 157,78	16,3 0	50,03	88,05	
38	ТССПг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	43,11	374,5	0	16 144,7	0	0	0	0	
39	ТССПг03-21-01-017	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 17 км (д. Перевки) Цед=16,22*7,17	Т 43,11	0 116,30	0	5 013,69	0	0	0	0	
ИТОГО:						263 739,14	33 228,65	5 997,6	404,99	2 564,76	20,85

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		33228,65*10,56	350 894,54
Машины и механизмы		5997,6*6,26	37 544,98
Общестроительные работы (20, 25, 36)		4111,4*5,5	22 612,7
Материалы			
Общестроительные работы (34, 35)		35170,28*5,5	193 436,54
Материалы			
Общестроительные работы (31)		7813,68*5,5	42 975,24
Материалы			
Общестроительные работы (28, 33)		8049,2*5,5	44 270,6
Материалы			
Общестроительные работы (29)		456,02*5,5	2 508,11
Материалы			
Отделочные работы (37)		662,34*4,28	2 834,82
Материалы			
Отделочные работы (21, 22, 26, 27, 30)		2154,06*4,28	9 219,38
Материалы			
Кровля из профилированного листа (17, 23, 24)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы	12708,16*3,24	3,24	41 174,44
Кровля из профилированного листа (18, 19)			
Материалы	123253,35*3,24	3,24	399 340,85
Кровля из профилированного листа (15)			
Материалы	4651,21*3,24	3,24	15 069,92
Кровля из профилированного листа (13)			
Материалы	148,92*3,24	3,24	482,5
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12, 14, 16)			
Материалы	25334,34*3,24	3,24	82 083,26
Итого по ввученным материалам			0
Итого			1 244 447,88
Деревянные конструкции (8)			
Накладные расходы	(1486,06+0)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	14 123,51
Сметная прибыль	(1486,06+0)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	6 747,9
Итого			20 871,41
Отделочные работы (5)			
Накладные расходы	(2268,09+0)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	19 160,82
Сметная прибыль	(2268,09+0)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	8 861,88
Итого			28 022,7
Работы по реконструкци зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4, 6)			
Накладные расходы	(1682,94+3,35)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	14 958,07
Сметная прибыль	(1682,94+3,35)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	8 547,47
Итого			23 505,54
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(1678,23+75,03)*10,56*0,83*0,85	0,71	13 145,24
Сметная прибыль	(1678,23+75,03)*10,56*0,65*0,8	0,52	9 627,5
Итого			22 772,74
Деревянные конструкции (20, 25, 36)			
Накладные расходы	(407,98+2,2)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	3 898,35
Сметная прибыль	(407,98+2,2)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	1 862,55
Итого			5 760,9
Полы (34, 35)			
Накладные расходы	(5203,44+51,74)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	52 165,02
Сметная прибыль	(5203,44+51,74)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	28 302,3
Итого			80 467,32
Кровли (31)			
Накладные расходы	(345,96+0)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	3 361,07
Сметная прибыль	(345,96+0)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	1 607,47

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 968,54
Стены при ремонте (9)			579,86
Накладные расходы	$(70,79+4,43)*10,56*0,86*0,85$	0,73	
Сметная прибыль	$(70,79+4,43)*10,56*0,7*0,8$	0,56	444,82
Итого			1 024,68
Перекрытия при ремонте (7)			502,8
Накладные расходы	$(63,14+2,99)*10,56*0,85*0,85$	0,72	
Сметная прибыль	$(63,14+2,99)*10,56*0,8*0,8$	0,64	446,93
Итого			949,73
Крыши, кровля при ремонте (28, 33)			5 965,69
Накладные расходы	$(795,24+0,44)*10,56*0,83*0,85$	0,71	
Сметная прибыль	$(795,24+0,44)*10,56*0,65*0,8$	0,52	4 369,24
Итого			10 334,93
Печные работы при ремонте (29)			1 053,46
Накладные расходы	$(149,91+1,24)*10,56*0,78*0,85$	0,66	
Сметная прибыль	$(149,91+1,24)*10,56*0,63*0,8$	0,5	798,07
Итого			1 851,53
Прочие ремонтно-строительные работы (32)			2 772,93
Накладные расходы	$(397,86+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	
Сметная прибыль	$(397,86+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 680,56
Итого			4 453,49
Конструкции из кирпича и блоков (37)			11 370,33
Накладные расходы	$(1157,78+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	
Сметная прибыль	$(1157,78+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	6 602,12
Итого			17 972,45
Отделочные работы (21, 22, 26, 27, 30)			16 199,55
Накладные расходы	$(1917,11+0,45)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	
Сметная прибыль	$(1917,11+0,45)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	7 492,29
Итого			23 691,84
Деревянные конструкции (17, 23, 24)			34 093,32
Накладные расходы	$(3567,88+19,38)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	
Сметная прибыль	$(3567,88+19,38)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	16 289,03
Итого			50 382,35
Кровля (18, 19)			49 570,25
Накладные расходы	$(4934,47+167,87)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	
Сметная прибыль	$(4934,47+167,87)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	23 707,51
Итого			73 277,76
Теплоизоляционные работы (15)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			14 979,54
Сметная прибыль	$(1818,57+23,66)*10,56*1*0,9*0,85$	0,77	
Итого	$(1818,57+23,66)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	9 337,9
Стены при ремонте (13)			24 317,44
Накладные расходы			1 046,24
Сметная прибыль	$(135,72+0)*10,56*0,86*0,85$	0,73	
Итого	$(135,72+0)*10,56*0,7*0,8$	0,56	802,59
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 14, 16)			1 848,83
Накладные расходы			38 985,2
Сметная прибыль	$(5147,48+52,21)*10,56*0,83*0,85$	0,71	
Итого	$(5147,48+52,21)*10,56*0,65*0,8$	0,52	28 552,54
Итого			67 537,74
Итого по погрузке			1 708 459,8
Итого по перевозке			16 144,7
Итого			5 013,69
НДС			1 729 618,19
Итого	$1729618,19*0,18$	18%	311 331,27
			2 040 949,46

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Савченко
Савченко

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко

Е.А.Серова