


«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.генерального директора  
СНКО «Региональный фонд»

 С.Ю.Морозов  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.



### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской, дом панельный(S-952м<sup>2</sup>)  
(наименование работ)

по адресу: г. Чудово, ул. Титова, д. 21

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	68,90	м
Ширина дома	12,10	м
Общая площадь дома	834	м <sup>2</sup>
Высота дома	15,1	м
Объем дома	12594	м <sup>3</sup>
Количество этажей	5	шт
Количество квартир	70	шт
Количество подъездов	4	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	913
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	913
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	913
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м <sup>2</sup>	913
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	913
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к вент. трубам и стенам выходов на кровлю до 600мм, с креплением металлической полосой	м	117
	Устройство примыкания кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	24
	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 0,5 м	м	25
	Смена обделок из листовой стали (отливов карнизов) шириной до 0,5 м	м	140
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	32
	Восстановление ж/б плит козырьков балконов, бетоном класса М200, с антикоррозийной обработкой арматуры	м <sup>3</sup>	0,3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	м <sup>2</sup>	35

	водоизоляционный кровельный ковер козырьков верхних балконов		
	Устройство кровель плоских козырьков верхних балконов из наплавливаемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	35
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов козырьков верхних балконов до 600мм, с креплением металлической полосой	м	38
	Установка сливов по краям козырьков балконов из листового железа	м	55
	Аренда автовышки	ч	16
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	8
	Устройство колпаков на ж/б плиты вент каналов из оцинкованной стали:		
	21 канала (4,40 x 0,25 м)	шт	10
	42 канала (4,40 x 0,5 м)	шт	2
	Замена деревянного люка выхода на кровлю, обитого листовым железом (1,50 x 1,05 м)	шт	2
	Замена подъездного деревянного люка, обитого листовым железом (0,6 x 0,6 м)	шт	2
	Погрузка мусора	т	
	Перевозка мусора на расстояние 71 км	т	


Составил      Ведущий специалист  
(должность)

  
(подпись)

 Шашкин А.М.  
(фамилия, имя, отчество)

"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора СНКО  
"Региональный фонд"

С. Ю. Морозов



" \_\_\_\_\_ 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного жилого дома  
Объект :Многоквартирный жилой дом по адресу : Новгородская обл., г. Чудово, ул. Титова, д.21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 419/19

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №  
**капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов(952м2)**  
Сметная стоимость - 1 466,163 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 824,10 чел-ч  
Сметная заработная плата - 272,435 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. заработной платы	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

**Крыша**

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	9,13	212,69	41,86	1 941,86	1 559,68	382,18	14,38	131,29	
1.1	509-9900	Кровля рулонная	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0	
		Строительный мусор	7,1214 т	0		0					
2	ТЕР12-01-017-01 (0) Пр.№81 от 09.02.2017г.т.2. п.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Мусор 913*0,05*1,8=82,17тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля рулонная	9,13	453,21	166,86	4 137,81	2 614,38	1 523,43	21,78	198,85	
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стяжки	286,35	25,47			232,54	1,94	17,71	
		Строительный мусор	82,17 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; Пр.№81 от 09.02.2017г.п.2. п.1	Демонтаж: выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*0,8; ЭММ=2,93*35*0,8; ЗПм=0,49*35*0,8; Маг=49,25*35*0; ТЗТ=1*35*0,8; ТЗТм=0,03*35; Кровля рулонная	9,13  100 м2 стяжки	450,24  368,2	82,04  13,72	4 110,69	3 361,67	749,03  125,26	28  1,05	255,64  9,59
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(50 мм), ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,13  100 м2 стяжки	1 453,77  411,63	260,73  39,8	13 272,92	3 758,18	2 380,46  363,37	31,3  2,43	285,77  22,19
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,13  100 м2 стяжки	2 381,23  529,29	128,19  21,44	21 740,63	4 832,42	1 170,37  195,75	40,25  1,31	367,48  11,96
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,13  100 м2 кровли	124,65  42,9	5,29  0	1 138,05	391,68	48,3  0	3,22  0	29,4  0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,13  100 м2 кровли	9 184,24  236,49	56,81  4,91	83 852,11	2 159,15	518,68  44,83	16,51  0,25	150,74  2,28
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к вентрубам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	1,17  100 м примыканий	11 471,02  570,73	128,69  17,45	13 421,09	667,75	150,57  20,42	40,83  0,89	47,77  1,04
8.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	117 м	3,99		466,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,24  100 м примыканий	11 471,02  570,73	128,69  17,45	2 753,04	136,98	30,89  4,19	40,83  0,89	9,8  0,21
10	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	1,4	6 505,07	11,49	9 107,1	1 149,72	16,09	63,22	88,51
10.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	821,23	2,75			3,85	0,14	0,2
		Строительный мусор	0,462 т	0		0				
11	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,4 м	0,25	3 815,82	0,25	953,96	134,48	0,06	41,41	10,35
11.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	537,92	1,57			0,39	0,08	0,02
		Строительный мусор	0,056 т	0		0				
12	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	8	734,06	8,55	5 872,48	917,6	68,4	8,83	70,64
		Кровля из наплавляемых материалов	1 место	114,7	0			0	0	0
13	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий ( на ж/б плиты вентканалов) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,224  100 м2 покрытия	15 313,64  1 684,31	32,66  4,91	3 430,26	377,29	7,32  1,1	129,66  0,25	29,04  0,06

#### Козырьки верхних балконов

14	ТЕР46-01-008-03 (0)	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,3	1 982,1	38,55	594,63	103,63	11,57	26,82	8,05
		Общестроительные работы	1 м3	345,44	2,75			0,83	0,14	0,04
15	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Очистка поверхности щетками  ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,016  1 м2	13,44  13,44	0  0	0,22	0,22	0  0	1,04  0	0,02  0
16	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 V=0,016/100; ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы	0,00016  100 м2	362,28  99,05	12,2  0,19	0,06	0,02	0  0	6,11  0,01	0  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР13-03-004-02 (0) МДС35.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 V=0,016/100; ЗП=34,83*1,15; ЭММ=7,59*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=2,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Общестроительные работы	0,00016 100 м2	743,38 40,05	9,49 0,19	0,12	0,01	0	2,9	0
18	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оглинов, карнизов) шириной до 0,4 м Кровля из наплавляемых материалов	0,55 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	2 102,51	295,86	3,94	41,41	22,78
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1232 т	0		0		0,86	0,08	0,04
19	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм), ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,35 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	508,82	144,07	91,26 13,93	31,3 2,43	10,96 0,85
20	ТЕР12-01-017-02 (0) К=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,35 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	357,19	79,39	19,23 3,22	17,25 0,56	6,04 0,2
21	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Оштукатурка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,35 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	43,63	15,02	1,85 0	3,22 0	1,13 0
22	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,35 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	3 214,48	82,77	19,88 1,72	16,51 0,25	5,78 0,09
23	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,38 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	4 358,99	216,88	48,9 6,63	40,83 0,89	15,52 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	38 м	3,99		151,62				
24	ТЕР10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж люков выхода на кровлю V=1,5*1,05*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0315 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	80,13	46,31	33,82 5,41	114,14 10,92	3,6 0,34
25	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0315 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	202,5	66,57	52,84 8,45	164,08 13,65	5,17 0,43
25.1	[203-0236]	Люки со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен однопольные	3,15 м2	589,59		1 857,21				
25.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
25.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
25.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
25.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
26	ТЕР10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Демонтаж люков подъездных V=0,6*0,6*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	18,31	10,59	7,73 1,24	114,14 10,92	0,82 0,08
27	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	46,29	15,22	12,08 1,93	164,08 13,65	1,18 0,1
27.1	[203-0236]	Люки со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен однопольные	0,72 м2	589,59		424,5				
27.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
27.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
27.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

28	ТССЦлп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98;<Нет вида работ>	7,8296 т	319,93 0	0	2 504,92	0	0		
29	ТССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*6,11;<Нет вида работ>	82,17 т	23,4624 0	0	1 927,71	0	0		
30	ТССЦлп03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км Цед=40,55*7,24;<Нет вида работ>	89,9996 т	293,582 0	0	26 422,08		0		
ИТОГО:					180 777,5	23 7 348,88	1 756,33			
					137,54	1 035,92	67,77			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Зарплата			
Машины и механизмы	138,69*11,27	11,27	1 563,04
Материалы	106,47*9,58	9,58	1 019,98
Итого	3001,25*4,64	4,64	13 925,8
Деревянные конструкции (24, 25, 26, 27)			16 508,82
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(138,69+17,03)*11,27*1,18*0,9	1,06	1 860,26
Итого	(138,69+17,03)*11,27*0,63*0,85	0,54	947,68
Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23)			19 316,76
Зарплата			
Машины и механизмы	12484,29*11,27	11,27	140 697,95
Материалы	4480,39*7,78	7,78	34 857,43
Итого	128314,72*2,79	2,79	357 998,07
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23)			533 553,45
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(12484,29+654,06)*11,27*1,2*0,9	1,08	159 914,74
	(12484,29+654,06)*11,27*0,65*0,85	0,55	81 438,06



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			774 906,25
Кровля из наплавляемых материалов (10, 11, 12, 18)			
Зарплата	2497,66*11,27	11,27	28 148,63
Машины и механизмы	88,49*7,78	7,78	688,45
Материалы	15449,89*2,79	2,79	43 105,19
Итого			71 942,27
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 18)			
Накладные расходы	(2497,66+5,1)*11,27*0,83	0,83	23 411,07
Сметная прибыль	(2497,66+5,1)*11,27*0,65	0,65	18 333,97
Итого			113 687,31
Кровля рулонная (2, 3)			
Зарплата	5976,05*11,27	11,27	67 350,08
Машины и механизмы	2272,46*7,42	7,42	16 861,65
Материалы	0*3,75	3,75	0
Итого			84 211,73
Кровли (2, 3)			
Накладные расходы	(5976,05+357,8)*11,27*1,2*0,9	1,08	77 093,09
Сметная прибыль	(5976,05+357,8)*11,27*0,65*0,85	0,55	39 260,37
Итого			200 565,19
Кровля рулонная (1)			
Зарплата	1559,68*11,27	11,27	17 577,59
Машины и механизмы	382,18*7,42	7,42	2 835,78
Материалы	0*3,75	3,75	0
Итого			20 413,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(1559,68+0)*11,27*1,1*0,9	0,99	17 401,82
Сметная прибыль	(1559,68+0)*11,27*0,7*0,85	0,6	10 546,56
Итого			48 361,75
Общестроительные работы (13)			
Зарплата	377,29*11,27	11,27	4 252,06
Машины и механизмы	7,32*6,32	6,32	46,26
Материалы	3045,65*5,6	5,6	17 055,64
Итого			21 353,96
Кровли (13)			
Накладные расходы	(4252,06+12,4)*1,2*0,9	1,08	4 605,62
Сметная прибыль	(4252,06+12,4)*0,65*0,85	0,55	2 345,45
Итого			28 305,03
Общестроительные работы (14)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	103,63*11,27	11,27	1 167,91
Материалы	11,57*6,32	6,32	73,12
Итого	479,43*5,6	5,6	2 684,81
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)			3 925,84
Накладные расходы	(1167,91+9,35)*1,1*0,9	0,99	1 165,49
Сметная прибыль	(1167,91+9,35)*0,7*0,85	0,6	706,36
Итого			5 797,69
Общестроительные работы (15, 16, 17)			
Зарплата	0,25*11,27	11,27	2,82
Машины и механизмы	0*6,32	6,32	0
Материалы	0,15*5,6	5,6	0,84
Итого			3,66
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (15, 16, 17)			
Накладные расходы	(2,82+0)*0,9*0,9	0,81	2,28
Сметная прибыль	(2,82+0)*0,7*0,85	0,6	1,69
Итого			7,63
Итого			1 190 947,61
Итого по покупке			4 432,63
Итого по перевозке			26 422,08
Итого			1 221 802,32
НДС		20%	244 360,46
Итого	1221802,32*0,2		1 466 162,78

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

И.Л. Колесников

