


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Генеральный директор СНКО "Рековозовский фонд"

А.Ю. Уткин

20 год

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл., Чудовский район, п.Грузино, ул.Гренишкинская, д.3



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,2	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,495	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,2	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,08	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3,2	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,2	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	3,2	
8	Обязательное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3,2	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
10	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,08	
11	Улучшенная окраска масляными составами фронтонов	100 м2	0,08	
12	Устройство слуховых окон(0,8*0,7)	1 слуховое окно	2	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения слуховых окон	100 м2	0,0392	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,9	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,36	

16	Смена коньковой доски	100 м	0,11	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	58	
18	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	12,805	
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оголовков)	100 м2 поверхности	0,197	
20	Окраска труб и вентиляторов цементная	100 м2 фасада	0,197	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м2 поверхности	0,168	
22	Окраска труб известковая(на чердаке)	100 м2 фасада	0,168	
23	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	10 шт.	0,4	
25	Смена ветровой доски	100 м досок	0,12	
26	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,34	
27	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,58	
28	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,03	
29	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (на утеплитель и под утеплитель)	100 м2 кровли	3,7	
30	Утепление покрытий пилгами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ 100 мм	100 м2	1,85	
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,228	
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км	т	17,228	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

 = 

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чудовский район, п.Грузино, ул.Пречышниковая, д. 3  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 357-08-16


капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Чережи №

Сметная стоимость - 764,142 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 192,17 чел-ч  
Сметная заработная плата - 152,980 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо БУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
" " 2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.н.
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,2 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	725	587	138 29	15,16 0,46	48,51 1,47	
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,48 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,495 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	54	54	0 0	9,1 0	4,5 0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0594 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  Кровля из асбестоцементных листов	3,2  100 м2 покрытия	219,85  188,89	30,96  0	704	604	99	15,9	50,88
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,88 т	0		0				0
4	ТЕРр53-1-01  (0)	Разборка обшивки фронтонов  Общестроительные работы	0,08  100 м2 стен	193,61  141,57	52,04  8,85	15	11	4	12,3	0,98
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0752 т	0		0			0,45	0,04
5	ТЕРр58-12-02  (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали  Кровля из профилированного листа	3,2  100 м2	1 849,41  258,34	31,85  6,29	5 918	827	102	21,35	68,32
6	ТЕР12-01-015-03  (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой  ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	3,2  100 м2 изолируемо й поверхности	1  120,0945	43,3  3,2	3 438	384	139	9,016	28,85
7	ТЕР12-01-023-02  (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прононам средней сложности (кровля 4х скатная)  Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,2  100 м2 кровли	24  629,778	159,3625  19,4125	78 815	1 995	510	47,4145	151,73
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-409,6 м2	176,79		-72 413				
7.2	[101-45551]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	409,6 м2	68,12		27 902				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	32 м2	177,09		5 667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,2	253,1855	98,4625	810	467	315	10,2005	32,64
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			6	0,1125	0,36
8.1	[113-8071]	Антисептик-антисирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	66,24 кг	17,63		1 168				
9	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75	75	0	309,3	6,19
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
10	ТЕР10-01-012-01	Оббивка фронтонов досками обшивки	0,08	4 264,0975	74,525	341	44	6	41,745	3,34
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
11	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами фронтонов	0,08	1 325,22	11,0375	106	74	1	67,298	5,38
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,0625	0,25			0	0,0125	0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002064 т	29 000		60				
12	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон(0,8*0,7)	2	447,428	30,65	895	198	61	7,6245	15,25
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			5	0,1375	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,12 м2	454,71		509				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений глухих окон V=3,5*1,12/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=4,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0392 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	31	27	0	51,2325 0,0125	2,01 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00096 т	29 000		28				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,9 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	7 061	984	72	39,87 0	75,75 0
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,36 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 167	623	8	133,25 0	47,97 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,20304 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена коньковой доски(Применительно) Кровля из профилированного листа	0,11 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	357	190	2	133,25 0	14,66 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,06204 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	58 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	9 263	3 195	2 149	4,24 0	245,92 0
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=3,25*394/100; Общестроительные работы	12,805 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 924	2 436	118 20	14,77 0,08	189,13 1,02
18.1	[404-0165]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм,	1,2805 1000 шт.	1 379,3		1 766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.2	509-9900	Строительный мусор	6,5 т	0		0					
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(отоложков) Отделочные работы	0,197	2 818,46	1,9	555	366	0	131,4	25,89	
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0	0
20	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб и вентиляторов цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,197	660,3585	12,425	130	30	2	11,5345	2,27	
			100 м2	149,8335	0			0	0	0	0
			фасада								
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,168	2 818,46	1,9	474	312	0	131,4	22,08	
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0	0
			поверхности								
22	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб известковая(на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,168	141,1175	3,0125	24	16	1	7,268	1,22	
			100 м2	94,415	0			0	0	0	0
			фасада								
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошпак на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала) Кровля из профилированного листа	0,4	1 449,01	3,17	580	93	1	18,6	7,44	
			10 шт.	231,38	0			0	0	0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208	0		0					
			т								
24	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Кровля из профилированного листа	0,4	424,96	1,06	170	26	0	5,2	2,08	
			10 шт.	64,69	0			0	0	0	0
			0,006	0							
24.1	509-9900	Строительный мусор	т			0					
25	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Общестроительные работы	0,12	908,51	19,04	109	51	2	31,84	3,82	
			100 м досок	424,11	0			0	0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,03	0		0					
			т								
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок	0,34	1	16,85	369	19	6	4,37	1,49	
			100 м холод	085,1995	1,9625			1	0,1	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профиллированного листа	0,58 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 000	60	44 4	7,6705 0,3625	4,45 0,21
27.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профиллированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,174 т	10 826,75	-1 884					
27.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	29 шт.	155,6	4 512					
28	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=5*0,6/100; Общестроительные работы	0,03 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	71	71	0 0	214,32 0	6,43 0
28.1	509-9900	Строительный мусор	3 т	0	0					
29	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (на утеплитель и подутеплитель) V=1,85*2/100; Кровля из профиллированного листа	3,7 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	313	204	23 0	4,52 0	16,72 0
29.1	[101-7188]	Пленка пароизоляционная	425,5 м2	3,81	1 621					
30	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ 100 мм ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профиллированного листа	1,85 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	3 373	1 404	332 25	52,371 0,6875	96,89 1,27
30.1	[104-0099]	Плиты минераловатные, толщина 50 мм	381,1 м2	26,33	10 034					
31	ТСС1п101-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7; <Нет вида работ>	17,228 т	374,5 0	0 0	6 452	0	0 0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦп03-21-01-081	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 81 км	17,228	323,0802	0	5,566				
		Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:						99,714	15,427	4,135		1,182,79
								183		9,38

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (18)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Печные работы при ремонте (18)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (11, 13, 20, 22)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Отделочные работы (11, 13, 20, 22)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

604\*9,8 9,8 5,919

99\*6,26 6,26 620

0\*4,25 4,25 0

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

(5919+0)\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 4,972

(5919+0)\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 2,841

2436\*9,8 9,8 23,873

118\*6,26 6,26 739

2135\*5,5 5,5 11,743

36355 36355 36355

(23873+196)\*0,78\*0,85 0,66 15,886

(23873+196)\*0,63\*0,8 0,5 12,035

147\*9,8 9,8 1,441

4\*6,26 6,26 25

228\*4,22 4,22 962

2,428 2,428 2,428

(1441+0)\*1,05\*0,9\*0,85 0,8 1,153

(1441+0)\*0,55\*0,85\*0,8 0,37 533

4,114 4,114 4,114

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

641\*9,8 9,8 6,282

138\*6,26 6,26 864

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			7 146
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	$(6282+284)*0,83*0,85$	0,71	4 662
Сметная прибыль	$(6282+284)*0,65*0,8$	0,52	3 414
Итого			15 222
Кровля из профилированного листа (6, 7, 27, 30)			
Зарплата	3843*9,8	9,8	37 661
Машины и механизмы	1025*6,26	6,26	6 417
Материалы	56576*3,24	3,24	183 306
Итого			227 384
Кровля (6, 7, 27, 30)			
Накладные расходы	$(37661+990)*1,2*0,9*0,85$	0,92	35 559
Сметная прибыль	$(37661+990)*0,65*0,85*0,8$	0,44	17 006
Итого			279 949
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	467*9,8	9,8	4 577
Машины и механизмы	315*6,26	6,26	1 972
Материалы	1196*3,24	3,24	3 875
Итого			10 424
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	$(4577+59)*1*0,9*0,85$	0,77	3 570
Сметная прибыль	$(4577+59)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 225
Итого			16 219
Кровля из профилированного листа (12, 26)			
Зарплата	217*9,8	9,8	2 127
Машины и механизмы	67*6,26	6,26	419
Материалы	1365*3,24	3,24	4 423
Итого			6 969
Деревянные конструкции (12, 26)			
Накладные расходы	$(2127+59)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 967
Сметная прибыль	$(2127+59)*0,63*0,85*0,8$	0,43	940
Итого			9 876
Кровля из профилированного листа (5, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 29)			
Зарплата	6217*9,8	9,8	60 927
Машины и механизмы	2357*6,26	6,26	14 755
Материалы	17949*3,24	3,24	58 155
Итого			133 837

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (5, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 29)		
Накладные расходы	$(60927+196)*0,83*0,85$	43 397
Сметная прибыль	$(60927+196)*0,65*0,8$	31 784
Итого		209 018
Отделочные работы (19, 21)		
Зарплата	$678*9,8$	6 644
Машины и механизмы	$0*6,26$	0
Материалы	$350*4,22$	1 477
Итого		8 121
Шпакатурные работы при ремонте (19, 21)		
Накладные расходы	$(6644+0)*0,79*0,85$	4 451
Сметная прибыль	$(6644+0)*0,5*0,8$	2 658
Итого		16 707
Общестроительные работы (4, 25)		
Зарплата	$62*9,8$	608
Машины и механизмы	$6*6,26$	38
Материалы	$56*5,5$	308
Итого		954
Стены при ремонте (4, 25)		
Накладные расходы	$(608+10)*0,86*0,85$	451
Сметная прибыль	$(608+10)*0,7*0,8$	346
Итого		1 751
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	$44*9,8$	431
Машины и механизмы	$6*6,26$	38
Материалы	$291*5,5$	1 601
Итого		2 070
Деревянные конструкции (10)		
Накладные расходы	$(431+0)*1,18*0,9*0,85$	388
Сметная прибыль	$(431+0)*0,63*0,85*0,8$	185
Итого		2 643
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	$71*9,8$	696
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		696
Прочие ремонтно-строительные работы (28)		
Накладные расходы	$(696+0)*0,78*0,85$	459

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(696+0)*0,5*0,8	278
Итого	0,4	1 433
Итого по поручке		6 452
Итого по перевозке		5 566
Итого		12 018
Итого		647 578

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		647 578
НДС	647 578*0,18	116 564,04
Итого	18%	764 142,04

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СЯКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СЯКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

