


По _____
 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. № 357-08-16
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., Чудовский район, п. Лузино, ул. Решитинкова, д. 4



А.Ю. Уткин
 20 ____ год

| № п/п | Наименование работ | Единица | Количество | Примечания |
|-------|---|-----------------------|------------|------------|
| | | измерения | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 4,236 | |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,64 | |
| 3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 4,236 | |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 4,236 | |
| 5 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 4,236 | |
| 6 | Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста | 100 м2 | 4,236 | |
| 7 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) | 100 м2 кровли | 4,236 | |
| 8 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 6,354 | |
| 9 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 | |
| 10 | Устройство слуховых окон (1,0*1,0) | 1 слуховое окно | 1 | |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов | 100 м2 | 0,01 | |
| 12 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3,2 | |

| | | | | |
|----|---|------------------|--------|--|
| 13 | Смена стропильных ног из досок | 100 м | 0,28 | |
| 14 | Смена коньковой доски | 100 м | 0,2 | |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 28 | |
| 16 | Исправление кладки дымоходной трубы (1,5м ³) | 100 кирпичей | 1,97 | |
| 17 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,34 | |
| 18 | Устройство снегозадержания | 100 м ограждения | 0,82 | |
| 19 | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 11,146 | |
| 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км | т | 11,146 | |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЭ.ПР.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ:

г.п. Снегидиш Д.К.Р. Шибанов Д.Ю.
Проверил: зам. нач. ОКБ Афанасьев А.В.
зам. нач. ОКБ Косыганцев В.И.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чудовский район, п.Грузино, ул.Гречинникова, д.4
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 357-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

Сметная стоимость - 698,434 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 977,88 чел-ч
Сметная заработная плата - 123,548 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 2016г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|
| | | | ед. изм. | т | Всего | Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты | На един. машин | Всего | |
| №1 <Нет разряда> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | ТЕРр58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=423,6/100; Кровля из асбестоцементных листов | 4,236 | 226,51 | 43,07 | 959 | 777 | 182 | 15,16 | 64,22 | | |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 5,9304 т | 0 | | 0 | | 38 | 0,46 | 1,95 | | |
| 2 | ТЕРр58-3-01 (0) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов | 0,64 | 108,32 | 0,21 | 69 | 69 | 0 | 9,1 | 5,82 | | |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 100 м труб и покрытий 0,0768 т | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------|---------|-------|-----------|-------------------|----------------|
| 3 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=423,6/100; Кровля из асбестоцементных листов | 4,236 100 м2 покрытия | 219,85 188,89 | 30,96 0 | 931 | 800 | 131 0 | 15,9 0 | 67,35 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,8124 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕРр58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа | 4,236 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 7 834 | 1 094 | 135 27 | 21,35 0,32 | 90,44 1,36 |
| 5 | ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа | 4,236 100 м2 изолируемо и поверхности | 1 120,0945 074,4645 | 43,3 3,2 | 4 551 | 509 | 183 14 | 9,016 0,1625 | 38,19 0,69 |
| 6 | ТЕРр58-12-04 (0) | Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50x50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа | 4,236 100 м2 | 1 385,11 222,76 | 11,4 1,57 | 5 867 | 944 | 48 7 | 18,41 0,08 | 77,98 0,34 |
| 6.1 | [102-0025] | Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | -3,8124 м3 | 1 241,2 | | -4 732 | | | | |
| 6.2 | [102-0307] | Бруска обрезные 50x50 | 1,86 м3 | 1 375,17 | | 2 558 | | | | |
| 7 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа | 4,236 100 м2 кровли | 24 629,778 623,4955 | 159,3625 19,4125 | 104 332 | 2 641 | 675 82 | 47,4145 0,9875 | 200,85 4,18 |
| 7.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" | -542,208 м2 | 176,79 | | -95 857 | | | | |
| 7.2 | [101-4555] | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 | 542,208 м2 | 68,12 | | 36 935 | | | | |
| 7.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приямки к стенам и трубам | 54,2208 м2 | 177,09 | | 9 602 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------|-------|-----|---------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа | 6,354 | 253,1855 | 98,4625 | 1 609 | 928 | 626 | 10,2005 | 64,81 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 146,073 | 1,9 | | | 12 | 0,1125 | 0,71 |
| 8.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины | 131,5278 кг | 17,63 | | 2 319 | | | | |
| 9 | ТЕРр58-2-02 (0) | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа | 0,01 100 окон | 3 753,08 3 742,53 | 10,55 0 | 38 | 37 | 0 0 | 309,3 0 | 3,09 0 |
| 9.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,056 т | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство слуховых окон(1,0х1,0) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 1 слуховое окно | 447,428 99,038 | 30,65 2,7 | 447 | 99 | 31 3 | 7,6245 0,1375 | 7,62 0,14 |
| 10.1 | [101-09361] | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты) | 1 комплект | 20,09 | | 20 | | | | |
| 10.2 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -0,5 м2 | 163,21 | | -82 | | | | |
| 10.3 | [203-01771] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 1 м2 | 454,71 | | 455 | | | | |
| 11 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 782,7115 682,4215 | 5,75 0,25 | 8 | 7 | 0 0 | 51,2325 0,0125 | 0,51 0 |
| 11.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,000245 т | 29 000 | | 7 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 12 | ТЕРр58-5-01 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа | 100 м | 3 716,38 | 38,14 | 11 892 | 1 657 | 122 | 39,87 | 127,58 |
| 13 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа | 0,28 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 907 | 485 | 6 | 133,25 | 37,31 |
| 13.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,15792 т | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 14 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньковой доски(Прим) Кровля из профилированного листа | 0,2 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 648 | 346 | 4 | 133,25 | 26,65 |
| 14.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1128 т | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 15 | ТЕРр58-5-07 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа | 28 1 шт. 1,97 | 159,7 55,08 | 37,06 0 | 4 472 | 1 542 | 1 038 | 4,24 | 118,72 |
| 16 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы(1,5м3) У=0,5*394/100; Общестроительные работы | 100 кирпичей | 190,24 | 1,57 | 450 | 375 | 18 | 14,77 | 29,1 |
| 16.1 | [404-0165] | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, | 0,197 1000 шт. | 1 379,3 | | 272 | | 3 | 0,08 | 0,16 |
| 16.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,0047 т | 0 | | 0 | | | | |
| 17 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7 | Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,34 100 м ходов | 1 55,8095 | 16,85 1,9625 | 369 | 19 | 6 | 4,37 | 1,49 |
| 18 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7 | Ограждение кровель перилами (Снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,82 100 м ограждения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 2 828 | 85 | 62 | 7,6705 | 6,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|---------------|---|---------|--------|-------|----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,246 т | 10 826,75 | | -2 663 | | | | |
| 18.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | 41 шт. | 155,6 | | 6 380 | | | | |
| 19 | ТССЦп01-01-01-041 | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ> | 11,146 т | 374,5 0 | 0 | 4 174 | 0 | 0 | | |
| 20 | ТССЦп03-21-01-081 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ> | 11,146 т | 323,0802 0 | 0 | 3 601 | | 0 | | |
| Итого: | | | | | | 103 425 | 12 414 | 3 267 | | 968,02 |
| Кровля из асбестоцементных листов (3) | | | | | | | | 193 | | 9,86 |

Наименование и значение множителей

| | Значение | Прямые |
|--|-----------------------|--------|
| Зарплата | 800*9,8 | 7 840 |
| Машины и механизмы | 131*6,26 | 820 |
| Материалы | 0*4,25 | 0 |
| Итого | | 8 660 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3) | | |
| Накладные расходы | (7840+0)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 |
| Сметная прибыль | (7840+0)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 |
| Итого | | 6 586 |
| Общестроительные работы (16) | | |
| Зарплата | 375*9,8 | 3 675 |
| Машины и механизмы | 18*6,26 | 113 |
| Материалы | 329*5,5 | 1 810 |
| Итого | | 5 598 |
| Печные работы при ремонте (16) | | |
| Накладные расходы | (3675+29)*0,78*0,85 | 0,66 |
| Сметная прибыль | (3675+29)*0,63*0,8 | 0,5 |
| Итого | | 2 445 |
| Отделочные работы (11) | | |
| Зарплата | 7*9,8 | 69 |
| | | 9,8 |
| | | 69 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|----------------------------|---------|
| Машины и механизмы | 0*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 8*4,22 | 4,22 |
| Итого | | 103 |
| Отделочные работы (11) | | |
| Накладные расходы | (69+0)*1,05*0,9*0,85 | 0,8 |
| Сметная прибыль | (69+0)*0,55*0,85*0,8 | 0,37 |
| Итого | | 184 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 2) | | |
| Зарплата | 846*9,8 | 9,8 |
| Машины и механизмы | 182*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 0*4,25 | 4,25 |
| Итого | | 9 430 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 2) | | |
| Накладные расходы | (8291+372)*0,83*0,85 | 0,71 |
| Сметная прибыль | (8291+372)*0,65*0,8 | 0,52 |
| Итого | | 20 086 |
| Кровля из профилированного листа (5, 7, 18) | | |
| Зарплата | 3235*9,8 | 9,8 |
| Машины и механизмы | 920*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 61953*3,24 | 3,24 |
| Итого | | 238 190 |
| Кровля (5, 7, 18) | | |
| Накладные расходы | (31703+1000)*1,2*0,9*0,85 | 0,92 |
| Сметная прибыль | (31703+1000)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 |
| Итого | | 282 666 |
| Кровля из профилированного листа (8) | | |
| Зарплата | 928*9,8 | 9,8 |
| Машины и механизмы | 626*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 2374*3,24 | 3,24 |
| Итого | | 20 705 |
| Теплоизоляционные работы (8) | | |
| Накладные расходы | (9094+118)*1*0,9*0,85 | 0,77 |
| Сметная прибыль | (9094+118)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 |
| Итого | | 32 220 |
| Кровля из профилированного листа (10, 17) | | |
| Зарплата | 118*9,8 | 9,8 |
| Машины и механизмы | 37*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 1055*3,24 | 3,24 |
| Итого | | 3 418 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|--|---------------------------|------------|
| Итого | | 4 806 |
| Деревянные конструкции (10, 17) | | |
| Накладные расходы | $(1156+39)*1,18*0,9*0,85$ | 1 076 |
| Сметная прибыль | $(1156+39)*0,63*0,85*0,8$ | 514 |
| Итого | | 6 396 |
| Кровля из профилированного листа (4, 6, 9, 12, 13, 14, 15) | | |
| Зарплата | 6105*9,8 | 59 829 |
| Машины и меха низмы | 1353*6,26 | 8 470 |
| Материалы | 22026*3,24 | 71 364 |
| Итого | | 139 663 |
| Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 9, 12, 13, 14, 15) | | |
| Накладные расходы | $(59829+333)*0,83*0,85$ | 42 715 |
| Сметная прибыль | $(59829+333)*0,65*0,8$ | 31 284 |
| Итого | | 213 662 |
| Итого по погрузке | | 4 174 |
| Итого по перевозке | | 3 601 |
| Итого | | 7 775 |
| Итого | | 591 893 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | | 591 893 |
| НДС | 591893*0,18 | 106 540,74 |
| Итого | | 698 433,74 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

