

Специализированная некоммерческая организация  
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на  
территории Новгородской области»  
СНКО «Региональный фонд»

Юридический адрес: Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 302, Великий Новгород,  
Россия 173002

Фактический адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 81, Великий Новгород, Россия 173008  
ОГРН 1135300000857, ИНН 5321801523, КПП 532101001

т/факс: 8-816-2-78-20-01, e-mail: [info@kapremont53.ru](mailto:info@kapremont53.ru)

Для собственников помещений в  
многоквартирном доме, расположенном  
по адресу: Новгородская область,  
Чудовский район, п. Краснофарфорный,  
ул Октябрьская, д. 9.

от 11.11.2015 №РФК-2645-И  
на № от

**О направлении предложения по  
капитальному ремонту МКД**

**Уважаемые собственники помещений!**

В соответствии с ч. 3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации направляем  
Вам предложение по проведению капитального ремонта плоской крыши в  
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, Чудовский  
район, г. Чудово, ул. Губина, д. 11а, который запланирован на 2016 год.

Перечень и объем работ (услуг) по капитальному ремонту	1. Ремонт конструкции крыши: Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия (при наличии). Ремонт стяжки для кровельного покрытия (не менее 50%). 2. Замена покрытия кровли: Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплаваемых материалов с устройством примыканий. 3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). 4. Ремонт или замена надкровельных элементов: Ремонт выходов на кровлю. Смена колпаков на оголовках дымоventилиационных блоков и вентиляционных шахт. Смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек. Ремонт (штукатурка, покраска) дымоventилиационных блоков. Восстановление или смена ограждения на кровле (при необходимости).
Планируемая стоимость работ и (или) услуг	<b>Ремонт плоской крыши – 1248358,58 руб. (с НДС).</b> В данную стоимость не входят стоимость экспертизы и услуги технического надзора (стоимость рассчитана с учетом индекса цен 2015 года и может быть пересчитана на основании действующего индекса цен на период проведения работ, но не может превышать предельную стоимость капитального ремонта конструктивного элемента.
Предполагаемый срок начала работ	2016 г.

Серова Елена Анатольевна  
се 11.11.2015  
тел. (88162)780-032

Порядок и источник финансирования	Сумма средств, накопленных собственниками помещений в МКД в 2014 - 2015 годах составляет – <b>24362,25</b> руб. Средства, предоставляемые на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и полученные СНКО «Региональный фонд» от собственников помещений в других многоквартирных домах, расположенных на территории одного муниципального района (городского округа) и формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора составляет – <b>1223996,33</b> руб.
Другие предложения	

В соответствии с ч. 4 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме обязаны рассмотреть указанные предложения и принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

- 1) перечень работ по капитальному ремонту;
- 2) предварительная стоимость работ (услуг);
- 3) сроки проведения капитального ремонта;
- 4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

На основании изложенного, СНКО «Региональный фонд» просит принять на общем собрании собственников помещений соответствующее решение о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД и направить его в адрес регионального оператора не позднее чем через три месяца с момента получения предложения.

В случае, если в указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не примут решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления примет решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03 февраля 2014 года № 46, по предложениям регионального оператора.

Образец протокола и проектно-сметная документация размещена на сайте [www.kapremont53.ru](http://www.kapremont53.ru) в разделе Информация подраздела Собственникам.

**Генеральный директор  
СНКО «Региональный фонд»**



**А.Ю. Уткин**


Генеральный директор СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин  
20  
год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По \_\_\_\_\_

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл., Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д.9



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,32	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,8	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	9,32	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	9,32	
5	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	9,32	
6	Устройство кровель плоских из наглавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,32	
7	Устройство прижиманий кровель из наглавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м прижиманий	1,4	
8	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест прижимания мягкой кровли	1 место	5	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,9	
10	Исправление кладки дымовой трубы(2,5м3)	100 кирпичей	9,85	
11	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1,28	
12	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	1,28	

13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов)	10 шт.	1,2	
14	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1,2	
15	Демонтаж зонтов диаметром 120 мм	1 зонт	12	
16	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	12	
17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
18	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных проемов	0,0108	
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0108	
20	Поручочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	46,04	
21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 81 км	т	46,04	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ, п.4.7)

СОСТАВИЛ:

*Пробушка* : *Алекс* - *Александр* *И.И.*

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чулковский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.9  
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 348-06-16


капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 248,359 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 825,80 чел-ч  
Сметная заработная плата - 237,717 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 22.07.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО Региональный фонд  
А.Ю.Уткин  
2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	На един. машин	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Мусор: 932*0,78/100=7,27тн) Кровля из наплавляемых материалов: Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,32 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 982,27	1 592,14	390,14 0	14,38 0	134,02 0
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поковов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,8 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	194,98	194,6	0,38 0	9,1 0	16,38 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,216 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) (Мусор: 0,03*932*1,2Г=33,55тн)	9,32	453,216	166,864	4 223,97	2 668,8	1 555,17	21,776	202,95
	(0) МДС36 п.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	286,352	25,472			237,4	1,94	18,08
4	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15)	9,32	192,96	35,16	1 798,39	1 470,7	327,69	12	111,84
	(0) К=15; МДС36 п.3.1	ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПМ=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТМ=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	157,8	5,88			54,8	0,45	4,19
5	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщ.30 мм)	9,32	1 453,766	260,725	13 549,1	3 836,4	2 429,96	31,303	291,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8			370,94	2,425	22,6
6	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	9,32	1 020,525	54,9375	9 511,29	2 114,13	512,02	17,25	160,77
	(0) К=15; МДС35.п.4.7	ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПМ=0,49*15*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТМ=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875			85,63	0,5625	5,24
7	ТЕР12-01-016-01	Орунтовка оснований из бетона или раствора под теплоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	9,32	355,979	5,2875	3 317,72	636,76	49,28	5,129	47,8
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	68,3215	0			0	0	0
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных плоских из наплавленных материалов в два слоя	9,32	184,2385	56,8125	85 597,1	2 204,05	529,49	16,514	153,91
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,486	4,9125			45,78	0,25	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-05  (0) МДС3.5.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	1,4  100 м примыканий	13 306,9325  839,385	125,9375  16,4625	18 629,71	1 175,14	176,31  23,05	60,0415  0,8375	84,06  1,17
10	ТЕРр58-23-01  (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	5  1 место	734,06  114,7	8,55  0	3 670,3	573,5	42,75  0	8,83  0	44,15  0
11	ТЕР12-01-010-01  (0) МДС3.5.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брашмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,9  100 м2 покрытия	15 313,6455  1 684,313	32,6625  4,9125	13 782,28	1 515,88	29,4  4,42	129,6625  0,25	116,7  0,23
12	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы(2,5м3) У=2,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	9,85  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	2 249,15	1 873,86	91,11  15,46	14,77  0,08	145,48  0,79
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,985  1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
12.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235  т	0		0				
13	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	1,28  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,9  0	3 607,63	2 379,92	2,43  0	131,4  0	168,19  0
14	ТЕР15-04-011-03  (0) МДС3.5.п.4.7	Окраска вентиляционных с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,28  100 м2 фасада	660,3585  149,8335	12,425  0	845,26	191,79	15,9  0	11,5345  0	14,76  0
15	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов) Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	1 738,81	277,66	3,8  0	18,6  0	22,32  0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624  т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	ТЕРр58-21-02 (0) к=7	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Маг=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Крылья из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	452,83	0	7,42	3 569,66	543,4	8,9	36,4	43,68
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 м	0		0					
17	ТЕР20-02-009-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж зонтов диаметром 120 мм ЗП=6,57*0,4; ЭММ=1,77*0,4; ЗПм=0*0,4; Маг=3,62*0; ТЗТ=0,47*0,4; Крылья из наплавленных материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 зонт	2,628	0	0,708	40,03	31,54	8,5	0,188	2,26
18	ТЕР20-02-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ЗП=6,57*1,15; ЭММ=1,77*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; Крылья из наплавленных материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 зонт	7,5555	0	0	160,66	90,67	26,55	0,5405	6,49
18.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	12 шт.	8,72		104,64					
18.2	[301-0277]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шашты 120 мм	12 шт.	74,98		899,76					
19	ТЕРр56-9-01 (0)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Общестроительные работы; Проемы при ремонте	0,01	2 608,35		419,1	26,08	21,89	4,19	179,3	1,79
19.1	509-9900	Строительный мусор	100 коробок	2 189,25		58,16			0,58	3,97	0,04
20	ТЕРр56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен V=0,9*1,2/100; Общестроительные работы; Проемы при ремонте	0,105 м	0		0					
			0,0108	438,99		0	4,74	4,74	0	36,28	0,39
			100 м2 дверных полотен	438,99		0			0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,012744 м	0		0				
21	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0108	6 289,027	1 707,5625	67,92	18,11	18,44	119,922	1,3
	(0) МДС3.п.4.7	V=0,9*1,2/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	1 676,5045	278,925			3,01	14,1875	0,15
21.1	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однополых	1 комплект	132,54		132,54				
21.2	[203-0198]	Блоки дверные однополые с полотном глухим	1,08 м2	206,18		222,67				
22	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	46,04	374,5	0	17 241,98	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
23	ТССЦпг03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км	46,04	323,0802	0	14 874,6		0		
		Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т							
Итого:						171 679,81	23 415,68	6 222,41		1 770,98
Наименование и значение множителей								841,07		54,82
Кровля из наплаваемых материалов (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)										
Зарплата						15621,86*9,8			9,8	153 094
Машины и механизмы						5609,32*6,26			6,26	35 114
Материалы						129178,39*3,11			3,11	401 745
Итого										589 953
Кровля (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)						(153094+8056)*1,2*0,9*0,85			0,92	148 258
Накладные расходы						(153094+8056)*0,65*0,85*0,8			0,44	70 906
Сметная прибыль										809 117
Итого										809 117
Кровля из наплаваемых материалов (2, 10, 15, 16)										
Зарплата						1589,16*9,8			9,8	15 574

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	55,83*6,26	6,26
Материалы	7528,76*3,11	3,11
Итого		23 414
Крыши, кровли при ремонте (2, 10, 15, 16)		39 337
Накладные расходы	(15574+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(15574+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		11 058
Кровля из наплаываемых материалов (1)		8 098
Зарплата	1592,14*9,8	9,8
Машины и механизмы	390,14*6,26	6,26
Материалы	0*3,11	3,11
Итого		18 045
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)		13 107
Накладные расходы	(15603+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(15603+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		7 489
Общестроительные работы (12)		38 641
Зарплата	1873,86*9,8	9,8
Машины и механизмы	91,11*6,26	6,26
Материалы	2037,32*5,5	5,5
Итого		11 205
Печные работы при ремонте (12)		30 139
Накладные расходы	(18364+152)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(18364+152)*0,63*0,8	0,5
Итого		12 221
Отделочные работы (13)		9 258
Зарплата	2379,92*9,8	9,8
Машины и механизмы	2,43*6,26	6,26
Материалы	1225,28*4,22	4,22
Итого		51 618
Штукатурные работы при ремонте (13)		23 323
Накладные расходы	(23323+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(23323+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		15 626
Отделочные работы (14)		9 329
Зарплата	191,79*9,8	9,8
Машины и механизмы	15,9*6,26	6,26
Материалы	637,57*4,22	4,22
Итого		1 880
		100
		2 691

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
Отделочные работы (14)			
Накладные расходы	$(1880+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 504
Сметная прибыль	$(1880+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	696
Итого			
Общестроительные работы (19, 20)			
Зарплата	26,63*9,8	9,8	261
Машины и механизмы	4,19*6,26	6,26	26
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			
Проемы при ремонте (19, 20)			
Накладные расходы	$(261+6)*0,82*0,85$	0,7	187
Сметная прибыль	$(261+6)*0,62*0,8$	0,5	134
Итого			
Общестроительные работы (21)			
Зарплата	18,11*9,8	9,8	177
Машины и механизмы	18,44*6,26	6,26	115
Материалы	386,58*5,5	5,5	2 126
Итого			
Деревянные конструкции (21)			
Накладные расходы	$(177+29)*1,18*0,9*0,85$	0,9	185
Сметная прибыль	$(177+29)*0,63*0,85*0,8$	0,43	89
Итого			
Кровли из наплавленных материалов (17, 18)			
Зарплата	122,21*9,8	9,8	1 198
Машины и механизмы	35,05*6,26	6,26	219
Материалы	1047,84	1	1 048
Итого			
Сантехнические работы - внутренне (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (17, 18)			
Накладные расходы	$(1198+0)*1,28*0,9*0,85$	0,98	1 174
Сметная прибыль	$(1198+0)*0,83*0,85*0,8$	0,56	671
Итого			
Итого по подразе			
Итого по перевозке			
Итого			
Итого			
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			1 057 931
Итого			1 057 931

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС	1057931*0,18	190 427,58
Итого	18%	1 248 358,58

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова