

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СЧКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной

дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Чулово ул. Молодогвардейская д.8

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 38,2м
 Ширина дома 17,3м
 Общая площадь дома 594,2м²
 Высота дома 7м
 Объем дома 4159м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 2 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	723,4
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	120
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	723,4

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: из профнастила НС 35-1000-0,7	М ²	723,4
Устройство контрообрешетки	М ³	2,9
Устройство пароизоляции	М ²	723,4
Устройство кровель: из профнастила НС 35-1000-0,7	М ²	723,4
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	М ²	60
Установка снегозадержателей трубчатых	М	116
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	М ²	1085
Разборка слуховых окон треугольных	шт	1
Устройство слуховых окон (1,2x0,9м)	шт	1
Окраска слуховых окон	М ²	1,2
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши		
-укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	М	200
-смена стропильных ног из брусев	М	126
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	М	20
-смена кобылок	шт	96
Ремонт кирпичной кладки стен под мауэрлатом толщ. в 1,5 кирп. из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	М ³	1,7
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	М ³	6,2
штукатурка дымовых кирпичных труб	М ²	33
Окраска дымовых кирпичных труб цементная - цементная	М ²	33
штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	М ²	64

Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	М ²	64
Устройство колачков на трубах:	4 канала шт 3 канала шт	4 шт 2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	М ³	36
Устройство паронизолации	М ²	599
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	М ²	599
Устройство паронизолации	М ²	599
Замена лока выхода на кровлю (1,0 x 1,0)	шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	М	80
Погрузка мусора	Т	
Перевозка мусора на расстояние 71 км	Т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Павлов Ю.В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 819 081,07 руб

Генеральный директор С/НКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.8.
 Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.8.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 024/18

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 1 819,081 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 2 448,95 чел-ч
 Сметная заработная плата - 338,095 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переносом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-И от 22.07.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч.	На едич.	Всего
№1 Крылья												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей ножсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,2	108,32	0,21	129,98	129,73	0,25	9,10	10,92		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0,00	0,00	0,00		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,144 т	0		0						
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	7,234	219,85	30,96	1 590,39	1 366,43	223,96	15,90	115,02		
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	10,486 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусьев с прозорами	7,234 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 638,57	1 327,00	311,57 65,40	15,16 0,46	109,67 3,33
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,128 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0,00	7 432,76	1 035,82	76,28 0,00	39,87 0,00	79,74 0,00
5	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	1,26 100 м	5 969,22 1 949,67	35,90 0,00	7 521,22	2 456,58	45,23 0,00	150,09 0,00	189,11 0,00
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,222 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,2 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	1 186,07	416,23	13,96 0,00	160,21 0,00	32,04 0,00
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,252 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-04 прим. (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена кобылок V=96*0,7/100	0,672 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	2 177,95	1 163,18	14,11 0,00	133,25 0,00	89,54 0,00
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,379 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	7,234 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	13 378,63	1 868,83	230,40 45,50	21,35 0,32	154,45 2,31
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЗММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	2,90 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	5 371,55	734,83	143,95 10,69	17,30 0,19	50,16 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	7,234 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	610,98	399,24	45,94 0,00	4,52 0,00	32,70 0,00
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	831,91 м2	6,85		5 698,58				
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	7,234 100 м2 Кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	178 171,81	4 510,37	1 152,83 140,43	47,41 0,99	343,00 7,14
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 925,952 м2	176,79		- 163 699,05				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	925,952 м2	76,02		70 390,87				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	72,34 м2	177,09		12 810,69				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	10,85 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	2 747,06	1 584,89	1 068,32 20,62	10,20 0,11	110,68 1,22
12.1	[[13-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	224,552 кг	17,63		3 958,85				
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	1,16 100 м отражения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	4 000,41	120,03	88,02 8,27	7,67 0,36	8,90 0,42
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,348 т	10 826,75		-3 767,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	58,000 шт.	155,6		9 024,8				
14	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон треугольных	0,01 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,40 0,00	16,82	16,75	0,07 0,00	138,40 0,00	1,38 0,00
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,046 т	0		0				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,70	7,62 0,14	7,62 0,14
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,08 м2	454,71		491,09				
16	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	22,657 т	26,88	0	609,02	0	0		
17	ТССЦп03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 71 км (Магловитерский ПТВО) Цед=40,55*7,17	22,657 т	290,74	0	6 587,3		0		
ИТОГО:				161 258,19	17 228,95	3 445,54				1 334,93
МДС81-38-2004 Пр.3.11.2				5 168,63	4 307,24	293,61		861,39		15,1
Кзпд=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25								73,4		3,78
ИТОГО:				166 426,82	21 536,19	4 306,93		367,01		1 668,66
										18,88

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2)

Зарплата

Машины и механизмы

Значение	Прямые
1708,04*10,54	18 002,74
279,95*9	2 519,55
	9

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы	0*4,64	4,64	0
Итого			20 522,29
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(1708,04+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	15 122,3
Сметная прибыль	(1708,04+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	8 641,32
Итого			44 285,91
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 14)			
Зарплата	1841,85*10,54	10,54	19 413,1
Машины и механизмы	389,86*9	9	3 508,74
Материалы	0*4,64	4,64	0
Итого			22 921,84
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 14)			
Накладные расходы	(1841,85+81,75)*10,54*0,83*0,85	0,71	14 395,07
Сметная прибыль	(1841,85+81,75)*10,54*0,65*0,8	0,52	10 542,87
Итого			47 859,78
Кровля из профилированного листа (9, 15)			
Зарплата	1042,34*10,54	10,54	10 986,26
Машины и механизмы	218,25*8,84	8,84	1 929,33
Материалы	5230,04*3,38	3,38	17 677,54
Итого			30 593,13
Деревянные конструкции (9, 15)			
Накладные расходы	(1042,34+16,74)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	10 046,43
Сметная прибыль	(1042,34+16,74)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	4 799,96
Итого			45 439,52
Кровля из профилированного листа (11, 13)			
Зарплата	5788*10,54	10,54	60 805,52
Машины и механизмы	1551,06*8,84	8,84	13 711,37
Материалы	101060,58*3,38	3,38	341 584,76
Итого			416 301,65
Кровли (11, 13)			
Накладные расходы	(5788+185,88)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92	57 927,52
Сметная прибыль	(5788+185,88)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44	27 704,47
Итого			501 933,64
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	1981,11*10,54	10,54	20 880,9
Машины и механизмы	1335,4*8,84	8,84	11 804,94
Материалы	4052,7*3,38	3,38	13 698,13

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Итого		46 383,97
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(1981,11+25,78)*10,54*1*0,9*0,85	0,77
Итого	(1981,11+25,78)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 10)		72 824,75
Зарплата		
Машины и механизмы	9174,85*10,54	10,54
Материалы	532,4*8,84	8,84
Итого	30240,39*3,38	3,38
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 10)		203 621,86
Накладные расходы	(9174,85+56,88)*10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(9174,85+56,88)*10,54*0,65*0,8	0,52
Итого		69 084,73
Итого по погрузке		50 597,27
Итого по перевозке		323 303,86
Итого		1 035 647,46
Итого		609,02
Итого		6 587,3
Итого		1 042 843,78

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (г.ч. п.2.15.36(в))	0,027	2 423,09	12,36	65,42	59,47	0,33	159,39	4,3
	(0) МДС	V=1,08*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0007	29 000		19,91				
2	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	2 543,74	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,14	2,28
	(0) МДС	ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0,8; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			3,44	10,92	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27
3.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотни и коробок однополотные	2 м2	589,59		1 179,18				
3.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
3.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
3.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
3.5	[101-0956]	Петли накладная	4 шт.	11,58		46,32				
4	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=36*0,6/100	0,216 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	511,54	511,54	0 0	214,32 0,00	46,29 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	21,600 т	0		0				
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=59*2/100	11,98 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	1 011,83	661,18	76,07 0	4,52 0,00	54,15 0
5.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 377,700 м2	5,11		7 040,05				
6	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных голш. 50мм I слой ЗП=387,39*1,15; ЗММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,99 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 494,33	2 668,55	825,78 26,54	32,64 0,23	195,51 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	30,8485 м ³	346,37		10 684,99				
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	5,99 100 м ² изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 494,33	2 668,55	825,78 26,54	32,64 0,23	195,51 1,38
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	30,8485 м ³	346,37		10 684,99				
8	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,8 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	868,16	44,65	13,48 1,57	4,37 0,1	3,5 0,08
9	ТЕРР53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,7	596,73	31,57	1 014,44	734,59	53,67	35,39	60,16
9.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1 м ³ кладки 0,683 1000 шт.	432,11 1 449,38	8,45	989,93		14,37	0,43	0,73
10	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (4 тр. в 4 каналах) V=4*0,3/100	0,012	2 192,08	146,07	26,3	24,55	1,75	164,47	1,97
10.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,373	2 046,01 0	78,25	0		0,94	3,98	0,05
11	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 каналов) V=4*0,3*3/100	0,036	1 241,62	66,79	44,7	42,29	2,4	94,44	3,4
11.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,716	1 174,83 0	35,78	0		1,29	1,82	0,07
12	ТЕРР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (3 тр. в 3 каналах) V=3*0,3/100	0,009	2 192,08	146,07	19,73	18,41	1,31	164,47	1,48
12.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,28	2 046,01 0	78,25	0		0,7	3,98	0,04
13	ТЕРР60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов) V=3*0,3*2/100	0,018	1 241,62	66,79	22,35	21,15	1,2	94,44	1,7
			100 м	1 174,83	35,78			0,64	1,82	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,358 т	0		0				
14	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	6,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	2 373,86	1 231,75	387,5 53,32	14,92 0,44	92,5 2,73
14.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0248 т	5 023,48		- 124,58				
14.2	[101-1131]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными крошками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0372 т	6 118,46		- 227,61				
14.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,038 1000 шт.	1 779,85		5 407,18				
14.4	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	3 шт.	326,47		979,41				
14.5	[301-0292]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	4 шт.	323,62		1 294,48				
15	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором (отоловки) ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25	0,33 100 м2 штукатури взаимой поверхности	2 287,71 1 194,15	99,54 45,08	754,94	394,07	32,85 14,88	81,51 3,48	26,9 1,15
16	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (отоловки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,33 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	193,55	35,54	4,08 0	8,08 0	2,67 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором (чердачное помещение) ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПМ=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТМ=2,78*1,25	0,64	2 287,71	99,54	1 464,13	764,26	63,71	81,51	52,17
18	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая труба (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,64	82,12	2,95	52,56	43,43	1,89	5,09	3,26
19	ТССЦп01-01-01- 043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	23,327	26,88	0	627,03	0	0	0	0
20	ТССЦп03-21-01- 071	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБЮ) Цед=40,55*7,17	23,327	290,74	0	6 782,09	0	0	0	0
ИТОГО:			т	0	0	53 784,89	9 995,65	2 346,82	178,46	751,03
Итого:			т	0	0	53 784,89	9 995,65	2 346,82	178,46	751,03

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (2, 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Общестроительные работы (14)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы



71,67*10,54	755,4
55,02*9,29	511,14
1497,29*4,38	6 558,13
(71,67+8,81)*10,54*1,18*0,9*0,85	763,43
(71,67+8,81)*10,54*0,63*0,85*0,8	364,75
	7 824,67
	0,9
	0,43
	8 952,85
1231,75*10,54	10,54
387,5*6,26	6,26
8083,48*5,5	5,5
	12 982,65
	2 425,75
	44 459,14

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			
Конструкции из кирпича и блоков (14)			
Накладные расходы			59 867,54
Сметная прибыль:	$(1231,75+53,32)*10,54*1,22*0,9*0,85$	0,93	12 596,51
Итого	$(1231,75+53,32)*10,54*0,8*0,85*0,8$	0,54	7 314,1
Общестроительные работы (8)			
Зарплата			79 778,15
Машины и механизмы	$44,65*10,54$	10,54	470,61
Материалы	$13,48*6,26$	6,26	84,38
Итого	$810,03*5,5$	5,5	4 455,17
Деревянные конструкции (8)			
Накладные расходы			5 010,16
Сметная прибыль	$(44,65+1,57)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	438,44
Итого	$(44,65+1,57)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	209,48
Общестроительные работы (6, 7)			
Зарплата			5 658,08
Машины и механизмы	$5337,1*10,54$	10,54	56 253,03
Материалы	$1651,56*6,26$	6,26	10 338,77
Итого	$21369,98*5,5$	5,5	117 534,89
Полы (6, 7)			
Накладные расходы			184 126,69
Сметная прибыль	$(5337,1+53,08)*10,54*1,23*0,9*0,85$	0,94	53 403,75
Итого	$(5337,1+53,08)*10,54*0,75*0,85*0,8$	0,51	28 974,37
Общестроительные работы (5)			
Зарплата			266 504,81
Машины и механизмы	$661,18*10,54$	10,54	6 968,84
Материалы	$76,07*6,26$	6,26	476,2
Итого	$7314,63*5,5$	5,5	40 230,47
Крыши, кровли при ремонте (5)			
Накладные расходы			47 675,51
Сметная прибыль	$(661,18+0)*10,54*0,83*0,85$	0,71	4 947,87
Итого	$(661,18+0)*10,54*0,65*0,8$	0,52	3 623,8
Общестроительные работы (10, 11, 12, 13)			
Зарплата			56 247,18
Машины и механизмы	$106,4*10,54$	10,54	1 121,46
Материалы	$6,66*6,26$	6,26	41,69
Итого	$0*5,5$	5,5	0
			1 163,15

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
Пенные работы при ремонте (10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(106,4+3,57)*10,54*0,78*0,85$	0,66	765
Итого	$(106,4+3,57)*10,54*0,63*0,8$	0,5	579,54
Общестроительные работы (4)			2 507,69
Зарплата			
Машины и механизмы	511,54*10,54	10,54	5 391,63
Материалы	0*6,26	6,26	0
Итого	0*5,5	5,5	0
Прочие ремонтно-строительные работы (4)			5 391,63
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(511,54+0)*10,54*0,78*0,85$	0,66	3 558,48
Итого	$(511,54+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4	2 156,65
Отделочные работы (15, 16, 17, 18)			11 106,76
Зарплата			
Машины и механизмы	1237,3*10,54	10,54	13 041,14
Материалы	102,53*8,32	8,32	853,05
Итого	1125,37*3,98	3,98	4 478,97
Отделочные работы (15, 16, 17, 18)			18 373,16
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1237,3+43,73)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	10 801,64
Итого	$(1237,3+43,73)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	4 995,76
Отделочные работы (1)			34 170,56
Зарплата			
Машины и механизмы	59,47*10,54	10,54	626,81
Материалы	0,33*8,32	8,32	2,75
Итого	25,52*3,98	3,98	101,57
Отделочные работы (1)			731,13
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(59,47+0,01)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	501,54
Итого	$(59,47+0,01)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	231,96
Общестроительные работы (9)			1 464,63
Зарплата			
Машины и механизмы	734,59*10,54	10,54	7 742,58
Материалы	53,67*6,26	6,26	335,97
Итого	1216,12*5,5	5,5	6 688,66
Стены при ремонте (9)			14 767,21

Наименование и значение множителя		
	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(7742,58+151,46)*0,86*0,85	5 762,65
Итого		4 420,66
Итого	(7742,58+151,46)*0,7*0,8	24 950,52
Итого по погрузке		491 341,23
Итого по перевозке		627,03
Итого		498 750,35

Наименование и значение множителя		
	Значение	Прямые
Итого НДС		1 541 594,13
Итого	1541594,13*0,18	277 486,94
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"	1 819 081,07
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"	


 Яковлева Е.А.

 Серова Е.А.