

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Чудово, ул. Некрасова, д. 22

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 50,3 м
 Ширина дома 11,9 м
 Общая площадь дома 598,6 м²
 Высота дома 10,9 м
 Объем дома 6525 м³
 Количество этажей 3 шт.
 Количество подъездов 3 шт.
 Количество этажей в подъездах 3 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	738
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	104

Разборка покрытий кровель:			
из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	738	
из листовой стали	м ²	738	
Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	738	
Устройство контрообрешётки	м ³	4,4	
Устройство пароизоляции	м ²	738	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	738	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	73,8	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	124	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	1107	
Разборка слуховых окон двускатных 1,0 х 0,8	шт	1	
Устройство слуховых окон двускатных 1,0 х 0,8	шт	1	
Окраска слуховых окон двускатных 1,0 х 0,8	м ²	3	
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши			
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10	
-смена стропильных ног из брусев	м	46	
Смена кобылок	шт	58	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	1,8	
штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	39,3	
Окраска дымовых кирпичных труб -цементная	м ²	39,3	
штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	63,8	

Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	М ²	63,8
Устройство колпаков на трубах:		
8 каналов	шт	2
7 каналов	шт	1
4 канала	шт	4
2 канала	шт	1
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	М ³	26,9
Устройство парозащиты	М ²	538
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	М ²	538
Устройство парозащиты	М ²	538
Замена деревянного дверного блока обшитого железом выхода на чердак 2,1 x 1,1	шт	2
Замена деревянной прощелки 1,5 x 1,0 из досок толщиной 50мм	шт	1
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	116
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 71 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

(дата)

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Смета в сумме: 1 825 301,60 руб

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.22.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.22.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 037/18

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 825,302 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 2 274,74 чел-ч

Сметная заработная плата - 324,649 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
№1 Крылья										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поковов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,04	108,32	0,21	112,65	112,43	0,22	9,10	9,46
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,125 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка кровли кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	7,38 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	1 622,49	1 394,01	228,48 0	15,90 0,00	117,34 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	10,698 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка кровли кровель из листовой стали	7,38 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	845,6	752,24	93,36 0	8,58 0	63,32 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,764	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	7,38 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 671,64	1 353,79	317,86 66,72	15,16 0,46	111,88 3,39
4.1	509-9900	Строительный мусор	10,332 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев	0,46 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	2 745,84	896,85	16,51 0	150,09 0	69,04 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,446 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмо лкой и обертывание толью	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,126 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-04 прим. (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кобылок	0,58 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 879,77	1 003,93	12,18 0	133,25 0	77,29 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,32625 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	7,38 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	13 648,65	1 906,55	235,05 46,42	21,35 0,32	157,56 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=1,5,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	4,40 м3	1 852,2585	49,6375	8 149,94	1 114,92	218,41	17,296	76,1
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	7,38 100 м2 кровли	84,46	6,35	623,31	407,3	46,86	4,52	33,36
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	848,7 м2	6,85	0,00	5 813,6		0	0,00	0
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,1,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	7,38 100 м2 кровли	24 629,778	159,3625	181 767,76	4 601,4	1 176,1	47,4145	349,92
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 944,64 м2	176,79		- 167 002,91				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	6,99 т	12 688,3		88 691,22				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	73,8 м2	177,09		13 069,24				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПВ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	11,07 100 м2 обрабатываем мой поверхности	253,19	98,46	2 802,76	1 617,03	1 089,98	10,20	112,92
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАСК 3000" для древесины	229,105 кг	17,63		4 039,12				
13	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	1,24 100 м отрваждения	3 448,63	75,88	4 276,3	128,31	94,09	7,67	9,51
				103,48	7,13			8,84	0,36	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы ветпомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,372 т	10 826,75		-4 027,55				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель грубчатый длиной 2000 мм	62,000 шт.	155,6		9 647,2				
14	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двухскатных	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				0
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 глуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
15.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,8 м2	454,71		363,77				
16	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	25,736 т	374,5 0	0	9 638,13	0	0		
17	ТССЦпг-03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Магловышерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	25,736 т	290,74 0	0	7 482,48		0		
ИТОГО:				171 750,71	15 637,21	3 566,84			1 214,75	
МДС81-38-2004 Пр.3.1.1.2				4 801,01	3 909,3	891,71		305,2	15,71	
Кзпд=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзт=0,25; Кзм=0,25				176 551,72	19 546,51	4 458,55		76,3	3,93	
ИТОГО:								381,5	19,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые	
Кровля из оцинкованной стали (3)												
Зарплата											10,9	10 249,27
Машины и механизмы											9,28	1 082,98
Материалы											0*3,6	0
Итого												11 332,25
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)												
Накладные расходы											0,84	8 609,39
Сметная прибыль											0,48	4 919,65
Итого												24 861,29
Кровля из асбестоцементных листов (2)												
Зарплата											10,9	18 993,36
Машины и механизмы											9,32	2 661,79
Материалы											0*4,69	0
Итого												21 655,15
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)												
Накладные расходы											0,84	15 954,42
Сметная прибыль											0,48	9 116,81
Итого												46 726,38
Кровля из асбестоцементных листов (1, 4, 14)												
Зарплата											10,9	20 539,96
Машины и механизмы											9,32	3 706,94
Материалы											0*4,69	0
Итого												24 246,9
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 14)												
Накладные расходы											0,71	15 228,8
Сметная прибыль											0,52	11 153,49
Итого												50 629,19
Кровля из профилированного листа (9, 15)												
Зарплата											10,9	16 540,21
Машины и механизмы											9,16	2 851,78
Материалы											3,51	26 067,23
Итого												45 459,22
Деревянные конструкции (9, 15)												
Накладные расходы											0,9	15 118,29

$$(1517,45+23,66)*10,9*1,18*0,9*0,85$$

0,9

15 118,29

		Наименование и значение множителей					Значение	Прямые
	Сметная прибыль	$(1517,45+23,66)*10,9*0,63*0,85*0,8$					0,43	7 223,18
	Итого							67 800,69
	Кровля из профилированного листа (11, 13)							
	Зарплата	5912,14*10,9					10,9	64 442,33
	Машины и механизмы	1587,74*9,16					9,16	14 543,7
	Материалы	120421,38*3,51					3,51	422 679,04
	Итого							501 665,07
	Кровля (11, 13)							
	Накладные расходы	$(5912,14+190,13)*10,9*1,2*0,9*0,85$					0,92	61 193,56
	Сметная прибыль	$(5912,14+190,13)*10,9*0,65*0,85*0,8$					0,44	29 266,49
	Итого							592 125,12
	Кровля из профилированного листа (12)							
	Зарплата	2021,29*10,9					10,9	22 032,06
	Машины и механизмы	1362,48*9,16					9,16	12 480,32
	Материалы	4134,88*3,51					3,51	14 513,43
	Итого							49 025,81
	Теплоизоляционные работы (12)							
	Накладные расходы	$(2021,29+26,29)*10,9*1*0,9*0,85$					0,77	17 185,34
	Сметная прибыль	$(2021,29+26,29)*10,9*0,7*0,85*0,8$					0,48	10 712,94
	Итого							76 924,09
	Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 8, 10)							
	Зарплата	5528,43*10,9					10,9	60 259,89
	Машины и механизмы	396,98*9,16					9,16	3 636,34
	Материалы	20563,88*3,51					3,51	72 179,22
	Итого							136 075,45
	Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 8, 10)							
	Накладные расходы	$(5528,43+58,03)*10,9*0,83*0,85$					0,71	43 233,61
	Сметная прибыль	$(5528,43+58,03)*10,9*0,65*0,8$					0,52	31 664,06
	Итого							210 973,12
	Итого							1 070 039,88
	Итого по погрузке							9 638,13
	Итого по перевозке							7 482,48
	Итого							1 087 160,49

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,01 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	24,23	22,03	0,12 0	159,39 0,01	1,59 0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0003 т	29 000		7,37				
2	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стены суховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	26,5	18,6	0,22 0,01	67,3 0,01	1,35 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000516 т	29 000		14,96				
3	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплечений проемов дверных	0,0462 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	72,27	59,14	13,12 7,03	103,91 7,74	4,8 0,36
4	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=1,35*1,25	0,0462 100 м2 проемов	6 289,02 1 676,50	1 707,56 278,93	290,55	77,45	78,89 12,89	119,92 14,19	5,54 0,66
4.1	[101-0889]	Скобные изделия для блоков входных дверей в помещение однополянных	2 комплект	93,72		187,44				
4.2	[203-0232]	Блоки дверные трудногоряемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополянных (2,1х1,1 - 2 шт)	4,62 м2	652,88		3 016,31				
5	ТЕР10-01-083-07 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (деревянная площадка выхода на чердак) ЗП=432,63*0,8; ЭММ=217,83*0,8; ЗПм=23*0,8; Мат=7835,78*0; ТЗТ=32,48*0,8	0,015 100 м2 покрытия	520,36 346,1	174,26 18,4	7,81	5,19	2,61 0,28	25,98 1,17	0,39 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР 10-01-083-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (деревянная плоская выходя на чердак) ЗП=432,63*1,15; ЭММ=217,83*1,25; ЗПм=23*1,25; ТЗТ=32,48*1,15; ТЗТм=1,17*1,25	0,015 100 м2 покрытия	8 605,59 497,52	272,29 28,75	129,08	7,46	4,08	37,35	0,56
7	ТЕР р69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=26,9*0,6/100	0,1614 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	382,23	382,23	0	214,32	34,59
7.1	509-9900	Строительный мусор	16,140 т	0		0				0
8	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=538*2/100	10,76 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	908,79	593,84	68,33	4,52	48,64
8.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 237,400 м2	5,11		6 323,11				0
9	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,38 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 138,48	2 396,79	741,69	32,64	175,6
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	27,707 м3	346,37		9 596,87				
10	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	5,38 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	3 138,48	2 396,79	741,69	32,64	175,6
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	27,707 м3	346,37		9 596,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=4,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ЗТГ=3,8*1,15; ЗТГм=0,08*1,25	1,16 100 м холод	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 258,83	64,74	19,55 2,27	4,37 0,1	5,07 0,12
12	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,8*394/100	7,092 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619,39	1 349,18	65,6 11,13	14,77 0,08	104,75 0,57
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,709 1000 шт.	1 779,85		1 261,91				
12.2	509-9900	Строительный мусор	3,617 т	0		0				
13	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (8 каналов)	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
14	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов) V=2*7/10	1,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	594,94	90,57	1,48 0	5,2 0	7,28 0
15	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (7 каналов)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
16	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 7 каналов) V=1*6/10	0,6 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	254,98	38,81	0,64 0	5,2 0	3,12 0
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
18	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=4*3/10	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27 0	5,2 0	6,24 0
19	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
20	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11 0	5,2 0	0,52 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошлугатурирание поверхности дымовых труб (оголовки)	0,393	2 818,46	1,9	1 107,65	730,71	0,75	131,4	51,64
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0
22	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,393	586,51	12,36	230,5	42,32	4,86	8,08	3,18
			100 м2	107,69	0			0	0	0
			фасада							
23	ПЕРр61-31-01 (0)	Ошлугатурирание поверхности труб(чердачное помещение)	0,638	2 818,46	1,9	1 798,18	1 186,24	1,21	131,4	83,83
			100 м2	1 859,31	0			0	0	0
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая труб (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,638	82,12	2,95	52,39	43,29	1,88	5,09	3,25
			100 м2	67,86	0			0	0	0
			фасада							
25	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	19,757	374,5	0	7 399	0	0		
			т	0	0			0		
26	ТССЦп03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловышерский ПТВО) Цед=40,5*7,17	19,757	290,74	0	5 744,15	0	0		
			т	0	0			0		
ИТОГО:				46 751,77	9 774,59	1 750,64	81,7	732,42	4,23	

Наименование и значение множителей

Двери: деревянные (4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Значение

Прямые

$(77,45+12,89)*10,9*1,18*0,9*0,85$
 $(77,45+12,89)*10,9*0,63*0,85*0,8$

0,9
0,43
886,24
423,42

77,45*10,9
78,89*9,45
3337,96*4,4
10,9
9,45
4,4
16 276,74
14 687,02

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		17 586,4
Двери: деревянные (3)		
Зарплата	59,14*10,9	644,63
Машины и механизмы	13,12*9,45	123,98
Материалы	0*4,4	0
Итого		768,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(59,14+7,03)*10,9*1,1*0,9*0,85	605,85
Сметная прибыль	(59,14+7,03)*10,9*0,7*0,85*0,8	346,2
Итого		1 720,66
Общестроительные работы (5, 6, 11)		
Зарплата	77,39*10,9	843,55
Машины и механизмы	26,24*6,26	164,26
Материалы	1292,09*5,55	7 171,1
Итого		8 178,91
Деревянные конструкции (5, 6, 11)		
Накладные расходы	(77,39+2,98)*10,9*1,18*0,9*0,85	788,43
Сметная прибыль	(77,39+2,98)*10,9*0,63*0,85*0,8	376,69
Итого		9 344,03
Общестроительные работы (9, 10)		
Зарплата	4793,58*10,9	52 250,02
Машины и механизмы	1483,38*6,26	9 285,96
Материалы	19193,74*5,55	106 525,26
Итого		168 061,24
Полы (9, 10)		
Накладные расходы	(4793,58+47,66)*10,9*1,23*0,9*0,85	49 603,35
Сметная прибыль	(4793,58+47,66)*10,9*0,75*0,85*0,8	26 912,45
Итого		244 577,04
Общестроительные работы (8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Зарплата	992,43*10,9	10 817,49
Машины и механизмы	74,37*6,26	465,56
Материалы	8726,69*5,55	48 433,13
Итого		59 716,18
Крыши, кровли при ремонте (8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	(992,43+0)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(992,43+0)*10,9*0,65*0,8	0,52

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		73 021,69
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	1349,18*10,9	14 706,06
Машины и механизмы	65,6*6,26	410,66
Материалы	1466,51*5,55	8 139,13
Итого		23 255,85
Печные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(1349,18+11,13)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1349,18+11,13)*10,9*0,63*0,8	0,5
Итого		40 455,61
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	382,23*10,9	4 166,31
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,55	0
Итого		4 166,31
Прочие ремонтно-строительные работы (7)		
Накладные расходы	(382,23+0)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(382,23+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		8 582,59
Отделочные работы (2, 22, 24)		
Зарплата	104,21*10,9	1 135,89
Машины и механизмы	6,96*8,48	59,02
Материалы	213,18*4,1	874,04
Итого		2 068,95
Отделочные работы (2, 22, 24)		
Накладные расходы	(104,21+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(104,21+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		3 398,07
Отделочные работы (21, 23)		
Зарплата	1916,95*10,9	20 894,76
Машины и механизмы	1,96*8,48	16,62
Материалы	986,93*4,1	4 046,41
Итого		24 957,79
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)		
Накладные расходы	(1916,95+0)*10,9*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(1916,95+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		13 999,49
Итого		8 357,9

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		47 315,18
Отделочные работы (1)		
Зарплата	22,03*10,9	240,13
Машины и механизмы	0,12*8,48	1,02
Материалы	9,45*4,1	38,75
Итого		279,9
Отделочные работы (1)		
Накладные расходы	(22,03+0)*10,9*1,05*0,9*0,85	192,1
Сметная прибыль	(22,03+0)*10,9*0,55*0,85*0,8	88,85
Итого		560,85
Итого		446 562,12
Итого по погрузке		7 399
Итого по перевозке		5 744,15
Итого		459 705,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 546 865,76
НДС	1546865,76*0,18	278 435,84
Итого		1 825 301,6
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОТГД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.

