

По

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Чудово, ул. Некрасова, д. 7

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,36	
2	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,36	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,78	
4	Устройство контрообрешетки	1 м3	2,6	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	4,36	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	4,36	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	4,36	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,81	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирогас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы пожарной эффективности по НПБ 251	100 м2	6,54	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
11	Устройство слуховых окон (1,2*0,9*3шт)	1 слуховое окно	3	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(слуховые окна)	100 м2	0,0324	
13	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2	0,0896	


14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,7	
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью	100 м	0,98	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,7	
17	Очистка перекрытия от утеплителя	100 т мусора	0,09	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м ² крыши	6,02	
19	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщи 50 мм в 2 слоя (100 мм)	100 м ² изолируется	3,01	
20	Исправление кладки труб	100 кирпичей	0,394	
21	Отштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	100 м ² поверхности	0,52	
22	Обрешка труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м ² фасада	0,52	
23	Смена коопяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,4	
25	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,75	
26	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,02	
27	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² (1*1)*2 шт	100 м ² проемов	0,02	
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,026	
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км	т	20,026	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 5н.4.7), к=1,25 (МДС 38 Пр.3.11.2) кровля сложная, 4х скат, с укл. Более 27 град.

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

 Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

 Капель С.Ф.

№ _____ 201 г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., г. Чулово, ул. Некрасова, д. 7
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 467/17

Капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года.

Сметная стоимость - 1 012,394 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 374,14 чел-ч
Сметная заработная плата - 190,307 тыс.руб

43000

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
201 г.

№ п/п	Цифры и номера по значимости	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда работч, чел-ч, не занят. обсл. машины	
				ед. изм.	Основаной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основаной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы

№1 <Нет разряда>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка Деревянных элементов конструктивной крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТм=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,36 100 м2 Кровля	283,14 229,3	53,84 11,3	1 234,49	999,75	234,74 49,27	18,95 0,58	82,62 2,53
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,104 т	0		0				
2	ТЕР45-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытой кровль из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	4,36 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	1 198,17	1 029,44	168,73 0	19,88 0	86,68 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,924 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка легких покрытий и обделок из листовых стали листов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,78	135,4	0,26	105,61	105,41	0,2	11,38	8,88
3.1	МДС38.Пр.3.11.2 (0) 509-9900	ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	135,14	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,0936 т	0		0				
4	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство конкребрешетки	2,6	1 928,02	62,05	5 012,85	823,52	161,33	21,62	56,21
		ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	316,74	4,61			11,99	0,24	0,62
5	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	4,36	1 921,96	39,81	8 379,75	1 407,97	173,57	26,69	116,37
		ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	322,93	7,86			34,27	0,4	1,74
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	4,36	1 115,32	54,13	4 862,8	654,52	236,01	11,27	49,14
		ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 изолируемо	150,12	4			17,44	0,2	0,87
		Устройство кровли из профлиста по готовым прогонкам (Применитель, но)	4,36	24 825,49	199,2	108 239,14	3 398,05	868,51	59,27	258,42
		ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	779,37	24,26			105,77	1,24	5,41
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 558,08 м2	176,79		-98 662,96				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	558,08 м2	76,02		42 425,24				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобка, профили с покрытиями	43,6 м2	177,09		7 721,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,81 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 829,72	104,77	76,83 7,22	9,59 0,45	7,77 0,36
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с вреобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,243 т	10 826,75		-2 630,9				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм(Пирксон)	40,5 шт.	155,6		6 301,8				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирликс" любой модификации при проходе вазозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	182,6	2,38			15,57	0,14	0,92
9.1	[113-8071]	Антисептик-ангипрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесны	135,378 кг	17,63		2 386,71				
10	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Работы по устройству окон прямоугольных одностворчатых ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,03 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	140,74	140,34	0,4	386,63	11,6
10.1	509-9900	Спринклерный мусор	0,168 т	0		0			0	0
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон (1,2*0,9*3шт) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3 1 стуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	1 439,55	371,4	114,93 10,14	9,53 0,18	28,59 0,54
11.1	[101-0901]	Скобыные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты)	3 комплект	41,1		123,3				
11.2	[203-0251]	Сварки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		-244,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	[203-0177]	Окна неотгрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой	3,24 м ²	454,71		1 473,26				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.л.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву затоненный оконных проемов(слуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0324 м ²	782,71	5,75	25,36	22,11	0,19	51,23	1,66
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м ² окрываются ок поверхностью	682,42	0,25			0,01	0,01	0
13	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.л.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0896 м ² окрываются ок поверхностью	723,52	7,08	64,83	38,5	0,63	32,26	2,89
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002419 м ²	29 000		70,16				
14	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.г.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распинкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,7 м	3 855,4	47,68	6 554,18	1 100,56	81,06	49,84	84,73
15	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отделочных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание фольгой ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,08 м	6 468,1	87,24	517,45	208,11	6,98	200,26	16,02
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 601,41	0			0	0	0
16	ТЕРр58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,7 м	3 678,97	26,25	2 575,28	1 514,56	18,38	166,56	116,59
16.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 163,65	0			0	0	0
			0,3948 м ²	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от утеплителя V=15*0,6/100; Общестроительные работы	0,09 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0	213,14	213,14	0	214,32	19,29
17.1	509-9900	Строительный мусор	9 т	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=301*2/100; Общестроительные работы	6,02 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	508,45	332,24	38,23	4,52	27,21
18.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	692,3 м2	5,11	0	3 537,65		0	0	0
19	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,01 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 755,91	1 340,96	414,96	32,64	98,25
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,5 м3	346,37	0	5 368,74				
20	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)(Второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,01 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 755,91	1 340,96	414,96	32,64	98,25
20.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,5 м3	346,37	0	5 368,74				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки груб V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичной	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
21.1	[115-2835]	Кирпич огнеупорный (4кг*40шт=160 кг)	0,16 т	1 374,64	0	219,94		0,62	0,08	0,03
21.2	509-9900	Строительный мусор	0,20125 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Очисточные работы	0,52 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 465,6	966,84	0,99 0	131,4 0	68,33 0
23	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЗММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Очисточные работы	0,52 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	73,38	49,1	1,57 0	7,27 0	3,78 0
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колёсков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(6 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0		0	0	0
25	ТЕРр58-21-02 (0) к=5	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЗММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	2 124,8 323,45	5,3 0	849,92	129,38	2,12 0	26 0	10,4 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЗММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,75 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	813,9	41,86	12,64 1,47	4,37 0,1	3,28 0,08
27	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЗММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1*1)*2 шт ЗП=1837,72*1,15; ЗММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27
28.1	[203-0236]	Люки в даче со шпательми подложки утеплённые минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.2	[111-0123]	Замок выключен с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
28.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
28.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
28.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
29	ГССПм01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора срочительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	20,026 шт.	374,5	0	7 499,74	0	0		
30	ГССПм03-21-01-0 71	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работников вне карьера на расстоянии до 71 км Цед=40,55*7,17; <Нет вида работ>	20,026 т.	290,7435	0	5 822,36		0		
Итого:						128 489,77	17 766,86	3 892,83		1 359,17
Кровля из профилированного листа (4, 11)								289,26		14,97
Зарплата										
Машины и механизмы						1194,92*10,54		10,54		12 594
Материалы						276,26*6,26		6,26		1 729
Итого						6332,96*3,24		3,24		20 519
Деревянные конструкции (4, 11)										34 842
Накладные расходы										
Сметная прибыль						(1194,92+22,13)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9		11 545
Итого						(1194,92+22,13)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43		5 516
Кровля из профилированного листа (5, 10, 14, 15, 16)										51 903
Зарплата										
Машины и механизмы						4371,54*10,54		10,54		46 076
Материалы						280,39*6,26		6,26		1 755
Итого						13515,47*3,24		3,24		43 790
Кровли, кровли при ремонте (5, 10, 14, 15, 16)										91 621
Накладные расходы										
Сметная прибыль						(4371,54+34,27)*10,54*0,83*0,85		0,71		32 970
Итого						(4371,54+34,27)*10,54*0,65*0,8		0,52		24 147

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого			
Органичные работы (22)			
Зарплата			148 738
Машины и механизмы	966,84*10,54	10,54	10 190
Материалы	0,99*6,26	6,26	6
Итого	497,77*4,28	4,28	2 130
Штукатурные работы при ремонте (22)			
Накладные расходы			12 326
Сметная прибыль	(10190+0)*0,79*0,85	0,67	6 827
Итого	(10190+0)*0,5*0,8	0,4	4 076
Отделочные работы (12, 13, 23)			
Зарплата			23 229
Машины и механизмы	109,71*10,54	10,54	1 156
Материалы	2,39*6,26	6,26	15
Итого	144,65*4,28	4,28	619
Отделочные работы (12, 13, 23)			
Накладные расходы			1 790
Сметная прибыль	(1156+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	925
Итого	(1156+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	428
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8)			
Зарплата			3 143
Машины и механизмы	4157,34*10,54	10,54	43 818
Материалы	1181,35*6,26	6,26	7 395
Итого	65747,26*3,24	3,24	213 021
Кровля (6, 7, 8)			
Накладные расходы			264 234
Сметная прибыль	(43818+1375)*1,2*0,9*0,85	0,92	41 578
Итого	(43818+1375)*0,65*0,85*0,8	0,44	19 885
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата			325 697
Машины и механизмы	1194,2*10,54	10,54	12 587
Материалы	804,94*6,26	6,26	5 039
Итого	2443,28*3,24	3,24	7 916
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы			25 542
Сметная прибыль	(12587+164)*1*0,9*0,85	0,77	9 818
Итого	(12587+164)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 120
Итого			
			41 480

Общестроительные работы (21)		Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Печные работы при ремонте (21)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого					
Кровля из асбестоцементных листов (2)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого					
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого					
Общестроительные работы (18, 24, 25)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Крыши, кровли при ремонте (18, 24, 25)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого					
Общестроительные работы (19, 20)					

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата			
Машины и механизмы	2681,92*10,54	10,54	28 267
Материалы	829,92*6,26	6,26	5 195
Итого	10737,48*5,5	5,5	59 056
Полы (19, 20)			92 518
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(28267+281)*1,23*0,9*0,85	0,94	26 835
Итого	(28267+281)*0,75*0,85*0,8	0,51	14 559
Общестроительные работы (26)			133 912
Зарплата			
Машины и механизмы	41,86*10,54	10,54	441
Материалы	12,64*6,26	6,26	79
Итого	759,41*5,5	5,5	4 177
Деревянные конструкции (26)			4 697
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(441+15)*1,18*0,9*0,85	0,9	410
Итого	(441+15)*0,63*0,85*0,8	0,43	196
Общестроительные работы (17)			5 303
Зарплата			
Машины и механизмы	213,14*10,54	10,54	2 246
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (17)			2 246
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2246+0)*0,78*0,85	0,66	1 482
Итого	(2246+0)*0,5*0,8	0,4	898
Двери: деревянные (27, 28)			4 626
Зарплата			
Машины и механизмы	71,67*10,54	10,54	755
Материалы	55,02*6,26	6,26	344
Итого	1540,67*4,5	4,5	6 933
Деревянные конструкции (27, 28)			8 032
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(755+93)*1,18*0,9*0,85	0,9	763
Итого	(755+93)*0,63*0,85*0,8	0,43	365
Итого по нагрузке			9 160
Итого по перевозке			7 500
			5 822

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			13 322
Итого			857 961
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			857 961
Итого		857961+0,18	154 432,98
Итого		18%	1 012 393,98

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновакова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова