


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20__ год




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №642/17

на капитальный ремонт фундамента

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.2а.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,162	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м- под отмостку)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0806	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0806	
4	Устройство деформационных швов.	100 м2 щитов	0,05	
5	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,149	
6	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм шириной 1м)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0806	
7	Очистка поверхности фундамента от грунта	1 м2 очищаемой поверхности	23	
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундамент)	100 м2 изолируемой поверхности	0,23	

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

_____ г. _____ г. _____ г.
А.Ю. Уткин

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.2а.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.2а.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 642/17

на капитальный ремонт фундамента

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 127,858 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 128,52 чел-ч

Сметная заработная плата - 17,832 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
														5
Ремонт отмостки S=80,6м2.														
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов	0,162		2 103,95	0,00	340,84	340,84	0,00	0,00	177,10	28,69		
2	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м3 грунта		2 103,95	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м- под отмостку)	0,081		3 009,79	2 773,21	242,59	17,79	223,52	18,08	1,46	1,46		
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=80,6*0,1/100; ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25	100 м3 материала основания (в плотном теле)		220,73	323,23			26,05	17,35	1,40	1,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	8,866 м3	64,42		571,15				
3	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку) V=80,6*0,1/100; ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,081	4 648,09	4 283,18	374,64	27,62	345,22	27,82	2,24
3.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	10,156 м3	135,05	507,28	1 371,51				
4	ТЕРр52-6-01при м. (0)	Устройство деформационных швов.	0,05	8 750,87	12,70	437,54	100,56	0,64	164,72	8,24
4.1	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ПП-350	100 м2 щитов	2 011,23	0,00			0,00	0,00	0,00
5	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,149	542,72	52,23	80,87	29,22	7,78	14,54	2,17
5.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	1 т	196,09	3,94			0,59	0,20	0,03
6	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (толщ.100мм шириной 1м) V=80,6*0,1/100; ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	80,600 м2	20,44		1 647,46				
6.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	0,081	6 942,73	2 155,44	559,58	198,21	173,73	207,00	16,68
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	2 459,16	442,35			35,65	22,50	1,81
			8,221 м3	513,19		4 219,04				
Ремонт фундамента (цоколь) S=81,9м2										
7	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка поверхности фундамента от грунта ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	23	13,44	0	309,12	309,12	0	1,035	23,805
			1 м2 очищаемой поверхности	13,44	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР08-01-003-07 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	3 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундамент) ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,23 100 м2 изолируемой поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0,00	298,69	81,25	23,73 0,00	24,38 0,00	11 0,00
9	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	0,12 100 м2 отремонтированной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0,00	461,59	322,62	0,15 0,00	201,84 0,00	24,22 0,00
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,581 т	0		0				
10	ТЕР13-03-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (цоколь) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,59 100 м2 окрашиваемой поверхности	287,74 136,63	12,20 0,19	169,77	80,61	7,20 0,11	8,54 0,01	5,04 0,01
11	ТЕР13-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (цоколь) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,59 100 м2 окрашиваемой поверхности	230,06 136,63	12,20 0,19	135,74	80,61	7,20 0,11	8,54 0,01	5,04 0,01
12	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	29,597 т	374,5 0	0 0	11 084,08	0	0 0		
13	ТССЦпг03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Маловишерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	29,597 т	290,74 0	0 0	8 605,03		0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						11 156,61	1 588,45	789,17		123,1914
						0	0	103,4		5,332
						0	0	0		0
						0	0	0		0

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата		1588,45*10,54	10,54	16 742,26	
Машины и механизмы		789,17*6,26	6,26	4 940,2	
Общестроительные работы (8)					
Материалы		193,71*5,5	5,5	1 065,41	
Общестроительные работы (7, 10, 11)					
Материалы		129,89*5,5	5,5	714,4	
Отделочные работы (9)					
Материалы		138,83*4,18	4,18	580,31	
Отмостка: армированная сеткой (1)					
Материалы		0*5,23	5,23	0	
Отмостка: армированная сеткой (5, 6)					
Материалы		6098,02*5,23	5,23	31 892,64	
Отмостка: армированная сеткой (2, 3)					
Материалы		1945,73*5,23	5,23	10 176,17	
Отмостка: армированная сеткой (4)					
Материалы		272,83*5,23	5,23	1 426,9	
Итого по неучтенным материалам				0	
Итого				67 538,29	
Конструкции из кирпича и блоков (8)					
Накладные расходы		(81,25+0)*10,54*1,22*0,9*0,85	0,93	796,43	
Сметная прибыль		(81,25+0)*10,54*0,8*0,85*0,8	0,54	462,44	
Итого				1 258,87	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (7, 10, 11)					
Накладные расходы		(470,34+0,22)*10,54*0,9*0,9*0,85	0,69	3 422,19	
Сметная прибыль		(470,34+0,22)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	2 380,66	
Итого				5 802,85	
Штукатурные работы при ремонте (9)					
Накладные расходы		(322,62+0)*10,54*0,79*0,85	0,67	2 278,28	
Сметная прибыль		(322,62+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	1 360,17	
Итого				3 638,45	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)					

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(340,84+0)*10,54*0,8*0,9*0,85$	0,61	2 191,4
Итого	$(340,84+0)*10,54*0,45*0,85*0,8$	0,31	1 113,66
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5, 6)			
Накладные расходы	$(227,43+36,24)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 223,27
Сметная прибыль	$(227,43+36,24)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	1 222,8
Итого			3 446,07
Автомобильные дороги (2, 3)			
Накладные расходы	$(45,41+66,94)*10,54*1,42*0,85$	1,21	1 432,84
Сметная прибыль	$(45,41+66,94)*10,54*0,95*0,85*0,8$	0,65	769,71
Итого			2 202,55
Фундаменты при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(100,56+0)*10,54*0,93*0,85$	0,79	837,32
Сметная прибыль	$(100,56+0)*10,54*0,75*0,8$	0,6	635,94
Итого			1 473,26
Итого по погрузке			
Итого по перевозке			88 665,4
Итого			11 084,08
Итого			8 605,03
НДС			108 354,51
Итого	108354,51*0,18	18%	19 503,81
			127 858,32

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Яковлева
Е.А. Серова

