


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор СНКО
 «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 « » 2016 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту Кровли 2-х скатной,
деревянный дом

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г. Чудово ул. Восстания д.6

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	10,8	м
Ширина дома	8,6	м
Общая площадь дома	92,8	м ²
Высота дома	6	м
Объем дома	557	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	4	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ² кровли	118,3
2	Разборка межкных покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	11,6
3	Разборка покрытий кровель:		

	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	118,3
	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из :		
4	- профнастила НС35-1000 (0,7 мм)	м ²	118,3
	Устройство контрообрешетки	м ³	0,71
	Устройство пароизоляции	м ²	118,3
5	Устройство кровель :		
6	- из профнастила НС35-1000 (0,7 мм)	м ²	118,3
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	11,83
8	Устройство снегозадержателей (трубчатое)	м	24
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	177
	Разборка карнизов	м ²	16,8
	Устройство карнизов	м ²	16,8
	Окраска карнизов	м ²	16,8
	Разборка подшивки карниза на фронтонах	м ²	8,2
	Устройство подшивки карниза на фронтонах	м ²	8,2
	Окраска подшивки карниза на фронтонах	м ²	8,2

Смена ветровой доски	М	20,4
Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (0,8м x 1,0м) 2шт	М ²	1,6
Установка оконных блоков на фронтонах (0,8м x 1,0м) (2шт)	М ²	1,6
Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	М ²	2
Разборка фронтонов	М ²	18,8
Устройство фронтонов из досок	М ²	18,8
Окраска фронтонов	М ²	18,8
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	М	20
-смена стропильных ног из досок	М	40
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	М ³	4,3
Устройство пароизоляции	М ²	85
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты толщ. 50 мм в 2 слоя	М ²	85
Устройство пароизоляции	М ²	85
Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям.	М	20
Замена деревянного лока выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,0 м x 1,0 м	шт	1
Установка и разборка инвентарных лесов.	М ²	116
Погрузка мусора	Т	
Перевозка мусора на расстояние 71 км	Т	

Составил: Г.И. специалист



Павлов Ю.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:


344 421,75 руб

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Восстания, д.6.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Восстания, д.6.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №058/18

на капитальный ремонт скатной крыши с фронтонами (S=137,1м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

344,422 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

477,97 чел-ч

Сметная заработная плата -

66,171 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены июля 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2006-И от 22.07.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. В т.ч.	Всего	На един. машин
Кел Кровля										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожек, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п.	0,116	108,32	0,21	12,57	12,54	0,02	9,10	1,06
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1,1	509-9900	Строительный мусор	0,014	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,226 т	0		0				
9	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	1,183	1 849,41	31,85	2 187,85	305,62	37,68	21,35	25,26
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2 0,71 1 м3 древесины в конструкции	258,34 1 852,2585 253,391	6,29 49,6375 3,6875	1 315,1	179,91	7,44 35,24 2,62	0,32 17,296 0,1875	0,38 12,28 0,13
11	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1,183	84,46	6,35	99,92	65,29	7,51	4,52	5,35
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	100 м2 136,045 м2	55,19	0,00	931,91		0	0,00	0
12	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам простаи кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	1,183 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	27 230,57	689,3	188,53 22,96	44,3095 0,9875	52,42 1,17
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 144,326 м2	176,79		-25 515,39				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,068 т	12 688,3		13 551,1				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	1,183 м2	177,09		2 094,97				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	1,77 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	448,14	258,55	174,28 3,36	10,20 0,11	18,05 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[113-8071]	Антистепик-ангрипен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	36,632 кг	17,63		645,82				
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,24	3 448,63	75,88	827,67	24,83	18,21	7,67	1,84
		ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м отражения	103,48	7,13			1,71	0,36	0,09
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,072 т	10 826,75		- 779,53				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	12,000 шт.	155,6		1 867,2				
15	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3,662 т	374,5	0	1 371,42	0	0		
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Магловитшерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	3,662 т	290,74	0	1 064,69		0		
Итого:						29 020,65	3 467,52	602,25		267,62
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)								48,78		2,51
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)										
Насадные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из асбестоцементных листов (2)										
Зарплата										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

229,55*10,54 10,54 2 419,46

50,97*9 9 458,73

0*4,64 4,64 0

0 2 878,19

(229,55+10,69)*10,54*0,83*0,85 0,71 1 797,81

(229,55+10,69)*10,54*0,65*0,8 0,52 1 316,71

5 992,71

223,46*10,54 10,54 2 355,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	36,63*9	329,67
Материалы	0*4,64	0
Итого		2 684,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(223,46+0)*10,54*1,1*0,9*0,85$	1 978,43
Сметная прибыль	$(223,46+0)*10,54*0,7*0,85*0,8$	1 130,53
Итого		5 793,9
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	249,66*10,54	2 631,42
Машины и механизмы	12,99*9	116,91
Материалы	0*4,64	0
Итого		2 748,33
Деревянные конструкции (4)		
Накладные расходы	$(249,66+0)*10,54*1,18*0,9*0,85$	2 368,27
Сметная прибыль	$(249,66+0)*10,54*0,63*0,85*0,8$	1 131,51
Итого		6 248,11
Кровля из профилированного листа (5, 10)		
Зарплата	538,79*10,54	5 678,85
Машины и механизмы	55,54*8,84	490,97
Материалы	1807,81*3,38	6 110,4
Итого		12 280,22
Деревянные конструкции (5, 10)		
Накладные расходы	$(538,79+2,62)*10,54*1,18*0,9*0,85$	5 135,82
Сметная прибыль	$(538,79+2,62)*10,54*0,63*0,85*0,8$	2 453,78
Итого		19 869,82
Кровля из профилированного листа (6)		
Зарплата	86,52*10,54	911,92
Машины и механизмы	3,88*8,84	34,3
Материалы	94,93*3,38	320,86
Итого		1 267,08
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(86,52+0)*10,54*0,86*0,85$	665,7
Сметная прибыль	$(86,52+0)*10,54*0,7*0,8$	510,68
Итого		2 443,46
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 11)		
Зарплата	1166,86*10,54	12 298,7

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		61,22*8,84	8,84
Материалы		4031,28*3,38	3,38
Итого			26 465,61
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 11)			
Накладные расходы		(1166,86+7,44)*10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1166,86+7,44)*10,54*0,65*0,8	0,52
Итого			41 689,47
Кровля из профилированного листа (12, 14)			
Зарплата		714,13*10,54	10,54
Машины и механизмы		206,74*8,84	8,84
Материалы		18355,72*3,38	3,38
Итого			71 396,84
Кровля (12, 14)			
Накладные расходы		(714,13+24,67)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(714,13+24,67)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			3 426,26
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата		258,55*10,54	10,54
Машины и механизмы		174,28*8,84	8,84
Материалы		661,13*3,38	3,38
Итого			6 500,38
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы		(258,55+3,36)*10,54*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(258,55+3,36)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			1 325,06
Итого			9 951,05
Итого			173 975,62
Итого по погрузке			1 371,42
Итого по перевозке			1 064,69
Итого			176 411,73

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заплотнений проемов оконных без подоконных досок	0,016	2 412,46	284,06	38,6	34,05	4,54	172,76	2,76
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			2,43	7,74	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=83,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8;	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08	89,42	149,66	132,85	16,81	54,4	10,23
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=83,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,188 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6340,45	139,73	1192	190,97	26,27	78,2	14,7
4	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (фронтоны)	0,082 100 м2 подшивки	361,65	29,36	29,66	27,25	2,41	28,87	2,37
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,196 т	0	0	0				
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (фронтоны) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,082 100 м2 потолка	4894,63	87,78	401,36	71,09	7,2	65,93	5,41
6	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (2 окна на фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,016 100 м2 проемов	12148,49	585,83	194,38	64,54	9,37	299	4,78
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05	20,1					
6.2	[203-01771]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,6 м2	454,71	727,54					
7	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,020 100 м2	2423,09	12,36	48,46	44,06	0,25	159,39	3,19
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0005 т	29000	14,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонно) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,188 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	249,14	174,85	2,08 0,05	67,3 0,01	12,65 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00485 т	29 000		140,66				
9	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	390,97	283,25	3,75 0,06	81,98 0,01	20,5 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00745 т	29 000		216,05				
10	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=4,3*0,6/100	0,0258 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	61,1	61,1	0 0	214,32 0,00	5,53 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	2,58 т	0		0				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=85*2/100	1,7 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	143,58	93,82	10,8 0	4,52 0,00	7,68 0
11.1	[101-7194]	Пароизоляция	195,500 м2	5,11		999,01				
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	0,85 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	495,86	378,68	117,18 3,77	32,64 0,23	27,74 0,2
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,3775 м3	346,37		1 516,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	0,85 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	495,86	378,68	117,18	32,64	27,74
13.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,3775 м3	346,37		1 516,23				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,2 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	217,04	11,16	3,37 0,39	4,37 0,1	0,87 0,02
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0,; ТЗТ=142,68*0,8	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
16.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополдыне	1 м2	589,59		589,59				
16.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
16.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
16.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
16.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,16 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	1 210,37	763,08	10,74	50,03	58,03
18	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	2,776 т	374,5 0	0 0	1 039,61	0	0	0	0
19	ТССЦпр03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Малошпёрский ПТБО) Цед=40,55*7,17	2,776 т	290,74 0	0 0	807,09		0		
ИТОГО:						11 280,6	2 745,26	359,46	16,57	206,96
										0,88

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Общестроительные работы (1)

Зарплата	34,05*10,54	10,54	358,89
Машины и механизмы	4,54*6,26	6,26	28,42
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			387,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)	(34,05+2,43)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	322,98
Накладные расходы	(34,05+2,43)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	184,56
Сметная прибыль			
Итого			894,85
Общестроительные работы (2, 3, 5, 6, 14)			
Зарплата	470,61*10,54	10,54	4 960,23
Машины и механизмы	63,02*6,26	6,26	394,51
Материалы	2368,45*5,5	5,5	13 026,48
Итого			18 381,22
Деревянные конструкции (2, 3, 5, 6, 14)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(470,61+0,79)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	4 471,7
Сметная прибыль	$(470,61+0,79)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 136,48
Итого			24 989,4
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	27,25*10,54	10,54	287,22
Машины и механизмы	2,41*6,26	6,26	15,09
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			302,31
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(27,25+1,29)*10,54*0,85*0,85$	0,72	216,58
Сметная прибыль	$(27,25+1,29)*10,54*0,8*0,8$	0,64	192,52
Итого			711,41
Отделочные работы (7)			
Зарплата	44,06*10,54	10,54	464,39
Машины и механизмы	0,25*8,32	8,32	2,08
Материалы	18,91*3,98	3,98	75,26
Итого			541,73
Отделочные работы (7)			
Накладные расходы	$(44,06+0,01)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	371,6
Сметная прибыль	$(44,06+0,01)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	171,86
Итого			1 085,19
Отделочные работы (8, 9)			
Зарплата	458,1*10,54	10,54	4 828,37
Машины и механизмы	5,83*8,32	8,32	48,51
Материалы	532,88*3,98	3,98	2 120,86
Итого			6 997,74
Отделочные работы (8, 9)			
Накладные расходы	$(458,1+0,11)*10,54*1,05*0,9*0,85$	0,8	3 863,63
Сметная прибыль	$(458,1+0,11)*10,54*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 786,93
Итого			12 648,3
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	61,1*10,54	10,54	643,99
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			643,99
Прочие ремонтно-строительные работы (10)			

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(61,1+0)*10,54*0,78*0,85$	0,66	425,04
Сметная прибыль	$(61,1+0)*10,54*0,5*0,8$	0,4	257,6
Итого			1 326,63
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	93,82*10,54	10,54	988,86
Машины и механизмы	10,8*6,26	6,26	67,61
Материалы	1037,97*5,5	5,5	5 708,84
Итого			6 765,31
Крыши, кровли при ремонте (11)			
Накладные расходы	$(93,82+0)*10,54*0,83*0,85$	0,71	702,09
Сметная прибыль	$(93,82+0)*10,54*0,65*0,8$	0,52	514,21
Итого			7 981,61
Общестроительные работы (12, 13)			
Зарплата	757,36*10,54	10,54	7 982,57
Машины и механизмы	234,36*6,26	6,26	1 467,09
Материалы	3032,46*5,5	5,5	16 678,53
Итого			26 128,19
Полы (12, 13)			
Накладные расходы	$(757,36+7,54)*10,54*1,23*0,9*0,85$	0,94	7 578,32
Сметная прибыль	$(757,36+7,54)*10,54*0,75*0,85*0,8$	0,51	4 111,64
Итого			37 818,15
Двери: деревянные (15, 16)			
Зарплата	35,83*10,54	10,54	377,65
Машины и механизмы	27,51*9,29	9,29	255,57
Материалы	748,64*4,38	4,38	3 279,04
Итого			3 912,26
Деревянные конструкции (15, 16)			
Накладные расходы	$(35,83+4,4)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	381,62
Сметная прибыль	$(35,83+4,4)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	182,33
Итого			4 476,21
Огнестойкие работы (17)			
Зарплата	763,08*10,54	10,54	8 042,86
Машины и механизмы	10,74*8,32	8,32	89,36
Материалы	436,54*3,98	3,98	1 737,43
Итого			9 869,65
Конструкции из кирпича и блоков (17)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(763,08+0)*10,54*1,22*0,9*0,85$	7 479,86
Сметная прибыль	$(763,08+0)*10,54*0,8*0,85*0,8$	4 343,15
Итого		21 692,66
Итого		113 624,41
Итого по погрузке		1 039,61
Итого по перевозке		807,09
Итого		115 471,11

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		291 882,84
НДС		52 538,91
Итого		344 421,75

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

