

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: кровли 4-х скатной

(наименование работ)

дом кирпичный

по адресу: **Чудовский район, с. Грузино, ул. Гречипникова, Д.4**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 28,7 м
 Ширина дома 11,7 м
 Общая площадь дома 335,8 м²
 Высота дома 7,7 м
 Объем дома 2586 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 2 шт.
 Количество квартир 2 шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных элементов кровли: 2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	438
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	63

3	Разборка покрытия кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	438
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: - из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	438
5	Устройство контрообрешетки	м ³	1,75
6	Устройство пароизоляции	м ²	438
7	Устройство кровель:	м ²	438
8	- из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	43,8
9	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	82
10	Установка трубчатых снегозадержателей	м	82
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	657
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 1,1 x 0,9	шт	1
13	Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных 1,1 x 0,9	шт	1
14	Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных 1,1 x 0,9	м ²	3,8
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши	м	59
16	- смена стропильных ног из досок	м	8
17	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	м	33
18	- смена кобылок	м ³	0,1
19	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: - кирпич силикатный одинарный полнотелый М100	м ²	28,5
20	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	28,5
21	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	28,5
22	Устройство колапков на трубах:	шт	3
23	5 каналов	шт	3
24	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	14,8
25	Устройство пароизоляции	м ²	297
26	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	297

	Устройство пароизоляции	м ²	297
	Замена люка выхода на чердак (0,8 x 0,8)	шт	2
	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	73
18	Погрузка мусора	т	
19	Перевозка мусора на расстояние 84 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 001 846,76 руб

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с. Грузино, ул. Решинникова, д.4.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с. Грузино, ул. Решинникова, д.4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 527/18

на капитальный ремонт скатной крыши (S=438м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 001,847 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 210,63 чел-ч

Сметная заработная плата -

172,534 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Основной заработной платы		Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	На ед.ин. машин
№1 Крылья										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали пожков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,63	108,32	0,21	68,24	68,11	0,13	9,10	5,73
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,076 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,38	219,85	30,96	962,94	827,34	135,60	15,90	69,64
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,348 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,38 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	992,11	803,47	188,65 39,60	15,16 0,46	66,40 2,01
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,132 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,59 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	1 912,18	1 021,24	12,39 0,00	133,25 0,00	78,62 0,00
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,333 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	474,43	166,49	5,58 0,00	160,21 0,00	12,82 0,00
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,101 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04 Прим. (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кобылок	0,33 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0,00	1 069,53	571,20	6,93 0,00	133,25 0,00	43,97 0,00
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,186 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,38 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 100,42	1 131,53	139,50 27,55	21,35 0,32	93,51 1,40
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЭТ=15,04*1,15; ТЭТм=0,15*1,25	1,75 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 241,45	443,43	86,87 6,45	17,30 0,19	30,27 0,33
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	4,38 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	369,93	241,73	27,81 0,00	4,52 0,00	19,80 0,00
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	503,7 м2	6,85		3 450,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,38 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	107 878,43 107 878,43	2 730,91 2 730,91	698,01 85,03	47,41 0,99	207,68 4,33
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 560,64 м2	176,79		-99 115,55				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,149 т	12 688,3		52 643,76				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	43,8 м2	177,09		7 756,54				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	6,57 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 663,43 1 663,43	959,70 959,70	646,90 12,48	10,20 0,11	67,02 0,74
11.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	135,973 кг	17,63		2 397,2				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,82 100 м ограждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	2 827,88 2 827,88	84,85 84,85	62,22 5,84	7,67 0,36	6,29 0,30
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,246 т	10 826,75		-2 663,38				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	41,000 шт.	155,6		6 379,6				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глухих окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0,00	37,53 37,53	37,43 37,43	0,11 0,00	309,30 0,00	3,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,70	7,62 0,14	7,62 0,14
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,99 м2	454,71		450,16				
15	ТССЦшт01-01-01- 041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=53,5*7	13,232 т	374,5 0	0	4955,38	0	0 0		
16	ТССЦшт03-21-01- 084	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 84 км (Магловышерский ПТВО) Цед=46,41*7,17	13,232 т	332,76 0	0	4403,08		0 0		
ИТОГО:						101 273,05	9 186,47	2 041,35		712,46
МДС81-38-2004 Пр.3.11.2						2 806,96	2 296,62	510,34		178,12
Кзшт=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзтг=0,25; Кзтм=0,25						104 080,01	11 483,09	2 551,69		890,58
ИТОГО:								224,56		11,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	1034,18*10,9	10,9	11 272,56
Машины и механизмы	169,5*9,32	9,32	1 579,74
Материалы	0*4,69	4,69	0
Итого			12 852,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(1034,18+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	9 468,95
Сметная прибыль	(1034,18+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	5 410,83
Итого			27 732,08

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 13)		
Зарплата	1136,26*10,9	12 385,23
Машины и механизмы	236,11*9,32	2 200,55
Материалы	0*4,69	0
Итого		14 585,78
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 13)		
Накладные расходы	(1136,26+49,5)*10,9*0,83*0,85	9 176,6
Сметная прибыль	(1136,26+49,5)*10,9*0,65*0,8	6 720,89
Итого		30 483,27
Кровля из профилированного листа (8, 14)		
Зарплата	678,09*10,9	7 391,18
Машины и механизмы	146,9*9,16	1 345,6
Материалы	3407,49*3,51	11 960,29
Итого		20 697,07
Деревянные конструкции (8, 14)		
Накладные расходы	(678,09+11,44)*10,9*1,18*0,9*0,85	6 764,29
Сметная прибыль	(678,09+11,44)*10,9*0,63*0,85*0,8	3 231,83
Итого		30 693,19
Кровля из профилированного листа (10, 12)		
Зарплата	3519,7*10,9	38 364,73
Машины и механизмы	950,29*9,16	8 704,66
Материалы	72131,29*3,51	253 180,83
Итого		300 250,22
Кровля (10, 12)		
Накладные расходы	(3519,7+113,59)*10,9*1,2*0,9*0,85	36 434,63
Сметная прибыль	(3519,7+113,59)*10,9*0,65*0,85*0,8	17 425,26
Итого		354 110,11
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	1199,63*10,9	13 075,97
Машины и механизмы	808,63*9,16	7 407,05
Материалы	2454,03*3,51	8 613,65
Итого		29 096,67
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(1199,63+15,6)*10,9*1*0,9*0,85	10 199,43
Сметная прибыль	(1199,63+15,6)*10,9*0,7*0,85*0,8	6 358,08
Итого		45 654,18
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 9)		

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Зарплата		3915,24*10,9	42 676,12
Машины и механизмы		240,26*9,16	2 200,78
Материалы		12052,42*3,51	42 303,99
Итого			87 180,89
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 9)			
Накладные расходы		(3915,24+34,44)*10,9*0,83*0,85	30 566,57
Сметная прибыль		(3915,24+34,44)*10,9*0,65*0,8	22 386,79
Итого			140 134,25
Итого			628 807,08
Итого по погрузке			4 955,38
Итого по перевозке			4 403,08
Итого			638 165,54

№2 Общестроительные и отделочные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗП=138,6*1,15; ТЗПМ=0,01*1,25	100м2	2 202,77	12,36	0,25	29,08	26,43	0,15	159,39	1,91
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0003	29 000			8,85		0	0,01	0
2	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок глухих окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗП=58,52*1,15; ТЗПМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25		34,46	24,18	0,29	67,3	1,75
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0007	29 000			20,3				
3	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗП=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75		32,56	18,82	13,74	114,14	1,46
			0,0128	2 543,74	1 073,56				2,2	10,92	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (2 шт) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	6428,69 2113,38	1677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,1 0,17
4.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотна и коробок однополные	1,28 м2	589,59		754,68				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Пегля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=14,8*0,6/100	0,0888 100 т мусора	2368,24 2368,24	0,00 0,00	210,3	210,3	0	214,32 0,00	19,03 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	8,880 т	0		0				
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=297*2/100	5,94 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0,00	501,69	327,83	37,72 0	4,52 0,00	26,85 0
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	683,100 м2	5,11		3490,64				
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,97 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1732,58	1323,14	409,44 13,16	32,64 0,23	96,94 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,2955 м3	346,37		5 297,9				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	2,97 100 м2 изолируемо и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 732,58	1 323,14	409,44 13,16	32,64 0,23	96,94 0,68
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	15,2955 м3	346,37		5 297,9				
9	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,73 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	792,2	40,74	12,3 1,43	4,37 0,1	3,19 0,07
10	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
10.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм	0,039 1000 шт.	850,87		33,18				
10.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
11	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	0,285 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	803,26	529,9	0,54 0	131,4 0	37,45 0
12	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окразка труб по подготовленной поверхности известковая труба (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,285 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	23,4	19,34	0,84 0	5,09 0	1,45 0
13	ТЕР58-21-01 (0)	Устройство колапов колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
14	ТЕР58-21-02 (0)	На каждый сплужущий канал добавлять к расценке 58-21-1(по 5 каналов) V=3*4/10	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27 0	5,2 0	6,24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССШт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,081	374,5	0	3 400,83	0	0		
16	ТССШт03-21-01-084	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 84 км (Маловишерский ПТБО) Цед=46,41*7,17	9,081	332,76	0	3 021,79		0		
ИТОГО:						22 177,82	4 092,86	911,79	34,02	306,71
										1,77

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
----------	--------

Двери: деревянные (3, 4)

Зарплата 45,87*10,9 10,9 499,98

Машины и механизмы 35,21*9,45 9,45 332,73

Материалы 1053,79*4,4 4,4 4 636,68

Итого 5 469,39

Деревянные конструкции (3, 4)

Накладные расходы (45,87+5,64)*10,9*1,18*0,9*0,85 0,9 505,31

Сметная прибыль (45,87+5,64)*10,9*0,63*0,85*0,8 0,43 241,43

Итого 6 216,13

Общестроительные работы (9)

Зарплата 40,74*10,9 10,9 444,07

Машины и механизмы 12,3*6,26 6,26 77

Материалы 739,15*5,55 5,55 4 102,28

Итого 4 623,35

Деревянные конструкции (9)

Накладные расходы (40,74+1,43)*10,9*1,18*0,9*0,85 0,9 413,69

Сметная прибыль (40,74+1,43)*10,9*0,63*0,85*0,8 0,43 197,65

Итого 5 234,69

Общестроительные работы (7, 8)

Зарплата 2646,28*10,9 10,9 28 844,45

Машины и механизмы 818,88*6,26 6,26 5 126,19

Материалы 10595,8*5,55 5,55 58 806,69

Итого 92 777,33

Полы (7, 8) (2646,28+26,32)*10,9*1,23*0,9*0,85 0,94 27 383,46

Накладные расходы 27 383,46

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(2646,28+26,32)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51	14 856,98
Итого			135 017,77
Общестроительные работы (6, 13, 14)			
Зарплата	474,87*10,9	10,9	5 176,08
Машины и механизмы	39,94*6,26	6,26	250,02
Материалы	4422,17*5,55	5,55	24 543,04
Итого			29 969,14
Крыши, кровли при ремонте (6, 13, 14)			
Накладные расходы	$(474,87+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	3 675,02
Сметная прибыль	$(474,87+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	2 691,56
Итого			36 335,72
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	74,95*10,9	10,9	816,96
Машины и механизмы	3,64*6,26	6,26	22,79
Материалы	44,55*5,55	5,55	247,25
Итого			1 087
Пенные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	$(74,95+0,62)*10,9*0,78*0,85$	0,66	543,65
Сметная прибыль	$(74,95+0,62)*10,9*0,63*0,8$	0,5	411,86
Итого			2 042,51
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	210,3*10,6	10,6	2 229,18
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			2 229,18
Прочие ремонтно-строительные работы (5)			
Накладные расходы	$(210,3+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 512,9
Сметная прибыль	$(210,3+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	916,91
Итого			4 658,99
Отделочные работы (2, 12)			
Зарплата	43,52*10,9	10,9	474,37
Машины и механизмы	1,13*8,48	8,48	9,58
Материалы	33,51*4,1	4,1	137,39
Итого			621,34
Отделочные работы (2, 12)			
Накладные расходы	$(43,52+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	379,58
Сметная прибыль	$(43,52+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	175,56

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 176,48
Отделочные работы (11)		
Зарплата	529,9*10,9	5 775,91
Машины и механизмы	0,54*8,48	4,58
Материалы	272,82*4,1	1 118,56
Итого		6 899,05
Штукатурные работы при ремонте (11)		
Накладные расходы	(529,9+0)*10,9*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(529,9+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		13 079,27
Отделочные работы (1)		
Зарплата	26,43*10,9	288,09
Машины и механизмы	0,15*8,48	1,27
Материалы	11,35*4,1	46,54
Итого		335,9
Отделочные работы (1)		
Накладные расходы	(26,43+0)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(26,43+0)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		230,47
Итого		106,59
Итого по погрузке		672,96
Итого по перевозке		204 434,52
Итого		3 400,83
Итого по перевозке		3 021,79
Итого		210 857,14

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	849022,68*0,18	849 022,68
НДС		152 824,08
Итого		1 001 846,76
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Велов С.В.

