

	Окраска металлических жалюзийных решеток по цоколю	м ²	2,7
11	Окраска металлических дверных блоков (подъезды)	м ²	13,3
12	Окраска металлических дверей входов в подвал	м ²	5,5
13	Демонтаж деревянных дверей мусоросборников (1,25x2,24)	шт	2
	Монтаж металлических дверных блоков (1,25x2,24)	шт	2
14	Смена оконных сливов из листового железа шириной 150 мм	м	24,4
15	Погрузка мусора	т	
16	Перевозка мусора на расстояние 69 км	т	

Составил
22.02.2017

Гл. специалист



А.С.Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 006 092,92 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с. Успенское, ул. Коммунарная, д.3.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с. Успенское, ул. Коммунарная, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 549/18

на капитальный ремонт фасада (S=2047 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 006,093 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 015,55 чел-ч

Сметная заработная плата - 150,804 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На едлин.	Всего
№1 Стены (межпанельные швы L=1174,8м)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР13-03-001-15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органиклатной композицией в один слой	1,1748	1 044,84	16,39	1 227,48	61,25	19,25	3,13	3,68		
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=1174,8*0,1/100; ЗП=45,34*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=2,72*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрасиваемой поверхности	52,14	0,19			0,22	0,01	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	11,748	3 153,04	1 677,69	37 041,91	7 866,23	19 709,5	48,45	569,19
	(0)		100 м восстановле нной герметизаци и стыков	669,58	0			0	0	0
2.1	[101-2388]	Пена монтажная типа Макфлекс в баллонах по 750 мл	313 шт.	97,94		30 655,22				
2.2	[101-8089]	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	- 363,0132 кг	17,31		-6 283,76				
2.3	[101-5346]	Герметик Бутил каучуковый (Гермобутил) или аналог	363,0132 кг	37,79		13 718,27				
Итого:						76 359,12	7 927,48	19 728,75		572,87
На стесненные условия труда МДС38, пр. 3. 11.1						4 148,43	1 189,12	2 959,31		85,93
Кзпн=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзтз=0,15; Кгзм=0,15						80 507,55	9 116,6	22 688,06		658,8
Итого:								0,25		0,01

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (1)			
Зарплата		70,44*10,9	10,9
Машины и механизмы		22,14*3,58	3,58
Материалы		1146,97*2,67	2,67
Итого			3 909,47
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1)			
Накладные расходы		(70,44+0,25)*10,9*0,9	0,9
Сметная прибыль		(70,44+0,25)*10,9*0,7	0,7
Итого			5 142,3
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (2)			
Зарплата		9046,16*10,9	10,9
Машины и механизмы		22665,93*3,58	3,58
Материалы		47555,92*2,67	2,67
Итого			306 721,48
Стены при ремонте (2)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Насладные расходы		(9046,16+0)*10,9*0,86	84 798,7
Сметная прибыль		(9046,16+0)*10,9*0,7	69 022,2
Итого			460 542,38
Итого			465 684,68

№2 Фасад										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Окна и двери										
1	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листового стекла (отливов) шириной до 0,4 м	0,244	3 822,74	7,17	932,75	131,25	1,75	41,41	10,1
			100 м	537,92	1,57			0,38	0,08	0,02
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,055	0		0				
			т							
2	ТЕР 46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (подъезды) V=3,05*1,06*8/100	0,259	2 412,46	284,06	623,96	550,49	73,47	172,76	44,68
			100 м2	2 128,4	152,17			39,36	7,74	2
3	ТЕР 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (подъезды) V=3,05*1,06*8/100; ЗП=1986,81*1,15; ЭММ=485,48*1,25; ЗПМ=12,98*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТМ=0,66*1,25	0,259	13 900,1515	606,85	3 595,14	590,95	156,96	171,534	44,37
3.1	[203-1021]	Влок оконный иластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой однокамерным стеклонипакетом (24 мм), площадью более 3 м2	25,864 м2	2 514,14		65 025,72				
4	ТЕР р62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,041	247,1	0	10,13	10,13	0	20,8	0,85
			100 м2 расширенно й поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,041	311,83	103,74	12,79	7,87	4,25	14,59	0,6
			100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00221 т	18 979,33		41,94				
6	ТЕРР61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растительной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских (внутренних оконных)	0,066	13 500,91	60,39	891,06	135,96	3,99	130,63	8,62
			100 м2 поверхности	2 060,04	46,41			3,06	3,01	0,2
6.1	[101-2416]	Грунтовка "Ветоконтакт", КНАУФ	1,188 кг	16,27		19,33				
7	ТЕР15-04-005-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилacetатными водному льсонными составами улучшенная по штукатурке стен (внутренних оконных) ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	0,066	1 104,0685	20,75	72,87	44,45	1,37	49,335	3,26
			100 м2 окрашиваемой поверхности	673,4285	0,4875			0,03	0,025	0
7.1	[101-5507]	Краска водному льсонная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	0,004158 т	19 369,73		80,54				
8	ТЕРР62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей в подъезды и подвал) за два раза У=(13,3+5,5)/100	0,188	500,89	1,06	94,17	46,88	0,2	18,72	3,52
			100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
8.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,0268 кг	39,83		120,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заголений проемов дверных и воротных V=1,25*2,24*2/100	0,056 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	87,6	71,69	15,91 8,52	103,91 7,74	5,82 0,43
10	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (кусорокамеры) V=1,25*2,24*2; ЗП=3,624*1,15; ЭММ=2,246*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	5,6 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	604,81	233,39	157,22 0	2,76 0	15,46 0
10.1	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
10.2	[203-8146]	Блок дверной стальной однонольный	5,6 м2	1 939,47		10 861,03				

Цоколь

11	ТЕР20-02-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	18 1 решетка	30,997 22,9195	3,2875 0	557,95	412,55	59,18 0	1,679 0	30,22 0
11.1	[101-3988] прим.1	Решетки металлические жалюзийные размером 300х200 мм	18 шт.	52,38		942,84				
12	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=0,3*0,2*2,5*18/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,027 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	31,54	29,76	0,12 0,01	81,719 0,0125	2,21 0
12.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,6642 кг	39,83		26,46				
13	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (цоколь)	1,65 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	407,72	407,72	0 0	20,8 0	34,32 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (поколь)	1,65 100 м2 обработаны ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	667,89	93,08	45,54 0	4,29 0	7,08 0
15	ТЕРр62-25-07 (0)	Платлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (поколь)	1,65 100 м2 обработаны ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0	1 613,68	505,82	3,78 0	23,6 0	38,94 0
16	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов (поколь)	1,65 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	514,52	316,57	171,17 0	14,59 0	24,07 0
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0885 т	18 979,33		1 679,67				

Козырьки подъездов

17	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,104 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	22,12	17,77	4,35 0	14,38 0	1,5 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,081 т	0		0				
18	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30 мм) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0,; ТЗТ=27,22*0,8	0,104 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	47,13	29,78	17,35 2,65	21,776 1,94	2,26 0,2
19	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30 мм) V=10,4*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПМ=0,49*0,8; Мат=49,25*0,; ТЗТ=1*0,8	1,56 100 м2 стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	20,07	16,41	3,66 0,61	0,8 0,03	1,25 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,104 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	151,19	42,81	27,12 4,14	31,303 2,425	3,26 0,25
21	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30 мм) V=10,4*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1,56 100 м2 стяжки	68,035 15,1225	3,6625 0,6125	106,13	23,59	5,71 0,96	1,15 0,0375	1,79 0,06
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,104 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	12,96	4,46	0,55 0	3,22 0	0,33 0
23	ТЕР12-01-004-04 (0)	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,045 100 м примыканий	11 370,84 496,29	102,95 13,96	511,69	22,33	4,63 0,63	35,5 0,71	1,6 0,03
24	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,046 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	175,85	24,74	0,33 0,07	41,41 0,08	1,9 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				
25	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=4,5*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,104 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	955,16	24,59	5,91 0,51	16,514 0,25	1,72 0,03
26	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") (боковых и нижних поверхностей козырьков)	0,122 100 м2 отремонтир ованной поверхности	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	606,15	124,49	14,29 11,45	62,91 6,21	7,68 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов (боковых и нижних поверхностей козырьков)	0,122	311,83	103,74	38,04	23,41	12,66	14,59	1,78
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
27.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00656	18 979,33						
			т			124,5				

Разные работы

28	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,084	1 244,53	1,06	104,54	83,41	0,09	80,6	6,77
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	992,99	0			0	0	0
28.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,3524	39,83		53,87				
			кг							

29	ТССШп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,718	374,5	0	268,89	0	0		
		Цед=53,5*7	т	0	0			0		
30	ТССШп03-21-01-069	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 69 км (Маловишерский ПТБО)	0,718	284,29	0	204,12		0		
		Цед=39,65*7,17	т							

ИТОГО:

92 489,45	4 026,35	791,56	305,96
722,68	603,95	118,73	45,89
93 212,13	4 630,3	910,29	351,85
		88,07	4,88

На стесненные условия труда МДС38, пр.3.11.1

Кзпп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгтг=0,15; Кгзм=0,15

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Двери: стальные (10)

Зарплата

268,4*10,9

10,9

2 925,56

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	180,8*8,37	8,37
Материалы	11118,61*2,72	2,72
Итого		34 681,48
Строительные металлические конструкции (10)		
Накладные расходы	(268,4+0)*10,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль	(268,4+0)*10,9*0,85*0,85*0,8	0,58
Итого		38 396,94
Кровля из оцинкованной стали (1, 24)		
Зарплата	179,39*10,9	10,9
Машины и механизмы	2,39*9,28	9,28
Материалы	950,52*3,6	3,6
Итого		5 399,4
Крыши, кровли при ремонте (1, 24)		
Накладные расходы	(179,39+0,52)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(179,39+0,52)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		7 811,45
Двери: деревянные (9)		
Зарплата	82,44*10,9	10,9
Машины и механизмы	18,3*9,45	9,45
Материалы	0*4,4	4,4
Итого		1 071,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9)		
Накладные расходы	(82,44+9,8)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(82,44+9,8)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		2 398,69
Кровля из наплавляемых материалов (20, 21, 22, 23, 25)		
Зарплата	135,45*10,9	10,9
Машины и механизмы	50,51*8,08	8,08
Материалы	1575,43*2,71	2,71
Итого		6 153,95
Кровли (20, 21, 22, 23, 25)		
Накладные расходы	(135,45+7,18)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(135,45+7,18)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		1 430,29
Кровля рулонная (18, 19)		
Зарплата	53,12*10,9	10,9
Машины и механизмы	24,16*7,17	7,17
Итого		579,01
Машины и механизмы		173,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		752,24
Кровли (18, 19)		
Накладные расходы	$(53,12+3,75)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(53,12+3,75)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44
Итого		1 595,28
Кровля рулонная (17)		
Зарплата	20,44*10,9	10,9
Машинны и механизмы	5*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		258,65
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17)		
Накладные расходы	$(20,44+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(20,44+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		552,74
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	474,43*10,9	10,9
Машинны и механизмы	68,06*6,26	6,26
Материалы	1 029,06*5,55	5,55
Итого		11 308,63
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (11)		
Накладные расходы	$(474,43+0)*10,9*1,28*0,9*0,85$	0,98
Сметная прибыль	$(474,43+0)*10,9*0,83*0,85*0,8$	0,56
Итого		19 272,41
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	633,06*10,9	10,9
Машинны и механизмы	84,49*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		7 429,26
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(633,06+45,26)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(633,06+45,26)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		17 188,93
Окна, двери из ПВХ профиля (3)		
Зарплата	679,59*10,9	10,9
Машинны и механизмы	180,5*7,2	7,2
Материалы	67872,95*2,09	2,09
		141 854,47



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		150 561,6	
Деревянные конструкции (3)			
Накладные расходы	$(679,59+4,83)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	6 714,16
Сметная прибыль	$(679,59+4,83)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	3 207,88
Итого			160 483,64
Отделочные работы (7, 12)			
Зарплата	$85,34*10,9$	10,9	930,21
Машины и механизмы	$1,71*8,48$	8,48	14,5
Материалы	$135,71*4,1$	4,1	556,41
Итого			1 501,12
Отделочные работы (7, 12)			
Накладные расходы	$(85,34+0,05)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	744,6
Сметная прибыль	$(85,34+0,05)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	344,38
Итого			2 590,1
Отделочные работы (6, 26)			
Зарплата	$299,52*10,9$	10,9	3 264,77
Машины и механизмы	$21,02*8,48$	8,48	178,25
Материалы	$1237,81*4,1$	4,1	5 075,02
Итого			8 518,04
Штукатурные работы при ремонте (6, 26)			
Накладные расходы	$(299,52+16,69)*10,9*0,79*0,85$	0,67	2 309,28
Сметная прибыль	$(299,52+16,69)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 378,68
Итого			12 206
Отделочные работы (4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30)			
Зарплата	$1719,12*10,9$	10,9	18 738,41
Машины и механизмы	$273,34*8,48$	8,48	2 317,92
Материалы	$3751,45*4,1$	4,1	15 380,95
Итого			36 437,28
Малые работы при ремонте (4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30)			
Накладные расходы	$(1719,12+0)*10,9*0,8*0,85$	0,68	12 742,12
Сметная прибыль	$(1719,12+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	7 495,36
Итого			56 674,76
Итого			327 439,23
Итого по погрузке			268,89
Итого по перевозке			204,12
Итого			327 912,24
НДС	$327912,24*0,18$	18%	59 024,2

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		386 936,44

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		852 621,12
НДС	852621,12*0,18	153 471,8
Итого		1 006 092,92

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
 Белов С.В.