

«    »    2019г.



### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: **кровли 2 -х скатной**, дом кирпичный  
по адресу: Новгородская обл., п. Демянск, ул. Черняховского, д.4

Длина дома	26,8	м
Ширина дома	10,3	м
Общая площадь дома	276	м <sup>2</sup>
Высота дома	6,6	м
Объем дома	1821,6	м <sup>3</sup>
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	366,6
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	51,6
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	366,6
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	366,6
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>3</sup>	1,4
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м <sup>2</sup>	366,6
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	366,6
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	36,6
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	56
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	549,9
11	Разборка подшивки карниза фронтона	м <sup>2</sup>	9,1
	Подшивка карниза фронтона	м <sup>2</sup>	9,1
	Окраска деревянного карниза фронтона	м <sup>2</sup>	9,1
12	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,2м x 1,0м) 2 шт	м <sup>2</sup>	2,4
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,2м x 1,0м) 2шт	м <sup>2</sup>	2,4
	Окраска оконных блоков на фронтонах 2 шт	м <sup>2</sup>	2,88
13	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : -смена стропильных ног из досок 150 x 50 мм	м <sup>3</sup>	0,62
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	24
	- смена кобылок из доски 150x50 мм, длиной 1,6 м	м	6
		м	16

14	Разборка кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич силикатный полнотельный одинарный марки 100 :	6 каналов	м	5,6
		4 канала	м	1,9
	Кладка дымовых кирпичных труб (восстановление) из: -кирпич огнеупорный полнотельный одинарный марки 100		м <sup>3</sup>	5,15
15	Штукатурка дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение )		м <sup>2</sup>	37,2
16	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) -известковая		м <sup>2</sup>	53,1
17	Установка колпаков на трубах:	6 каналов	шт	4
		4 канала	шт	3
18	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м <sup>3</sup>	12
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м <sup>2</sup>	239
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя		м <sup>2</sup>	239
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)		м <sup>2</sup>	239
19	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.		м	66
20	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,9 м x 0,9 м		шт	2
21	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6 м		м <sup>2</sup>	20
22	Погрузка мусора		т	
23	Перевозка мусора на расстояние 91 км		т	

Составил: Гл. специалист ОКР и ТН



А.С. Ботвинин



"СОДЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 029 628,68 руб

" " 2019 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.л.Демянск, ул. Черняховского, д.4.  
 Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, р.л.Демянск, ул. Черняховского, д.4.



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 330/19**

**на капитальный ремонт скатной крыши (S=366,6 м2)**

Основание Дефектная ведомость.  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 1 029,629 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 955,36 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 141,515 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2018 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1700-И от 24.09.2018г.)

№ д/л	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
<b>№1 Крыша</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,516	108,32	0,21	55,89	55,78	0,11	9,10	4,70		
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0,00		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,061	0		0				0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,666 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	805,97	692,47	113,5	15,90	58,29
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,313 т	0	0	0		0	0,00	0,00
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,666 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	830,39	672,49	157,89 33,14	15,16 0,46	55,58 1,69
3.1	509-9900	Строительный мусор	5,132 т	0	0	0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов (на фронтоне)	0,091 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	32,91	30,24	2,67 1,43	28,87 0,80	2,63 0,07
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,218 т	0	0	0				
5	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,091 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,9125	445,41	78,89	7,99 0,45	65,93 0,25	6,00 0,02
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0	777,84	415,42	5,04 0	133,25 0,00	31,98 0,00
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,136 т	0	0	0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей маурлартов с осмолкой и обертывание толью	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	355,82	124,87	4,19 0	160,21 0,00	9,61 0,00
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,077 т	0	0	0				
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок	0,16 100 м	3 240,99 1 730,92	21,00 0	518,56	276,95	3,36 0	133,25 0,00	21,32 0,00
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,09 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	3,666 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 779,94	947,07	116,76 23,06	21,35 0,32	78,27 1,17
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,40 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,6875	2 593,16	354,75	69,49 5,16	17,30 0,19	24,21 0,26
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,666 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	309,63	202,33	23,28 0	4,52 0,00	16,57 0,00
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) прим.	421,59 м2	6,85		2 887,89				
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	прим. Устройство кровли из профлиста НС35-1000-0,7 по готовым прогонам простоя кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,666 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,4125	84 384,84	2 136,07 584,22	71,17	44,31 0,99	162,44 3,62
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 447,252 м2	176,79		-79 069,68				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,31 т	12 688,3		41 998,27				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	36,66 м2	177,09		6 492,12				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,499	253,19	98,46	1 392,27	803,26	541,45	10,20	56,09
	(0) МДС п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ТЗТ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,07	1,90			10,45	0,11	0,62
13.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" или аналог для древесины	113,808 кг	17,63		2 006,43				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	прим. Устройство снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,56 100 м отражения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 931,23	57,95	42,49 3,99	7,67 0,36	4,30 0,20
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
14.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
15	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	11,027	319,93	0	3 527,87	0	0		
16	ТССЦп03-21-01-0 91	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км (Старорусский ПТВО д.Соболево) Цед=49,56*7,24	11,027 т	358,81 0	0 0	3 956,6		0 0		
ИТОГО:				78 066,8	6 848,54	1 672,44	148,85			531,99 7,65

Кровля из асбестоцементных листов (2)  
Зарплата

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

692,47\*11,27

11,27

7 804,14

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	113,5*9,35	1 061,23
Материалы	0*4,94	0
Итого		8 865,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(692,47+0)*11,27*1,1*0,9	7 726,1
Сметная прибыль	(692,47+0)*11,27*0,7*0,85	4 682,48
Итого		21 273,95
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	30,24*11,27	340,8
Машины и механизмы	2,67*9,35	24,96
Материалы	0*4,94	0
Итого		365,76
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(30,24+1,43)*11,27*0,85	303,38
Сметная прибыль	(30,24+1,43)*11,27*0,8	285,54
Итого		954,68
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	728,27*11,27	8 207,6
Машины и механизмы	158*9,35	1 477,3
Материалы	0*4,94	0
Итого		9 684,9
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	(728,27+33,14)*11,27*0,83	7 122,31
Сметная прибыль	(728,27+33,14)*11,27*0,65	5 577,71
Итого		22 384,92
Кровля из профилированного листа (5, 10)		
Зарплата	433,64*11,27	4 887,12
Машины и механизмы	77,48*9,2	712,82
Материалы	2527,45*3,93	9 932,88
Итого		15 532,82
Деревянные конструкции (5, 10)		
Накладные расходы	(433,64+5,61)*11,27*1,18*0,9	5 247,37
Сметная прибыль	(433,64+5,61)*11,27*0,63*0,85	2 673,19
Итого		23 453,38
Кровля из профилированного листа (12, 14)		
Зарплата	2194,02*11,27	24 726,61
		11,27

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		626,71*9,2	5 765,73
Материалы		55453,97*3,93	217 934,1
Итого			248 426,44
Кровля (12, 14)			
Накладные расходы		(2194,02+75,16)*11,27*1,2*0,9	27 619,55
Сметная прибыль		(2194,02+75,16)*11,27*0,65*0,85	14 065,51
Итого			290 111,5
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата		803,26*11,27	9 052,74
Машины и механизмы		541,45*9,2	4 981,34
Материалы		2054*3,93	8 072,22
Итого			22 106,3
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы		(803,26+10,45)*11,27*1*0,9	8 253,46
Сметная прибыль		(803,26+10,45)*11,27*0,7*0,85	5 502,31
Итого			35 862,07
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 11)			
Зарплата		1966,64*11,27	22 164,03
Машины и механизмы		152,63*9,2	1 404,2
Материалы		9510,41*3,93	37 375,91
Итого			60 944,14
Крыши, кровля при ремонте (6, 7, 8, 9, 11)			
Накладные расходы		(1966,64+23,06)*11,27*0,83	18 611,85
Сметная прибыль		(1966,64+23,06)*11,27*0,65	14 575,55
Итого			94 131,54
Итого			488 172,04
Итого по погрузке			3 527,87
Итого по перевозке			3 956,6
Итого			495 656,51

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок V=1,2*1*2/100	0,024	2 412,46	284,06	57,9	51,08	6,82	172,76	4,15
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			3,65	7,74	0,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-027-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2  V=1,2*1*2/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 проемов	2 960,55	166,86	187,25	71,05	30,29	216,89	5,21
2.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
2.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (на фронтонах)	2,4 м2	454,71		1 091,3				
3	ТЕР10-01-039-05  (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.10.2 т.2 п.2	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,016  100 м2 проемов	2 543,74  1 470,18	1 073,56  171,75	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
4	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0162  100 м2 проемов	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
4.1	[203-0236]	Локи и лавы со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные	1,62 м2	589,59		955,14				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР15-04-025-05  (0) т.ч. Прил. 15.3.3; МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов  V=2,4*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,0288  100м2	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	69,78	63,44	0,36  0,01	159,39  0,01	4,59  0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0007 т	29 000		21,23				
6	ТЕР15-04-025-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов  ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,091  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86  1 133,01	15,01  0,25	142,31	103,1	1,37  0,02	81,98  0,01	7,46  0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002712 т	29 000		78,64				
7	ТЕР69-9-01  (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)  V=12*0,6/100	0,072  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0,00  0,00	170,51	170,51	0  0	214,32  0,00	15,43  0
7.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
8	ТЕР58-13-01  (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)  V=239*2/100	4,78  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0,00	403,72	263,81	30,35  0	4,52  0,00	21,61  0
8.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	549,700 м2	5,11		2 808,97				
9	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой  ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	2,39  100 м2 изолируемой поверхности	583,36  445,5	137,86  4,43	1 394,23	1 064,75	329,49  10,59	32,64  0,23	78,01  0,55
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,3085 м3	346,37		4 263,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	2,39	583,36	137,86	1 394,23	1 064,75	329,49	32,64	78,01
		ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо й поверхности	445,5	4,43			10,59	0,23	0,55
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,3085	346,37		4 263,3				
11	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок	0,66	1 085,2	16,85	716,23	36,83	11,12	4,37	2,88
		ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м ходов	55,81	1,96			1,29	0,1	0,07
12	ТЕРр60-2-01  (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (6 каналов)	0,056	2 192,08	146,07	122,76	114,58	8,18	164,47	9,21
12.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 046,01	78,25			4,38	3,98	0,22
			1,741	0		0				
13	ТЕРр60-2-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 6 каналов)	0,28	1 241,62	66,79	347,65	328,95	18,7	94,44	26,44
		V=5,6*5/100	100 м	1 174,83	35,78			10,02	1,82	0,51
13.1	509-9900	Строительный мусор	5,568	0		0				
			т							
14	ТЕРр60-2-01  (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (4 канала)	0,019	2 192,08	146,07	41,65	38,87	2,78	164,47	3,12
14.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 046,01	78,25			1,49	3,98	0,08
			0,591	0		0				
			т							
15	ТЕРр60-2-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 каналов)	0,057	1 241,62	66,79	70,77	66,97	3,81	94,44	5,38
		V=1,9*3/100	100 м	1 174,83	35,78			2,04	1,82	0,1
15.1	509-9900	Строительный мусор	1,134	0		0				
			т							
16	ТЕР08-08-005-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб	5,15	382,88	62,5	1 971,83	1 023,15	321,88	14,92	76,84
		ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,67	8,6			44,29	0,44	2,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0206 т	5 023,48		- 103,48				
16.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0309 т	6 118,46		- 189,06				
16.3	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ПША общедо назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см <sup>3</sup>	10,096 т	1 374,64		13 878,37				
16.4	[301-0294]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	4 шт.	533,28		2 133,12				
16.5	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	3 шт.	387,84		1 163,52				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,372 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 048,47	691,66	0,71	131,4	48,88
18	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,531 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	43,61	36,03	1,57	5,09	2,7
19	ТЕР08-07-002-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (Лесов= периметр здания на ширину настила 1 м) ЗП=923,13*1,15; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2 100 м2 горизонтальной проекции	1 510,76 1 061,6	23,8 0	302,15	212,32	4,76	80,73	16,15
20	ТССЦшт01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	16,234 т	319,93 0	0 0	5 193,74	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТССЦип03-21-01-091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 91 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=49,56*7,24	16,234 т	358,81	0	5 824,92		0		
ИТОГО:						39 280,2	5 459,91	1 146,24		410,58
								99,5		5,14

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (3, 4)										
Зарплата										
Машины и механизмы						58,06*11,27		11,27		654,34
Материалы						44,56*9,58		9,58		426,88
Итого						1263,22*4,64		4,64		5 861,34
Деревянные конструкции (3, 4)										6 942,56
Накладные расходы						(58,06+7,13)*11,27*1,18*0,9		1,06		778,77
Сметная прибыль						(58,06+7,13)*11,27*0,63*0,85		0,54		396,73
Итого										8 118,06
Общестроительные работы (16)										
Зарплата						1023,15*11,27		11,27		11 530,9
Машины и механизмы						321,88*6,32		6,32		2 034,28
Материалы						17509,28*5,6		5,6		98 051,97
Итого										111 617,15
Конструкции из кирпича и блоков (16)										
Накладные расходы						(1023,15+44,29)*11,27*1,22*0,9		1,1		13 233,05
Сметная прибыль						(1023,15+44,29)*11,27*0,8*0,85		0,68		8 180,43
Итого										133 030,63
Общестроительные работы (2, 11)										
Зарплата						107,88*11,27		11,27		1 215,81
Машины и механизмы						41,41*6,32		6,32		261,71
Материалы						1865,6*5,6		5,6		10 447,36
Итого										11 924,88
Деревянные конструкции (2, 11)										
Накладные расходы						(107,88+5,29)*11,27*1,18*0,9		1,06		1 351,95
Сметная прибыль						(107,88+5,29)*11,27*0,63*0,85		0,54		688,73
Итого										13 965,56

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (9, 10)			
Зарплата			
Машины и механизмы	2129,5*11,27	11,27	23 999,47
Материалы	658,98*6,32	6,32	4 164,75
Итого	8526,6*5,6	5,6	47 748,96
Полю (9, 10)			75 913,18
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2129,5+21,18)*11,27*1,23*0,9	1,11	26 904,36
Итого	(2129,5+21,18)*11,27*0,75*0,85	0,64	15 512,42
Общестроительные работы (1)			
Зарплата			118 329,96
Машины и механизмы	51,08*11,27	11,27	575,67
Материалы	6,82*6,32	6,32	43,1
Итого	0*5,6	5,6	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(51,08+3,65)*11,27*1,1*0,9	0,99	610,64
Сметная прибыль	(51,08+3,65)*11,27*0,7*0,85	0,6	370,08
Итого			1 599,49
Общестроительные работы (8)			
Зарплата			19 508,72
Машины и механизмы	263,81*11,27	11,27	2 973,14
Материалы	30,35*6,32	6,32	191,81
Итого	2918,53*5,6	5,6	16 343,77
Крыши, кровли при ремонте (8)			
Накладные расходы	(263,81+0)*11,27*0,83	0,83	2 467,71
Сметная прибыль	(263,81+0)*11,27*0,65	0,65	1 932,54
Итого			23 908,97
Общестроительные работы (12, 13, 14, 15)			
Зарплата			6 402,93
Машины и механизмы	549,37*11,27	11,27	6 191,4
Материалы	33,47*6,32	6,32	211,53
Итого	0*5,6	5,6	0
Печные работы при ремонте (12, 13, 14, 15)			
Накладные расходы	(549,37+17,93)*11,27*0,78	0,78	4 986,91
Сметная прибыль	(549,37+17,93)*11,27*0,63	0,63	4 027,89
Итого			15 417,73




Общестроительные работы (7)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата		170,51*11,27	11,27	1 921,65
Машины и механизмы		0*6,32	6,32	0
Материалы		0*5,6	5,6	0
Итого				1 921,65
Прочие ремонтно-строительные работы (7)		(170,51+0)*11,27*0,78	0,78	1 498,89
Накладные расходы		(170,51+0)*11,27*0,5	0,5	960,82
Сметная прибыль				4 381,36
Итого				
Отделочные работы (19)		212,32*11,27	11,27	2 392,85
Зарплата		4,76*8,61	8,61	40,98
Машины и механизмы		85,07*4,22	4,22	359
Материалы				2 792,83
Итого				
Конструкции из кирпича и блоков (19)		(212,32+0)*11,27*1,22*0,9	1,1	2 632,13
Накладные расходы		(212,32+0)*11,27*0,8*0,85	0,68	1 627,14
Сметная прибыль				7 052,1
Итого				
Отделочные работы (6, 18)		139,13*11,27	11,27	1 568
Зарплата		2,94*8,61	8,61	25,31
Машины и механизмы		122,49*4,22	4,22	516,91
Материалы				2 110,22
Итого				
Отделочные работы (6, 18)		(139,13+0,02)*11,27*1,05*0,9	0,95	1 489,81
Накладные расходы		(139,13+0,02)*11,27*0,55*0,85	0,47	737,06
Сметная прибыль				4 337,09
Итого				
Отделочные работы (17)		691,66*11,27	11,27	7 795,01
Зарплата		0,71*8,61	8,61	6,11
Машины и механизмы		356,1*4,22	4,22	1 502,74
Материалы				9 303,86
Итого				
Штукатурные работы при ремонте (17)		(691,66+0)*11,27*0,79	0,79	6 158,06
Накладные расходы		(691,66+0)*11,27*0,5	0,5	3 897,5
Сметная прибыль				19 359,42
Итого				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (5)		
Зарплата		
Машины и механизмы	63,44*1,27	714,97
Материалы	0,36*8,61	3,1
Итого	27,22*4,22	114,87
Отделочные работы (5)		832,94
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(63,44+0,01)*11,27*1,05*0,9	679,33
Итого	(63,44+0,01)*11,27*0,55*0,85	336,09
Итого		1 848,36
Итого по погрузке		351 348,73
Итого по перевозке		5 193,74
Итого		5 824,92
		362 367,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		
НДС		858 023,9
Итого	858023,9*0,2	171 604,78
	20%	1 029 628,68

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГТУ СНКО "Региональный фонд"


  
 Яковлева Е.А.  
 Колесников И.Л.