



2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: **кровли 4 -х скатной**, дом кирпичный


по адресу: Новгородская обл., п. Демянск, ул. Новая, д.1

Длина дома	19,8	м
Ширина дома	12,8	м
Общая площадь дома	253,7	м ²
Высота дома	6,3	м
Объем дома	1598,3	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	320,1
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	86,4
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	320,1
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	320,1
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,28
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	320,1
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	320,1
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	32
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	66
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	480,2
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,3 м х1,0м)	шт	2
	Окраска слуховых окон (жалюз. створка 0,8 х 0,6 м)	м ²	4,3
12	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : -смена стропильных ног из досок 150 х 50 мм	м ³	0,92
	- смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	6
	- смена кобылок из доски 150х50 мм, длиной 1,6 м	м	16
13	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный марки 100	м ³	2
14	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	28

15	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	40
16	Установка колпаков на трубах:		
	6 каналов	шт	4
	3 канала	шт	5
17	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	11
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	221
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	221
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	221
18	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	58
19	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,8 м х 0,9 м	шт	1
20	Погрузка мусора	т	
21	Перевозка мусора на расстояние 91 км	т	

Составил: Гл. специалист ОКР и ТН

 / А.С. Ботвинин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,201	219,85	30,96	703,74	604,64	99,1	15,90	50,90
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0,00
			4,642 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,201	226,51	43,07	725,06	587,19	137,87	15,16	48,53
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			28,94	0,46	1,47
			4,482 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	0,42	3 240,99	21	1 361,22	726,99	8,82	133,25	55,97
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
			0,237 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,06	5 930,37	69,79	355,82	124,87	4,19	160,21	9,61
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0,00			0	0,00	0,00
			0,077 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена кобылок из досок	0,16	3 240,99	21	518,56	276,95	3,36	133,25	21,32
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	1 730,92	0			0	0	0
			0,09 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,201	1 849,41	31,85	5 919,96	826,95	101,95	21,35	68,34
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ЗТГ=15,04*1,15; ЗТГм=0,15*1,25	100 м2 1,28 1 м3 древесины в конструкции	258,34 1 852,26 253,39	6,29 49,64 3,69	2 370,89	324,34	20,13 63,54 4,72	0,32 17,30 0,19	1,02 22,14 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр-58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	3,201	84,46	6,35	270,36	176,66	20,33	4,52	14,47
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН АQ (или аналог) прим.	100 м2 Кровли	55,19	0,00			0	0,00	0,00
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	прим. Устройство кровли из проф. настиля НС-35 по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	3,201 100 м2 Кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	78 839,92	1 995,81	510,12 62,14	47,41 0,99	151,77 3,16
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 409,728 м2	176,79		-72 435,81				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,032 т	12 688,3		38 470,93				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	32,01 м2	177,09		5 668,65				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тириакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	4,802 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	1 215,8	701,44	472,82 9,12	10,20 0,11	48,98 0,54
11.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИДАКС 3000" или аналог для древесины	99,382 кг	17,63		1 752,11				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,66 100 м отраждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	2 276,1	68,29	50,08 4,7	7,67 0,36	5,06 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,198 т	10 826,75		-2 143,7				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель, грубчатый длиной 2000 мм	33 шт.	155,6		5 134,8				
13	ТЕРР58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
13.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,112 т	3 742,53 0	0	0		0	0	0
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,25 0,28
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
14.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,6 м2	454,71		1 182,25				
15	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	9,741 т	319,93 0	0	3 116,44	0	0		
16	ТССЦш03-21-01-091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км (Старорусский ПТВО д.Соболево) Цед=49,56*7,24	9,741 т	358,81 0	0	3 495,17		0		
Итого:					75 628,65	6 780,47	1 533,87	135,15		526,39

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2)

Значение

Прямые

Зарплата

604,64*11,27

11,27

6 814,29

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	99,1*9,35	9,35
Материалы	0*4,94	4,94
Итого		0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		7 740,88
Накладные расходы	(604,64+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль	(604,64+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого		4 088,58
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 13)		18 575,61
Зарплата	755,45*11,27	11,27
Машины и механизмы	138,26*9,35	9,35
Материалы	0*4,94	4,94
Итого		9 806,65
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 13)		
Накладные расходы	(755,45+28,94)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль	(755,45+28,94)*11,27*0,65	0,65
Итого		7 337,26
Кровля из профилированного листа (8, 14)		5 746,05
Зарплата	522,42*11,27	11,27
Машины и механизмы	124,84*9,2	9,2
Материалы	3657,63*3,93	3,93
Итого		14 374,49
Деревянные конструкции (8, 14)		21 410,69
Накладные расходы	(522,42+10,12)*11,27*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль	(522,42+10,12)*11,27*0,63*0,85	0,54
Итого		6 361,83
Кровля из профилированного листа (10, 12)		3 240,93
Зарплата	2064,1*11,27	11,27
Машины и механизмы	560,2*9,2	9,2
Материалы	53186,58*3,93	3,93
Итого		209 023,26
Кровля (10, 12)		237 439,51
Накладные расходы	(2064,1+66,84)*11,27*1,2*0,9	1,08
Сметная прибыль	(2064,1+66,84)*11,27*0,65*0,85	0,55
Итого		25 936,95
Кровля из профилированного листа (11)		13 208,63
Зарплата	701,44*11,27	11,27
		276 585,09
		7 905,23

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		472,82*9,2	4 349,94
Материалы		1793,65*3,93	7 049,04
Итого			19 304,21
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы		(701,44+9,12)*11,27*1*0,9	7 207,21
Сметная прибыль		(701,44+9,12)*11,27*0,7*0,85	4 804,81
Итого			31 316,23
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 9)			
Зарплата		2132,42*11,27	24 032,37
Машины и механизмы		138,65*9,2	1 275,58
Материалы		8676,45*3,93	34 098,45
Итого			59 406,4
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 9)			
Накладные расходы		(2132,42+20,13)*11,27*0,83	20 135,17
Сметная прибыль		(2132,42+20,13)*11,27*0,65	15 768,51
Итого			95 310,08
Итого			475 690,42
Итого по погрузке			3 116,44
Итого по перевозке			3 495,17
Итого			482 302,03

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж локос в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0072	2 543,74	1 073,56	18,31	10,59	7,73	114,14	0,82
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	V=0,8*0,9*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,24	10,92	0,08
2	ТЕР10-01-039-05	Установка локос в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0072	6 428,69	1 677,44	46,29	15,22	12,08	164,08	1,18
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,8*0,9*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			1,93	13,65	0,1
2.1	[203-0236]	Локи и лазы со щитами и полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные	0,72 м2	589,59		424,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
2.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
2.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
2.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
3	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=2,6*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0312 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	75,6 0,39	68,73 0,01	0,39 0,01	159,39 0,01	4,97 0
3.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		23				
4	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	23,85	16,74	0,2	67,3	1,21
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000464 т	29 000		13,47				
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=11*0,6/100	0,066 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	156,3	156,3	0	214,32	14,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	6,6 т	0		0				
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=221*2/100	4,42 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	373,31	243,94	28,07	4,52	19,98
6.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	508,300 м2	5,11		2 597,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,21 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 289,23	984,56	304,67 9,79	32,64 0,23	72,13 0,51
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,3815 м3	346,37		3 942,21				
8	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	2,21 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 289,23	984,56	304,67 9,79	32,64 0,23	72,13 0,51
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,3815 м3	346,37		3 942,21				
9	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,58 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	629,42	32,37	9,77 1,14	4,37 0,1	2,53 0,06
10	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=2*394/100	7,88 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 799,32	1 499,09	72,89 12,37	14,77 0,08	116,39 0,63
10.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	3,12 т	1 374,64		4 288,88				
10.2	509-9900	Строительный мусор	4,02 т	0		0				
11	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала (6 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	4 1 козлак	681,3 28,83	1,33 0	2 725,2	115,32	5,32 0	2,22 0	8,88 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 6 каналов) ЗП=12,6*2*1,15; ЭММ=1,06*2*1,25; ЗПм=0*2*1,25; Маг=326,14*2; ТЗТ=0,97*2*1,15; ТЗТм=0*2*1,25	4 1 коппак	683,91 28,98	2,65 0	2 735,64	115,92	10,6 0	2,23 0	8,92 0
13	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство коппаков над шахтами в два канала (3 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	5 1 коппак	681,3 28,83	1,33 0	3 406,5	144,15	6,65 0	2,22 0	11,1 0
14	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 3 каналов) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Маг=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25	5 1 коппак	170,98 7,25	0,66 0	854,9	36,25	3,3 0	0,56 0	2,8 0
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение частично)	0,28 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	789,17	520,61	0,53 0	131,4 0	36,79 0
16	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,4 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	32,85	27,14	1,18 0	5,09 0	2,04 0
17	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*5,98	10,62 т	319,93 0	0 0	3 397,66	0	0 0	0 0	0 0
18	ТССЦпг03-21-01-091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=49,56*7,24	10,62 т	358,81 0	0 0	3 810,56	0	0 0	0 0	0 0
Итого:			31 609,47	4 971,49	768,05	376,02	36,27	1,89		

Наименование и значение множителей

Общестроительные работы (9)

Зарплата

Значение

Прямые

32,37*1,27

11,27

364,81

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	9,77*6,32	61,75
Материалы	587,27*5,6	3 288,71
Итого		3 715,27
Деревянные конструкции (9)		
Накладные расходы	(32,37+1,14)*11,27*1,18*0,9	400,32
Сметная прибыль	(32,37+1,14)*11,27*0,63*0,85	203,94
Итого		4 319,53
Общестроительные работы (7, 8)		
Зарплата	1969,12*11,27	22 191,98
Машины и механизмы	609,34*6,32	3 851,03
Материалы	7884,42*5,6	44 152,75
Итого		70 195,76
Полы (7, 8)		
Накладные расходы	(1969,12+19,58)*11,27*1,23*0,9	24 878,04
Сметная прибыль	(1969,12+19,58)*11,27*0,75*0,85	14 344,1
Итого		109 417,9
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	243,94*11,27	2 749,2
Машины и механизмы	28,07*6,32	177,4
Материалы	2698,72*5,6	15 112,83
Итого		18 039,43
Крыши, кровли при ремонте (6)		
Накладные расходы	(243,94+0)*11,27*0,83	2 281,84
Сметная прибыль	(243,94+0)*11,27*0,65	1 786,98
Итого		22 108,25
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	1499,09*11,27	16 894,74
Машины и механизмы	72,89*6,32	460,66
Материалы	4516,22*5,6	25 290,83
Итого		42 646,23
Печные работы при ремонте (10)		
Накладные расходы	(1499,09+12,37)*11,27*0,78	13 286,64
Сметная прибыль	(1499,09+12,37)*11,27*0,63	10 731,52
Итого		66 664,39
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	156,3*11,27	1 761,5
		11,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машинны и механизмы	0*6,32	6,32
Материалы	0*5,6	5,6
Итого		0
Прочие ремонтно-строительные работы (5)		1 761,5
Накладные расходы	(156,3+0)*11,27*0,78	0,78
Сметная прибыль	(156,3+0)*11,27*0,5	0,5
Итого		880,75
Отделочные работы (4, 16)		4 016,22
Зарплата	43,88*11,27	11,27
Машинны и механизмы	1,38*8,61	8,61
Материалы	24,9*4,22	4,22
Итого		105,08
Отделочные работы (4, 16)		611,49
Накладные расходы	(43,88+0)*11,27*1,05*0,9	0,95
Сметная прибыль	(43,88+0)*11,27*0,55*0,85	0,47
Итого		232,43
Отделочные работы (3)		1 313,72
Зарплата	68,73*11,27	11,27
Машинны и механизмы	0,39*8,61	8,61
Материалы	29,49*4,22	4,22
Итого		124,45
Отделочные работы (3)		902,4
Накладные расходы	(68,73+0,01)*11,27*1,05*0,9	0,95
Сметная прибыль	(68,73+0,01)*11,27*0,55*0,85	0,47
Итого		364,11
Двери: деревянные (1, 2)		2 002,47
Зарплата	25,81*11,27	11,27
Машинны и механизмы	19,81*9,58	9,58
Материалы	576,16*4,64	4,64
Итого		2 673,38
Деревянные конструкции (1, 2)		3 154,04
Накладные расходы	(290,88+35,73)*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль	(290,88+35,73)*0,63*0,85	0,54
Итого		346,21
Отделочные работы (15)		176,37
Зарплата	520,61*11,27	11,27
		5 867,27

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,53*8,64	4,58
Материалы	268,03*4,22	1 131,09
Итого		7 002,94
Штукатурные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы	(5867,27+0)*0,79	4 635,14
Сметная прибыль	(5867,27+0)*0,5	2 933,64
Итого		14 571,72
Общестроительные работы (11, 12, 13, 14)		
Зарплата		
Машины и механизмы	411,64*11,27	4 639,18
Материалы	25,87*6,32	163,5
Итого	9284,73*5,6	51 994,49
Кровли (11, 12, 13, 14)		56 797,17
Накладные расходы	(4639,18+0)*1,2*0,9	5 010,31
Сметная прибыль	(4639,18+0)*0,65*0,85	2 551,55
Итого		64 359,03
Итого по погрузке		292 449,85
Итого по перевозке		3 397,66
Итого		3 810,56
Итого		299 658,07

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		781 960,1
НДС		156 392,02
Итого	781960,1*0,2	156 392,02
		20%
Итого		938 352,12

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


 Яковлева Е.А.

 Колесников И.Л.