

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНК О "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин  
20 \_\_ год

### ДВФЕКЦИЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская, обл. Демянский район, с. Лычково, ул. 1 Мая, д.25

№

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	4	5
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup> покрытия	3,398	6
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поисков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м <sup>2</sup> кровли	3,398	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м <sup>2</sup>	0,62	
5	Устройство конькобрешетки	1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции	2,03	
6	Устройство подкровельной пароизоляции из рулонных материалов наружно	100 м <sup>2</sup> кровли	3,398	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м <sup>2</sup> кровли	3,398	
8	Огнебезопасительное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольного капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м <sup>2</sup>	4,42	
9	Разборка стековых окон прямоугольных двускатных(1,2*1,0)	100 окон	0,02	
10	Устройство стековых окон (1,2*1,0)	1 стековое окно	2	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,48	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	30	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,58	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузериков и обертывание толью	100 м	0,26	
15	Очистка помехений от строительного мусора	100 т мусора	0,069	

16	Устройство покрытия из рулонных материалов насыхом под утеплитель и на утеплитель		100 м <sup>2</sup> крошка	4,6
17	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,7	
18	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 8 каналах	10 шт.	0,4	
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 3 канала	10 шт.	0,4	
21	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную			
22	Перевозка грузов I класса автомобилами грузоподъемностью 10 т работалиах вне карьера на расстояние до 134 км		100 м <sup>2</sup>	22,98
23	Простая окраска масляными составами по дереву эпоксидный оконных проемов(суховые огни)		100 м <sup>2</sup>	0,082
24	Исправление краек дымовой трубы	100 кирпичей	14,184	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на крышей)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,216	
26	Окраска труб с подготовкой поверхности бетонная (на крышей)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,216	
27	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,12	
28	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,238	
29	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных или стекловолокнистых (Первый слой тепло 50 мм)	100 м <sup>2</sup>	2,3	
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных или стекловолокнистых (Второй слой)	100 м <sup>2</sup>	2,3	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);  $\kappa=1,25$ , (МДС38.Пр.3.11.2) сложная кровля, 4х скатная, уклон более 27град.

СОСТАВИЛ: Главный специалист  
ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР   
Патров А.А.  
/ Канцель С.Ф.

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНИЕ"

"УГЛЕРДЛАО" Генеральный директор  
СНКО "Реконструкция и ремонт"  
А.А.Ю.Уткин

н. 0 201 г.

н. 0 201 г.

Наменование стройки - Новгородская, обн. Демянский район, с. Лытково, ул. 1 Мая, д. 25

Объект: Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 089/17  
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Кровля	Код и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоймость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. (не занят. рабоч. машин обслуживания). машины	Экспл. машин	Основной зарплаты	Вт.ч. Основной зарплаты	Вт.ч. зарплаты	На едини. зарплаты	Всего
				Всего	Экспл. машин								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TER46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнцовых и полуволнцовых асбестоцементных листов 3П=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗП=0*1,25; Т3Т=15,9*1,25; Т3ГМ=0*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия	3,398 274,8125	38,7 0	933,81 802,31	131,5 19,875	131,5 19,875	0 0	0 0	0 0	0 0	67,54
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,0582 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TERP58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций кровли обрешетки из брусков с прозорами 3П=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗП=9,04*1,25; Т3Т=15,16*1,25; Т3ГМ=0,46*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	3,398 283,1375	53,8375 962,1	779,16 182,94	18,95 18,95	64,39 64,39	64,39 64,39	0,575 0,575	38,4 38,4	0,575 0,575	1,95 1,95	

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

Сметная стоимость - 855,151 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 275,96 чел-ч  
Сметная зарплатная плата - 167,092 тыс.руб

№1 <Нет раздела>

Кровля	Код и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоймость на единицу, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. (не занят. рабоч. машин обслуживания). машины	Экспл. машин	Основной зарплаты	Вт.ч. Основной зарплаты	Вт.ч. зарплаты	На едини. зарплаты	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	TER46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнцовых и полуволнцовых асбестоцементных листов 3П=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗП=0*1,25; Т3Т=15,9*1,25; Т3ГМ=0*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия	3,398 274,8125	38,7 0	933,81 802,31	131,5 19,875	131,5 19,875	0 0	0 0	0 0	0 0	67,54
2	TERP58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций кровли обрешетки из брусков с прозорами 3П=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗП=9,04*1,25; Т3Т=15,16*1,25; Т3ГМ=0,46*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	3,398 283,1375	53,8375 962,1	779,16 182,94	18,95 18,95	64,39 64,39	64,39 64,39	0,575 0,575	38,4 38,4	0,575 0,575	1,95 1,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-99900	Строительный мусор	4,7572 т	0	0					
3	ТЕР58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали плюсков, санитарков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗИм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗИм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,62 100 м труб и покрытий	135,4 135,1375	0,2625 0	83,95 83,79	0,16 0	11,375 0	7,05 0	
3.1	509-99900	Строительный мусор	0,0744 т	0	0					
4	ТЕР58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗИм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗИм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,398 100 м2	921,9575 322,925	1 7,8625	39,8125 32,04687	6 530,81 3 913,87	1 097,3 642,98	135,28 125,96	26,6875 21,62
5	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС 81-35.2004.н.4.7	Устройство контрабрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗИм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗИм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,03 1 м3	928,0156 316,7387	5 5	62,04687 4,609375	3 913,87 339,27	642,98 234,42	125,96 26,97	43,89 5,65
6	ТЕР58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство подкровельной пароизоляции из рулонных материалов на сухо ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗИм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗИм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,398 100 м2	99,845 68,9875	7,9375 0					
6.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (Изэн анань)	390,77 м2	6,85						
7	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.н.4.7	Устройство кровли из профлистона по гуттам (Применительно) ЗП=505,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗИм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗИм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,398 100 м2	199,2031 203,7412 5	199,2031 203,7412 5	78 846,31 24 26562 5	2 474,89 82,45	676,89 82,45	55,386875 1,234375	

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[101-4136]	Металлоочертеница "Монтерей"		- 414,556 м2	176,79			-73 289,36				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7		414,556 м2	76,02			31 514,55				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием		33,98 м2	177,09			6 017,52				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя(Применят) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗНм=5,7*1,25*1,25; ТЗГ=6,67*1,25*1,15; ТЗГм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа		0,73 100 м отражения 5	3 493,47 129,3462 8,90625	94,84375 2 550,23	94,42	69,24	9,588125	6,5	0,453125	0,33
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		-0,219 т	10 826,75			-2 371,06				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм(Прим.)		36,5 шт.	155,6			5 679,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отгибозакрепление покрытие деревянных конструкций составом "Тиронакс" любой модификации при помощи аэрозольно-калевого распыления для обеспечивания второй группы отнесения к эффективности по НПБ 251 ЗН=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗНм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗГм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа		4,42 100 м2	253,1855 98,4625	1 119,08	645,64	435,2	10,2005	45,09		
9.1	[113-8071]	Антисептик-антисилен "Пиритакс 3000" для древесины		91,494 кг	17,63			1 613,04				
10	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стальных окон прямугольных двускатных(1,2*1,0) Кровля из профилированного листа		0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81 0	82,59 0	0,21 0	341,3 0	6,83	
10.1	509-9900	Стропельный мусор		0,112 т	0		0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2*1,6) ЗИ=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗНы=2,16*1,25; Т3Т=6,63*1,15; Т3Ты=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
11.1	[101-0941]	Скобные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами обвязанных зданий односторонних высотой до 1,2 м	1 слуховое оконо комплект	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м <sup>2</sup>	-1 м2	163,21	- 163,21					
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091,3				
12	ТЕР58-5-03 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев ЗИ=1949,67*1,25; ЗММ=35,9*1,25; ЗНы=0*1,25; Т3Т=150,09*1,25; Т3Ты=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,48 м2	44,875	6 465,6125	3 103,49	1 169,8	21,54	187,6125	90,05
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,4656 т	0		0		0	0	0
13	ТЕР58-5-06 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ЗИ=18,13*1,25; ЗММ=29,45*1,25; ЗНы=0*1,25; Т3Т=1,42*1,25; Т3Ты=0*1,25; Кровля из профилированного листа	30 1 шт.	114,085	36,8125	3 422,55	679,88	1 104,38	1 177,5	53,25
14	ТЕР58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗИ=517,91*1,25; ЗММ=38,14*1,25; ЗНы=0*1,25; Т3Т=39,87*1,25; Т3Ты=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,58 100 м	855,3925	47,675	2 236,13	375,48	27,65	49,8375	28,91
15	ТЕР58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузерлатов с осмолкой и обвязывание толчью ЗИ=2081,13*1,25; ЗММ=69,79*1,25; ЗНы=0*1,25; Т3Т=160,21*1,25; Т3Ты=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,26 100 м	6 448,4	87,2375	1 681,71	676,37	22,68	200,2625	52,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,3302 т	0	0	0				
16	TERP0-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,7 100 м ходов	21,0625 103,3643 75	772,36	48,83	14,74	5,4625	3,82	
	(0)	3П=48,53*1,25*1,15; ЭММ=13,48*1,25*1,25; 3П <sub>к</sub> =1,57*1,25*1,25; 13Т=3,8*1,25*1,15; Г3Т <sub>к</sub> =0,08*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа						1,72	0,125	0,09
17	TERP58-21-01	Сцепка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6 0	92,55 0	1,27 0	18,6 0	1,44
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
18	TERP58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 3П=64,69*7; ЭММ=1,06*7; 3П <sub>к</sub> =0*7; Мат=359,21*7; Г3Т=5,2*7; Г3Т <sub>к</sub> =0*7; Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	1 189,89 0	181,13 0	2,97 0	36,4 0	14,56
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0				
19	TERP58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6 0	92,55 0	1,27 0	18,6 0	1,44
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
20	TERP58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 3П=64,69*2; ЭММ=1,06*2; 3П <sub>к</sub> =0*2; Мат=359,21*2; Г3Т=5,2*2; Г3Т <sub>к</sub> =0*2; Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97 0	51,75 0	0,85 0	10,4 0	4,16
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0				
21	TCCСн01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погружкой вручную Цел=53,5*7, <Нет вида работ>	22,98 т	374,5 0	0	8 606,01 0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	TCCU03-21-01-134	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 134 км Цен.=68,94*7,17, <Нет выда работ>	22,98	494,2998	0	11 359,01	0			
<b>ИТОГО:</b>										

Наименование и значение множителей		Значение	Параметры
Кровля из профилированного листа {5, 11, 16}			

Зарплата	889,89*10,05	10,05	8 943
Машины и механизмы	202*6,26	6,26	1 265
Материалы	5437,39*3,24	3,24	17 617
Итого			27 825
Деревянные конструкции {5, 11, 16}			
Накладные расходы	(889,89+16,48)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	8 198
Сметная прибыль	(889,89+16,48)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	3 917
Итого			39 940
Кровля из профилированного листа {4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20}			
Зарплата	4733,82*10,05	10,05	47 575
Машины и механизмы	1345,07*6,26	6,26	8 420
Материалы	16683,7*3,24	3,24	54 055
Итого			110 050
Крыши, кровли при ремонте {4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20}			
Накладные расходы	(4733,82+26,72)*10,05*0,83*0,85	0,71	33 969
Сметная прибыль	(4733,82+26,72)*10,05*0,63*0,8	0,52	24 879
Итого			168 898
Кровли из профилированного листа {7, 8}			
Зарплата	2569,31*10,05	10,05	25 822
Машины и механизмы	746,13*6,26	6,26	4 671
Материалы	45632,15*3,24	3,24	147 848
Итого			178 341
Кровли {7, 8}			
Накладные расходы	(25822+894)*1,2*0,9*0,85	0,92	24 579
Сметная прибыль	(25822+894)*0,65*0,85*0,8	0,44	11 755
Итого			214 675
Кровли из профилированного листа {9}			

	Начисление к значению множителей	Значение	Прибыль
Зарплата	645,64*10,05	10,05	6 489
Машины и механизмы	435,2*6,26	6,26	2 724
Материалы	1651,27*3,24	3,24	5 350
Итого			14 563
Телевизионные работы (9)			
Накладные расходы	(6489+84)*1*0,9*0,85	0,77	5 061
Сметная прибыль	(6489+84)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 155
Итого			22 779
Кровли из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	802,31*10,05	10,05	8 063
Машины и механизмы	131,5*6,26	6,26	823
Материалы	0	1	0
Итого			8 886
Работы по реконструкции зданий в сооружениях (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(8063+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	6 773
Сметная прибыль	(8063+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 879
Итого			19 529
Кровли из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата	862,95*10,05	10,05	8 673
Машины и механизмы	183,1*6,26	6,26	1 146
Материалы	0	1	0
Итого			9 819
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы	(8673+386)*0,83*0,85	0,71	6 432
Сметная прибыль	(8673+386)*0,65*0,8	0,52	4 711
Итого			20 962
Итого по погрузке			8 606
Итого по перевозке			11 359
Итого			19 965
Итого			506 748
Общестроительные работы			
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска жестяными составами по дереву заноливений оконных проемов(стуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗНм=0,2*1,25; ТЗР=44,55*1,15; ТЗНм=0,01*1,25	0,082 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	64,18	55,96	0,47	51,2325	4,2	
1.1	[113-0246] Эмаль ПФ-115 (0)	0,002009 т	29 000	58,26							
2	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление клянки дымовой трубы У=3,6*394/100	14,184 100 кирничей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 238,77 2 524,54	2 698,36 2 227	131,2 0,08	14,77 0,08	209,5 1,13	
2.1	[404-0275]	Кирничная для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,4184 1 000 шт.	1 779,85							
2.2	509-9900	Строительный мусор	7,2432 т	0	0						
3	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(нал. крышей)	0,216 106 м <sup>2</sup> поверхности	2 818,46 1 859,31 0	1,9	608,79 401,61	0,41	131,4	28,38		
4	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с полотнякой поверхности пементная (нал. крыши) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗНм=0*1,25; ТЗР=10,03*1,15; ТЗНм=0*1,25	0,216 100 м <sup>2</sup> фасада	660,3585 149,8335 0	12,425 142,64	32,36 2,68	11,5345 0	0	0		
5	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб(на чердаче)	0,12 100 м <sup>2</sup> поверхности	2 818,46 1 859,31 0	1,9	338,22 223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0		
6	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с полотнякой поверхности известковая (на чердаче) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗНм=0*1,25; ТЗР=6,32*1,15; ТЗНм=0*1,25	0,238 100 м <sup>2</sup> фасада	141,1175 94,415 0	3,0125 0	33,59 22,47	0,72 0	7,263 0	1,73 0		
7	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=11,5*0,6/100	0,069 100 т мусора	2 368,24 2 368,24 0	0	163,41 163,41	0	214,32 0	14,79 0		
7.1	509-9900	Строительный мусор	6,9 т	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов на сухо под утеплитель и на утеплитель. V=230*2100	4,6	84,46	6,35	388,52	253,87	29,21	4,52	20,79
8.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А (или аналог)	100 м2 коровий	55,19	0			0	0	0
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (Первый слой толщ. 50 мм) 3П=387,39*1,15; 3ММ=110,29*1,25; 3ПМ=3,54*1,25; Т3Т=28,38*1,15; Т3ТМ=0,18*1,25	2,3	583,361	{37,8625}	1 341,73	1 024,65	317,08	32,637	75,07
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,845 м3	346,37						
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (Второй слой, толщ. 50 мм) 3П=387,39*1,15; 3ММ=110,29*1,25; 3ПМ=3,54*1,25; Т3Т=28,38*1,15; Т3ТМ=0,18*1,25	2,3	583,361	137,8625	1 341,73	1 024,65	317,08	32,637	75,07
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	11,845 м3	346,37						
ИТОГО:						2 153,07	5 900,46	799,08	447,79	2,17
						Значение	Призыв			
Наименование и значение множителей										
Общестроительные работы (2)										
Зарплата						2698,36*10,05	10,05	27 118,52		
Машины и механизмы						131,2*6,26	6,26	821,31		
Материалы						2933,75*5,5	5,5	16 135,63		
Итого								44 075,46		
Печные работы при ремонте (2)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Отделочные работы (1, 4, 6)										
(2698,36+22,27)*10,05*0,78*0,85						0,66	18 045,94			
(2698,36+22,27)*10,05*0,63*0,8						0,5	13 671,17			
Итого								75 792,57		

	Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль
Зарплата		110,79*10,05	1 113,44
Машины и механизмы		3,87*6,26	24,23
Материалы		184*4,28	787,52
Итого			1 925,19
Отделочные работы (1, 4, 6)		(110,79+0,02)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Накладные расходы		(110,79+0,02)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37
Сметная прибыль			412,05
Итого			3 228,15
Отделочные работы (3, 5)		624,73*10,05	6 278,54
Зарплата		0,64*6,26	4,01
Машины и механизмы		321,64*4,28	1 376,62
Материалы			7 659,17
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (3, 5)		(624,73+0)*10,05*0,79*0,85	0,67
Накладные расходы		(624,73+0)*10,05*0,5*0,8	0,4
Сметная прибыль			2 511,41
Итого			14 377,2
Общестроительные работы (9, 10)			
Зарплата		2049,3*10,05	20 595,47
Машины и механизмы		634,16*6,26	3 969,84
Материалы		8205,5*5,5	45 130,25
Итого			69 695,56
Полы (9, 10)		(20595,47+204,62)*1,23*0,9*0,85	0,94
Накладные расходы		(20595,47+204,62)*0,75*0,85*0,8	0,51
Сметная прибыль			10 609,05
Итого			99 855,69
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата		163,41*10,05	1 642,27
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			1 642,27
Прочие ремонтно-строительные работы (7)		(1642,27+0)*0,78*0,85	0,66
Накладные расходы		(1642,27+0)*0,5*0,8	0,4
Сметная прибыль			656,91
Итого			3 383,08
Общестроительные работы (8)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		253,87*10,05	2 551,39
Машины и механизмы		29,21*6,26	182,85
Материалы		2808,62*5,5	15 447,41
Итого			18 181,65
Крыши, кровли при ремонте (8)			
Накладные расходы		(2551,39+0)*0,83*0,85	1 811,49
Сметная прибыль		(2551,39+0)*0,65*0,8	1 326,72
Итого			21 319,86
Итого			217 956,55
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого		724 704,55*0,18	724 704,55
НДС			130 446,82
Итого			855 151,37

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГПД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГПД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова