

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 20\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 258/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, проезд Радистов, д.2.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали помятых, сандрижков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м <sup>2</sup> труб и покрытий	0,42	
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м <sup>2</sup> покрытия	2,64	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия	2,64	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup> кровли	2,64	
5	Разборка подшивки карнизов	100 м <sup>2</sup> подшивки	0,18	
6	Подшивка карнизов досками обшивки (выходящих на фронтоны)	100 м <sup>2</sup> потолка	0,18	
7	Смена ветровой доски	100 м досок	0,28	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,29	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,24	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,1	
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м <sup>2</sup>	2,64	

12	Устройство контробрешетки		1 м3 древесины в конструкциях	1,584	
13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок		100 м2 кровли	2,64	
14	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам		100 м2 кровли	2,64	
15	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Грильяж" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251		100 м2 обрабатываемой поверхности	3,94	
16	Устройство снегозадержателей		100 м ограждения	0,38	
17	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных		100 окон	0,01	
18	Устройство слуховых окон (1,0*0,8)* 1шт		1 слуховое окно	1	
19	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	15,197	
20	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы)		т	15,197	
21	Разборка деревянных запоясений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)		100 м2	0,0096	
22	Разборка фронтонов		100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,38	
23	Устройство фронтонов		100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	0,38	
24	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (2 окна на фронтонах)		100 м2 проемов	0,0096	

25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прив. 15.3.3; п.2.15.36(в))	100м2	0,032
26	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стек (фронтонов и стенок слуховых окон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18
28	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,051
29	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,38
30	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,69
31	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,69
32	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5
33	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,788
34	Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	10 шт.	0,1
35	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 10 каналов)	10 шт.	0,1
36	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,2
37	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт.	0,2
38	Оплукатуривание поверхности труб (оголовки частично)	100 м2 поверхности	0,12
39	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,26

40	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	0,08	
41	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,24	
42	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (длина 2-х стен дома умноженный на ширину настила 1м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,22	

Применить коэффициенты на капитальный ремонт- к=1,15, к=1,25 (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР

Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.


"СОПЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

600 939,08 руб

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор СЭКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, проезд Радистов, д.2.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, проезд Радистов, д.2.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 258/17**

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 600,939 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 774,74 чел-ч

Сметная заработная плата - 107,212 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты	На еднн.	Всего
<b>№1 Крыля</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,10	3,82			
	(0)	100 м труб и покрытий		108,11	0,00			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0							
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	2,64	114,58	12,65	302,49	269,1	33,4	8,58	22,65			
	(0)	100 м2 покрытия		101,93	0			0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,346 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,64 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	580,4	498,67	81,73 0	15,90 0,00	41,98 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,828 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,64 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	597,99	484,28	113,7 23,87	15,16 0,46	40,02 1,21
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,696 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов	0,18 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	65,1	59,81	5,28 2,83	28,87 0,8	5,2 0,14
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,43 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004-л.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (выходящих на фронтоны) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ГЗТ=57,33*1,15; ГЗТм=0,2*1,25	0,18 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	881,03	156,06	15,8 0,88	65,9295 0,25	11,87 0,05
7	ТЕРр53-7-01 врем. (0)	Смена ветровой доски	0,28 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	254,38	118,75	5,33 0	31,84 0	8,92 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,29 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 077,75	150,19	11,06 0	39,87 0	11,56 0
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	777,84	415,42	5,04 0	133,25 0	31,98 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,135 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,1 100 м 0,126 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0,00	593,04 0	208,11	6,98 0	160,21 0,00	16,02
10.1	509-9900 (0)	Строительный мусор								0
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,64 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 882,44	682,02	84,08 16,61	21,35 0,32	56,36 0,84
12	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контобрешетки V=264*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,58 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	2 933,98	401,37	78,63 5,84	17,296 0,1875	27,4 0,3
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,64 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	222,97	145,7	16,76 0	4,52 0,00	11,93 0
13.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	303,6 м2	6,85		2 079,66				
14	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,64 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	60 768,14	1 538,25	420,72 51,25	44,3095 0,9875	116,98 2,61
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 322,08 м2	176,79		-56 940,52				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,383 т	12 688,3		30 236,22				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,4 м2	177,09		4 675,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.л.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,94  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19  146,07	98,46  1,90	997,55	575,53	387,94	10,20	40,19
15.1	[113-8071]	Ангисептик-антисепт "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	81,542 кг	17,63		1 437,59		7,49	0,11	0,44
16	ТЕР12-01-012-01 прям. (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство снегозадержателей  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,38  100 м ограждения	3 448,63  103,48	75,88  7,13	1 310,48	39,32	28,83	7,67	2,91
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25		2,71	0,36	0,14
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19,000 шт.	155,6		2 956,4				
17	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01  100 окон	4 140,28  4 129,73	10,55  0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0	0	0
18	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (1,0*0,8)*шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1  1 слуховое окно	447,43  99,04	30,65  2,70	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
18.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
18.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жапозийной решеткой	0,8 м2	454,71		363,77				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦпф1-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,681	374,5	0	3 625,53	0	0		
20	ТССЦпф3-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	Т 9,681	0 239,05	0	2 314,24		0		
<b>ИТОГО:</b>										
							60 282,39	5 928,33	1 326,13	460,82
								114,18		5,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		5928,33*10,56	62 603,16
Машины и механизмы		1326,13*6,26	8 301,57
Материалы		53027,95*3,24	171 810,56
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			242 715,29
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17)			
Накладные расходы		(2172,43+40,48)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(2172,43+40,48)*10,56*0,65*0,8	0,52
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3)			
Накладные расходы		(767,77+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(767,77+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы		(59,81+2,83)*10,56*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль		(59,81+2,83)*10,56*0,8*0,8	0,64
Деревянные конструкции (6, 12, 18)			
Накладные расходы		(656,47+9,42)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(656,47+9,42)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы		(118,75+0)*10,56*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(118,75+0)*10,56*0,7*0,8	0,56
Кровли (14, 16)			
Накладные расходы		(1577,57+53,96)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(1577,57+53,96)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Теплоизоляционные работы (15)			
Накладные расходы		(575,53+7,49)*10,56*1*0,9*0,85	0,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(575,53+7,49)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 955,21
Итого			325 157,23
Итого по погрузке			3 625,53
Итого по перевозке			2 314,24
Итого			331 097

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах)	0,0096	2 412,46	284,06	23,16	20,43	2,73	172,76	1,66
			100 м2	2 128,4	152,17			1,46	7,74	0,07
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	0,38	796,08	89,42	302,51	268,53	33,98	54,4	20,67
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	706,66	0			0	0	0
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,38	6 340,45	139,73	2 409,37	386,01	53,1	78,2	29,72
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,82	0			0	0	0
4	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (2 окна на фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0096	12 148,49	585,83	116,63	38,72	5,62	299	2,87
4.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными в одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
			комплект		0			0	0	0
4.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,96 м2	264,95		254,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (т.ч. прил. 1.5.3, п.2.1.5.36(в)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,032  100м2	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	77,54	70,49	0,4	159,39	5,1
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0008 т	29 000		23,59			0,01	0
6	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов и стенок слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,4  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22  930,06	11,04  0,25	530,09	372,02	4,42  0,1	67,3  0,01	26,92  0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01032 т	29 000		299,28				
7	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86  1 133,01	15,01  0,25	281,49	203,94	2,7  0,05	81,98  0,01	14,76  0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005364 т	29 000		155,56				
8	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=8,5*0,6/100	0,051  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0,00  0,00	120,78	120,78	0	214,32	10,93
8.1	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0		0	0,00	0
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=169*2/100	3,38  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0,00	285,47	186,54	21,46	4,52	15,28
9.1	[101-7194]	Пароизоляция	388,700 м2	5,11		1 986,26		0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	1,69	583,36	137,86	985,88	752,9	232,98	32,64	55,16
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,7035 м3	346,37	4,43	3 014,63		7,49	0,23	0,39
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	1,69	583,36	137,86	985,88	752,9	232,98	32,64	55,16
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,7035 м3	346,37	4,43	3 014,63		7,49	0,23	0,39
12	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25	0,5	1 085,2	16,85	542,6	27,91	8,43	4,37	2,19
13	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,2*394/100	0,79	228,34	9,25	179,93	149,91	7,29	14,77	11,64
13.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57	140,61		1,24	0,08	0,06
13.2	509-9900	Строительный мусор	0,079	1 779,85		0				
14	ТЕРР58-21-01 (0)	Устройство контактов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
15	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 10 каналов) ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТМ=0*9	10 шт.	231,38	0			0	0	0
16	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена контактов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	0,2	1 449,01	3,17	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
			10 шт.	231,38	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Маг=359,21*4; ТЗГ=5,2*4; ТЗТм=0*4	0,2	1 699,84	4,24	339,97	51,75	0,85	20,8	4,16
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				0
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки частично)	0,12	2 818,46	1,9	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,26	586,51	12,36	152,49	28	3,21	8,08	2,1
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,08	2 818,46	1,9	225,48	148,74	0,15	131,4	10,51
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,24	82,12	2,95	19,71	16,29	0,71	5,09	1,22
22	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (длина 2-х стен дома умноженный на ширину настила 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,22	1 043,42	9,26	229,55	144,72	2,04	50,03	11,01
23	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,516 т	374,5	0	2 065,74	0	0		
				0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км (д.Теребутуны) Цед=33,34*7,17	5,516	239,05	0	1 318,6		0		
ИТОГО:										307,09
										0,96
										17 872,92
										4 091,34
										615,18
										18,82

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		4091,34*10,56	43 204,55
Машины и механизмы		615,18*6,26	3 851,03
Общестроительные работы (2, 3, 4, 12)		2823,26*5,5	15 527,93
Материалы		6029,26*5,5	33 160,93
Общестроительные работы (10, 11)		0*5,5	0
Материалы		3038,73*5,5	16 713,02
Общестроительные работы (9, 14, 15, 16, 17)		163,34*5,5	898,37
Материалы		0*5,5	0
Общестроительные работы (8)		82,79*4,28	354,34
Материалы		807,33*4,28	3 455,37
Отделочные работы (22)		30,24*4,28	129,43
Материалы		191,45*4,28	819,41
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)			0
Материалы			118 114,38
Итого по неучтенным материалам			
Итого			
Деревянные конструкции (2, 3, 4, 12)		(721,17+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85	6 863,31
Наскладные расходы		(721,17+0,98)*10,56*0,63*0,85*0,8	3 279,14
Сметная прибыль			0,43
Итого			10 142,45
Болы (10, 11)			

Наименование и значение множителей			Значение	Прибыль
Накладные расходы				1 5 095,87
Сметная прибыль		$(1505,8 \pm 14,98) * 10,56 * 1,23 * 0,9 * 0,85$	0,94	
Итого		$(1505,8 \pm 14,98) * 10,56 * 0,75 * 0,85 * 0,8$	0,51	8 190,31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				23 286,18
Накладные расходы		$(20,43 \pm 1,46) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	194,17
Сметная прибыль		$(20,43 \pm 1,46) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	110,96
Итого				305,13
Крыши, кровли при ремонте (9, 14, 15, 16, 17)				
Накладные расходы		$(365,93 \pm 0) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	2 743,6
Сметная прибыль		$(365,93 \pm 0) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	2 009,39
Итого				4 752,99
Печные работы при ремонте (13)				
Накладные расходы		$(149,91 \pm 1,24) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	1 053,46
Сметная прибыль		$(149,91 \pm 1,24) * 10,56 * 0,63 * 0,8$	0,5	798,07
Итого				1 851,53
Прочие ремонтно-строительные работы (8)				
Накладные расходы		$(120,78 \pm 0) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	841,79
Сметная прибыль		$(120,78 \pm 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	510,17
Итого				1 351,96
Конструкции из кирпича и блоков (22)				
Накладные расходы		$(144,72 \pm 0) * 10,56 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	0,93	1 421,27
Сметная прибыль		$(144,72 \pm 0) * 10,56 * 0,8 * 0,85 * 0,8$	0,54	825,25
Итого				2 246,52
Отделочные работы (6, 7, 19, 21)				
Накладные расходы		$(620,25 \pm 0,15) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	5 241,14
Сметная прибыль		$(620,25 \pm 0,15) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	2 424,03
Итого				7 665,17
Отделочные работы (5)				
Накладные расходы		$(70,49 \pm 0,01) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	595,58
Сметная прибыль		$(70,49 \pm 0,01) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	275,46
Итого				871,04
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)				
Накладные расходы		$(371,86 \pm 0) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	0,67	2 630,98
Сметная прибыль		$(371,86 \pm 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	1 570,74
Итого				4 201,72
Итого по погрузке				174 789,07
				2 065,74

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по перевозке			1 318,6
Итого			178 173,41

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			509 270,41
НДС			91 668,67
Итого	509270,41 * 0,18	18%	600 939,08

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

