

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»

А.Ю. Уткин

2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 292/18

по капитальному ремонту кровли плоской, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, проспект Корсунова, д. 11


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	97,57	м
Ширина дома	12,64	м
Общая площадь дома	1233,28	м ²
Высота дома	15,96	м
Объем дома	19683,14	м ³
Количество квартир	100	шт
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	6	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	1353
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	1353
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	1353
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	1353
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	1353
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. трубам и стенам выходов на кровлю до 600мм, с креплением металлической полосой	м	189
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм с фартуком	м	25,3
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы выхода на кровлю)	м	18

Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (парапеты)	м	25,3
Исправление кладки вентиляционных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,5
Штукатурка вентиляционных кирпичных труб	м ²	93,5
Окраска вентиляционных кирпичных труб - цементная	м ²	187,1
Кирпичная кладка выхода на кровлю толщиной в 1 кирпич из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,2
Штукатурка выхода на кровлю	м ²	21,2
Окраска выхода на кровлю - цементная	м ²	21,2
Кирпичная кладка парапета толщиной в 1 кирпич из: -кирпич силикатный	м ³	0,2
Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	9,6
Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	9,6
Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	9,6
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	9,6
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м ²	9,6
Устройство деревянного оконного блока выхода на кровлю (0,7 x 0,4)	шт	2
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	3
Окраска металлического дверного блока выхода на кровлю (0,38 x 0,8) 2 шт	м ²	1,5
Замена деревянного люка подъезда (0,8 x 0,8)	шт	2
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д. В.
(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Республиканский фонд"

А.Ю. Уткин

" " 201 г.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Корсунова, д. 11

Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 492/18

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов (1362м2)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 1 769,775 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 2 591,57 чел-ч

Сметная заработная плата - 375,836 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Заплаты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Кровля

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	13,53 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 877,7 0	2 311,33 0	566,37 0	14,38 0	194,56 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,5534 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ. 50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	13,53 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	6 131,93 3 874,32	2 257,62 344,61	21,78 1,94		294,68 26,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (1353*0,05*1,8м=121,77м)	121,77 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	13,53	450,1	81,9	6.089,85	4.981,75	1.108,11	28	378,84
	(0) МДС36 п.3.1; к=35	ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	368,2	13,65			184,68	1,05	14,21
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(50 мм0	13,53	1.453,77	260,73	19.669,51	5.569,35	3.527,68	31,3	423,49
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8			538,49	2,43	32,88
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	13,53	2.381,23	128,19	32.218,04	7.161,29	1.734,41	40,25	544,58
	(0) к=35; МДС35 п.4.7	ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	529,29	21,44			290,08	1,31	17,72
6	ТЕР12-01-016-02	Опруговка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	13,53	124,65	5,29	1.686,51	580,44	71,57	3,22	43,57
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	13,53	9.184,24	56,81	124	3.199,71	768,64	16,51	223,38
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91	262,77		66,43	0,25	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосою	1,89	11 471,02	128,69	21 680,23	1 078,68	243,22	40,83	77,17
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м примыканий	570,73	17,45			32,98	0,89	1,68
8.1	[101-1755]	Слив ноговая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,0243 т	7 358,17		178,8				
9	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,253	13 306,94	125,94	3 366,66	212,37	31,86	60,04	15,19
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м примыканий	839,39	16,46			4,16	0,84	0,21
10	ТЕР58-20-02	Смена обделок из листовой стали (сливы выходов на кровлю) шириной до 0,7 м	0,18	6 505,07	11,49	1 170,91	147,82	2,07	63,22	11,38
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	821,23	2,75			0,5	0,14	0,03
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0594 т	0		0				
11	ТЕР58-20-03	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м(0,5м)	0,253	4 564,39	14,01	1 154,79	230,88	3,54	70,25	17,77
	(0)	Мат=7275,66*0,5; Кровля из наплавляемых материалов	100 м	912,55	3,54			0,9	0,18	0,05
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,124476 т	0		0				
12	ТЕР58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	3	734,06	8,55	2 202,18	344,1	25,65	8,83	26,49
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	1 место	114,7	0			0	0	0
13	ТЕР46-04-012-03	Разборка локв в перекрытии-(0,8*0,8) 2шт	0,0128	1 564,23	284,06	20,02	16,39	3,64	103,91	1,33
	(0)	V=0,8*0,8*2/100; Двери: деревянные	100 м2	1 280,17	152,17			1,95	7,74	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,8) 2 шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,1 0,17
14.1	[203-0236]	Дюжи и лазы со шпильками подогнаны утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологов и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
14.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	2 комплект	132,54		265,08				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,5*394/100; Кровля из наплавленных материалов	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
15.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб(частично) Отделочные работы	0,935 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 635,26	1 738,45	1,78 0	131,4 0	122,86 0
17	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окравка вентиляционных труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	1,871 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	1 097,36	201,49	23,13 0	8,08 0	15,12 0
18	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки парапетов Общестроительные работы	0,2 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	119,35	86,42	6,31 1,69	35,39 0,43	7,08 0,09
18.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,0804 1000 шт.	1 038,95		83,53				
Выходы на кровлю 9,6м2										
19	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен выхода на кровлю Общестроительные работы	0,2 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	119,35	86,42	6,31 1,69	35,39 0,43	7,08 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0804 1000 шт.	1 449,38		116,53				
20	ТЕРр61-10-01	Работы штукатурки-стен выходя на кровлю по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,212	3 846,62	1,23	815,48	569,96	0,26	201,84	42,79
	(0)	Отделочные работы	100 м2	2 688,51	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	1,02608 т	0		0				
21	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35 п.4.7	Окразка стен выходя на кровлю по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,212 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	124,34	22,83	2,62	8,08	1,71
22	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	0,096 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	20,42	16,4	4,02	14,38	1,38
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,07488 т	0		0				
23	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,096 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	43,51	27,49	16,02	21,78	2,09
23.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (9,6*0,03*1,8м=0,5184м3)	0,5184 т	0		0				
24	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 2-01-017-0132(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	0,096 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	18,52	15,15	3,37	12	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 м) ЗП=37,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8					
26	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	226,84	9,19					
27	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	42,9	0					
28	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91					
29	ТЕРр62-31-04 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей выхода на кровлю за два раза Отделочные работы	0,015 100 м2	546,76	1,23					
29.1	[113-0686]	Грунт-эмаль по ржавчине	0,000242 м	32 035,7	0					
30	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок У=0,7*0,4*2/100; Общестроительные работы	0,0056 100 м2	2 412,46	284,06					
				2 128,4	152,17					
						13,51	11,92	1,59	172,76	0,97
						7,74		0,85	7,74	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м ² (0,8*0,4) 2 шт	0,0056	7 802,25	1 261,89	43,69	16,58	7,07	216,89	1,21
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗИМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТ м=6,79*1,25; Общестроительные работы	100 м ² проемов	2 960,55	166,86			0,93	8,49	0,05
31.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стержнями и одиночными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
31.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,56 м ²	264,95		148,37				

32	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	122,29	26,88	0	3 287,16	0	0		
		Пред=3,84*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
33	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	12,8428	374,5	0	4 809,63	0	0		
		Пред=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
34	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км	135,1328	239,0478	0	32 303,5		0		
		Пред=33,34*7,17; <Нет вида работ>	т					0		
ИТОГО:			231	32 995,57	10 492,83	2 493,93		1 484,65		97,64

Наименование и значение множителей

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Накладные расходы

Значение

Прямые

26788,67*10,9

9798,76*8,08

179890,1*2,71

(291997+16019)*1,2*0,9*0,85

10,9

8,08

2,71

0,92

291 997

79 174

487 502

858 673

283 375

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(291997+16019)*0,65*0,85*0,8$	135 527
Итого		1 277 575
Кровля из наплавленных материалов (10, 11, 12)		
Зарплата	722,8*10,9	7 879
Машины и механизмы	31,26*8,08	253
Материалы	3773,82*2,71	10 227
Итого		18 359
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(7879+15)*0,83*0,85$	5 605
Сметная прибыль	$(7879+15)*0,65*0,8$	4 105
Итого		28 069
Кровля из наплавленных материалов (1, 22)		
Зарплата	2327,73*10,9	25 372
Машины и механизмы	570,39*8,08	4 609
Материалы	0*2,71	0
Итого		29 981
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 22)		
Накладные расходы	$(25372+0)*1,1*0,9*0,85$	21 312
Сметная прибыль	$(25372+0)*0,7*0,85*0,8$	12 179
Итого		63 472
Двери: деревянные (14)		
Зарплата	27,05*10,9	295
Машины и механизмы	21,47*9,45	203
Материалы	1053,52*4,4	4 635
Итого		5 133
Деревянные конструкции (14)		
Накладные расходы	$(295+37)*1,18*0,9*0,85$	299
Сметная прибыль	$(295+37)*0,63*0,85*0,8$	143
Итого		5 575
Двери: деревянные (13)		
Зарплата	16,39*10,9	179
Машины и механизмы	3,64*9,45	34
Материалы	0*4,4	0
Итого		213
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13)		

Наименование и значение множителя	Значение		Прямые
Накладные расходы	$(179+21)*1,1*0,9*0,85$	0,84	168
Сметная прибыль	$(179+21)*0,7*0,85*0,8$	0,48	96
Итого			477
Отделочные работы (17, 21)			
Зарплата	224,32*10,9	10,9	2 445
Машины и механизмы	25,75*8,48	8,48	218
Материалы	971,64*4,1	4,1	3 984
Итого			6 647
Отделочные работы (17, 21)			
Накладные расходы	$(2445+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 956
Сметная прибыль	$(2445+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	905
Итого			9 508
Общестроительные работы (31)			
Зарплата	16,58*10,9	10,9	181
Машины и механизмы	7,07*6,26	6,26	44
Материалы	188,52*5,55	5,55	1 046
Итого			1 271
Деревянные конструкции (31)			
Накладные расходы	$(181+10)*1,18*0,9*0,85$	0,9	172
Сметная прибыль	$(181+10)*0,63*0,85*0,8$	0,43	82
Итого			1 525
Общестроительные работы (30)			
Зарплата	11,92*10,9	10,9	130
Машины и механизмы	1,59*6,26	6,26	10
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			140
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (30)			
Накладные расходы	$(130+9)*1,1*0,9*0,85$	0,84	117
Сметная прибыль	$(130+9)*0,7*0,85*0,8$	0,48	67
Итого			324
Кровля из напластываемых материалов (15)			
Зарплата	374,77*10,9	10,9	4 085
Машины и механизмы	18,22*8,08	8,08	147
Материалы	407,46*2,71	2,71	1 104
Итого			5 336

Наименование и значение множителя	Значение		Прямые
Печные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(4085+34)*0,78*0,85	0,66	2 719
Сметная прибыль	(4085+34)*0,63*0,8	0,5	2 060
Итого			10 115
Отделочные работы (16, 20)			
Зарплата	2308,41*10,9	10,9	25 162
Машины и механизмы	2,04*8,48	8,48	17
Материалы	1 140,29*4,1	4,1	4 675
Итого			29 854
Шпика турные работы при ремонте (16, 20)			
Накладные расходы	(25162+0)*0,79*0,85	0,67	16 859
Сметная прибыль	(25162+0)*0,5*0,8	0,4	10 065
Итого			56 778
Общестроительные работы (18, 19)			
Зарплата	172,84*10,9	10,9	1 884
Машины и механизмы	12,62*6,26	6,26	79
Материалы	253,28*5,55	5,55	1 406
Итого			3 369
Стены при ремонте (18, 19)			
Накладные расходы	(1884+37)*0,86*0,85	0,73	1 402
Сметная прибыль	(1884+37)*0,7*0,8	0,56	1 076
Итого			5 847
Отделочные работы (29)			
Зарплата	4,09*10,9	10,9	45
Машины и механизмы	0,02*8,48	8,48	0
Материалы	11,83*4,1	4,1	49
Итого			94
Малые работы при ремонте (29)			
Накладные расходы	(45+0)*0,8*0,85	0,68	31
Сметная прибыль	(45+0)*0,5*0,8	0,4	18
Итого			143
Итого по погрузке			1 459 408
Итого по перевозке			8 097
Итого			32 304
Итого			40 401

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 499 809
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые

Итого 1499809*0,18 18% 269 965,62
Итого 1 769 774,62

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  Н.И. Ковалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд" 