

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 СЧКО «Региональный  
 фонд»  
 А.Ю. Уткин  
 « » 2017

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** 458/18

по капитальному ремонту : внутридомовых инженерных систем водоотведения  
 (наименование работ)

по адресу : г. В. Новгород, пр. Корсунова №29 к2 дом панельный

Длина дома	79,3	м
Ширина дома	12,1	м
Общая площадь дома	959,5	м <sup>2</sup>
Высота дома	20,1	м
Объем дома	19286,6	м <sup>3</sup>
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	4	шт
Высота подвального помещения	1,8	м
Количество квартир	80	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром внутренним Ду :		
	100 мм	м	316
2	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных ( ПВХ ) труб для внутренних работ, высокой плотности, диаметром наружным Дн :		
	110 мм	м	316
3	Установка тройников диаметром:		
	110 мм	шт	150
4	Установка отводов диаметром:		
	110 мм	шт	15
5	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	30
6	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	150
7	Установка перехода диаметром :		
	110 x 50 мм	шт	75
8	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	75
9	Установка гофры унитазной	шт	75
10	- пробивка в ж/б перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром 120 мм:	шт	90
11	Заделка отверстий, бетоном М 100	м <sup>3</sup>	0,01
12	Погрузка мусора	т	
13	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил : Гл. специалист

Ботвинин А.С.

06.02.2017 год

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовой системы водопроведения  
 Объект : Новгородская обл, г. Великий Новгород, пр. Корсунова, д. 29, кор. 2


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 458/18

на капитальный ремонт системы водопроведения (316 м)

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин



Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 515,025 тыс. руб  
 Нормативная трудоемкость - 919,45 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 141,312 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.	шт.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чулунных канализационных труб диаметром 100 мм	3,16 100 м	1 110,4 1 098,66	11,74 6,29	3 508,86	3 471,77	37,1 19,88	85,3 0,32	269,55 1,01		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	4,2344 т	0		0						
2	ТЕР16-04-001-02 (0)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПМ=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТМ=0,05*1,2*1,25	3,16 100 м трубопровод а	7 586,26 1 283,62	10,86 1,48	23 972,58	4 056,24	34,32 4,68	85,01 0,08	268,63 0,25		
2.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	150 шт.	8,72		1 308						
2.2	[103-1017]	Ревизии диаметром 100 мм	30 шт.	72,36		2 170,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр65-6-12 (0)	Смета унитазов типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости материалов)	0,75 100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	4 886,5	4 277,63	80,16	412,7	309,53
3.1	[301-1272]	Фофра для унитаза	75 шт.	20,27		1 520,25				0,56
4	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в ж/бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗДп=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	0,9 100 отверстий	2 815,22 988,26	1 826,96 253,53	2 533,7	889,43	1 644,26	68,2	61,38
5	ТЕР46-03-017-02 (0)	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	0,01 1 м3 заделки	1 656,47 550,21	26,24 0	16,56	5,5	0,26	44,66	0,45
6	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	4,2344 т	374,5 0	0 0	1 585,78	0	0		0
7	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17	4,2344 т	239,0478 0	0 0	1 012,23		0		0
ИТОГО:				39 917,25	12 700,57	1 796,1	263,8	909,54	9,91	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)

Зарплата

Машины и механизмы

Итого

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	23360,82*3,81	89 004,72
Итого		133 480,29
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		
Накладные расходы	(44213,02+51,01)*1,28*0,9*0,85	43 378,75
Сметная прибыль	(44213,02+51,01)*0,83*0,85*0,8	24 787,86
Итого		201 646,9
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (3)		
Зарплата	4277,63*10,9	46 626,17
Машины и механизмы	80,16*7,65	613,22
Материалы	2048,96*3,81	7 806,54
Итого		55 045,93
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)		
Накладные расходы	(46626,17+120,55)*1,03*0,85	41 137,11
Сметная прибыль	(46626,17+120,55)*0,6*0,8	22 438,43
Итого		118 621,47
Общестроительные работы (4, 5)		
Зарплата	894,93*10,9	9 754,74
Машины и механизмы	1644,52*6,26	10 294,7
Материалы	10,8*5,55	59,94
Итого		20 109,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)		
Накладные расходы	(9754,74+2487,16)*1,1*0,9*0,85	10 283,2
Сметная прибыль	(9754,74+2487,16)*0,7*0,85*0,8	5 876,11
Итого		36 268,69
Итого по погрузке		1 585,78
Итого по перевозке		1 012,23
Итого		2 598,01
Итого НДС		436 461,93
Итого	436461,93*0,18	78 563,15
		515 025,08

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



С.В. Бельов