

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 453/18

**на капитальный ремонт плоской кровли, (дом кирпичный)**

(наименование работ)

**по адресу: г. Великий Новгород, проспект Корсунова, д. 27**

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	21,29	м
Ширина дома	15,23	м
Общая площадь дома	324,24	м <sup>2</sup>
Высота дома	29	м
Объем дома	9402,96	м <sup>3</sup>
Количество квартир	54	шт
Количество этажей	9	шт
Количество подъездов	1	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	279
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	279
3	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	279
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м <sup>2</sup>	279
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	279
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. трубам и стенам выходов на кровлю до 600мм, с креплением металлической полосой	м	40,1
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм с фартуком	м	85,3
8	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы выхода на кровлю)	м	22,1
9	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (парапеты)	м	85,3
10	Устройство мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы вентиляционной шахты)	м	4,6
11	Штукатурка вентиляционных кирпичных труб	м <sup>2</sup>	6
12	Окраска вентиляционных кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	15
13	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	23,7
14	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м <sup>2</sup>	23,7
15	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	23,7
16	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м <sup>2</sup>	23,7
17	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	23,7

18	Разборка покрытий козырьков верхних балконов из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	47
19	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м <sup>2</sup>	47
20	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	47
21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер козырьков верхних балконов	м <sup>2</sup>	47
22	Устройство кровель плоских козырьков верхних балконов из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	47
23	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам, с креплением металлической полосой	м	38,5
24	Окраска жалюзийных решёток на вентиляционной шахте (0,64x0,68) 4 шт	м <sup>2</sup>	3,8
25	Устройство колпаков на вентканалах		
	5 каналов	шт	3
26	Замена дождеприёмников, с решёткой диаметром 100 мм	шт	2
27	Устройство деревянного оконного блока выхода на кровлю (0,69 x 0,55)	шт	1
28	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	2
29	Окраска металлического дверного блока выхода на кровлю (0,84 x 1,43)	м <sup>2</sup>	2,6
30	Замена люка подъезда (0,8 x 0,8)	шт	1
31	Погрузка мусора	т	
32	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил Ведущий специалист ОКР

 Шолохов Д. В.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

544 625,41 руб

Генеральный директор СНОКР «Ремонтный фонд»

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, пр. Корсунова, д.27.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, пр. Корсунова, д.27.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 453/18**

**на капитальный ремонт крыши (S=371 м2 )**

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

544,625 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

742,98 чел-ч

Сметная заработная плата -

107,775 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Ремонт крыши</b>												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2,79	212,69	41,86	593,41	476,62	116,79	14,38	40,12		
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Срокотельный мусор	2,176 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,352	25,472			71,07	1,94	5,41
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 50мм) V=279*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			38,28	0,03	2,93
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			111,04	2,425	6,77
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм) V=279*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			59,81	0,0375	3,66
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой (к вент.трубам и выходам на кровлю) ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=3,96*1,25; ТЗТ=3,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,401 100 м примыканий	11 471,02	128,69			51,60	40,83	16,37
7.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	40,1 м	3,99	17,45			7,00	0,89	0,36
8	ТЕР12-01-004-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=663,49*1,15; ЭММ=171,34*1,25; ЗПм=7,08*1,25; ТЗТ=47,46*1,15; ТЗТм=0,36*1,25	0,853 100 м примыканий	181,3685	8,85			182,69	54,579	46,56
				763,0135		7 831,71	650,85	7,55	0,45	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,853 100 м	8 202,22 912,55	14,01 3,54	6 996,49	778,41	11,95 3,02	70,25 0,18	59,92 0,15
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,42 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-01 (0)	Устройство обделок из листовой стали (сливы вентиляционной шахты) шириной до 0,5 м	0,046 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	175,85	24,74	0,33 0,07	41,41 0,08	1,9 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				
11	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавыаемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	2,79 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	25 624,03	659,8	158,51 13,71	16,514 0,25	46,07 0,7
12	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли	2 1 место	734,06 114,7	8,55 0	1 468,12	229,4	17,1 0	8,83 0	17,66 0
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Устройство коленков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) V=3*4/10	1,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	509,95	77,63	1,27 0	5,2 0	6,24 0
15	ТЕРр65-6-23 (0)	Смена водосточных воронок	0,02 100 приборов	6 996,28 6 791,15	78,38 10,81	139,93	135,82	1,57 0,22	491,4 0,55	9,83 0,01
15.1	[301-3302]	Воронка водосточная	2 шт.	346,35		692,7				
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=14,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,752	16,28	9,41	6,87 1,1	114,144 10,92	0,73 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  V=0,8*0,8*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0064  100 м2 проемов	428,6855  2 113,378	1 677,4375  268,3625	41,14  377,34	13,53  1,72	10,74  13,65	164,082  0,09	1,05  0,09
17.1	[203-0236]	Люки и лазы со плитвыми подотнами утепленные минераловатной плитой с Деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью. Полотен и корробок однополюльные	0,64  м2	589,59						
17.2	[111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом	1  шт.	64,97						
17.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02  100 шт.	1 142,69						
17.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1  шт.	21,69						
17.5	[101-0956]	Пегля накладная	2  шт.	11,58						
18	ТЕР15-02-001-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная штукатурка труб цементно-известковым раствором по камню стен  ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25	0,06  100 м2 штукатурив авемой поверхности	2 287,706  1 194,1485	99,5375  45,075	137,26  71,65	5,97  2,7	81,512  3,475	4,89  0,21	
19	ТЕР15-04-013-03  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная  ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,15  100 м2 фасада	586,5085  107,686	12,3625  0	87,98  16,15	1,85  0	8,0845  0	1,21  0	
20	ТЕРр62-35-02  (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических жалюзийных решёток за 2 раза	0,038  100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 257,67  1 061,6	1,06  0	47,79  40,34	0,04  0	80,73  0	3,07  0	
20.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,00052  кг	39,83						

Выходы на кровлю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР46-04-008-01  (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,237  100 м2 покрытия	212,69  170,83	41,86  0	50,41	40,49	9,92	14,38	3,41
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,187 т	0		0				0
22	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю)	0,237  100 м2 стяжки	453,216  286,352	166,864  25,472	107,41	67,87	39,55	21,776	5,16
23	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 30мм) (выходы на кровлю)	3,555  100 м2 стяжки	12,864  10,52	2,344  0,392	45,73	37,4	8,33	0,8	2,84
24	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю)	0,237  100 м2 стяжки	1 453,766  411,631	260,725  39,8	344,54	97,56	61,79	31,303	7,42
25	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (выходы на кровлю)	3,555  100 м2 стяжки	68,035  15,1225	3,6625  0,6125	241,86	53,76	13,02	1,15	4,09
26	ТЕР12-01-016-02  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (выходы на кровлю)	0,237  100 м2 кровли	124,64  42,90	5,2875  0	29,54	10,17	1,25	3,22	0,76
27	ТЕРр58-20-01  (0)	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,5 м	0,221  100 м	3 822,74  537,92	7,17  1,57	844,83	118,88	1,58	41,41	9,15
								0,35	0,08	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,049 т	0		0				
28	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплаиваемых материалов в два слоя (выходы на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=1,436*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,237 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	2 176,66	56,05	13,46 1,16	16,514 0,25	3,91 0,06
29	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок V=0,69*0,55*1/100	0,0038 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	9,16	8,08	1,08 0,58	172,76 7,74	0,66 0,03
30	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,69*0,55*1/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	0,0038 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	29,61	11,24	4,79 0,63	216,89 8,4875	0,82 0,03
30.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
30.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,38 м2	264,95		100,68				
31	ТЕРр62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлических дверей) за два раза	0,026 100 м2 окрашиваемой поверхности	500,89 249,35	1,06 0	13,02	6,48	0,03 0	18,72 0	0,49 0
31.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	0,00042 кг	39,83		0,02				
<b>Козырьки над балконами.</b>										
32	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки над балконами)	0,47 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	99,96	80,29	19,67 0	14,38 0	6,76 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,371 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами)	0,47	453,216	166,864	213,01	134,59	78,43	21,776	10,23
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,352	25,472			11,97	1,94	0,91
34	ТЕР12-01-017-02	Работы по выравниванию стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 30мм)(козырьки над балконами)	7,05	12,864	2,344	90,69	74,17	16,53	0,8	5,64
	(0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	У=47*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			2,76	0,03	0,21
35	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами)	0,47	1453,766	260,725	683,27	193,47	122,54	31,303	14,71
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			18,71	2,425	1,14
36	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (козырьки над балконами)	7,05	68,035	3,6625	479,65	106,61	25,82	1,15	8,11
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	У=47*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			4,32	0,0375	0,26
37	ТЕР12-01-016-02	Отрубовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырьки над балконами)	0,47	124,64	5,2875	58,58	20,16	2,49	3,22	1,51
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
38	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой (к стенам)	0,385	11471,02	128,69	4416,34	219,73	49,54	40,83	15,72
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			6,72	0,89	0,34
38.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	38,5 м	3,99		153,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Устройство кровельных плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (выходы на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,47 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	4 316,59	111,15	26,7 2,31	16,514 0,25	7,76 0,12

40	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	22,499 т	26,88	0	604,77	0	0	0	0
41	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,642 т	374,5	0	3 610,93	0	0	0	0
42	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (Шимский ПТВО д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	32,141 т	239,05	0	7 683,31	0	0	0	0
Итого:			78 150,5	9 501,81	2 859	385,84	717,85	25,13		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Двери: деревянные (16, 17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (16, 17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавливаемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 39)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Кровля (4, 5, 6, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 39)			
Накладные расходы	$(5153,01+243,94)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	54 120,61
Сметная прибыль	$(5153,01+243,94)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	25 883,77
Итого			300 386,46
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 12, 13, 14, 27)			
Зарплата	1298,47*10,9	10,9	14 153,32
Машины и механизмы	33,18*8,08	8,08	268,09
Материалы	9098,28*2,71	2,71	24 656,34
Итого			39 077,75
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 12, 13, 14, 27)			
Накладные расходы	$(1298,47+3,44)*10,9*0,83*0,85$	0,71	10 075,48
Сметная прибыль	$(1298,47+3,44)*10,9*0,65*0,8$	0,52	7 379,23
Итого			56 532,46
Кровля рулонная (2, 3, 22, 23, 33, 34)			
Зарплата	2140,23*10,9	10,9	23 328,51
Машины и механизмы	837,28*7,17	7,17	6 003,3
Материалы	0*3,5	3,5	0
Итого			29 331,81
Кровли (2, 3, 22, 23, 33, 34)			
Накладные расходы	$(2140,23+131,51)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	22 781,01
Сметная прибыль	$(2140,23+131,51)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	10 895,27
Итого			63 008,09
Кровля рулонная (1, 21, 32)			
Зарплата	597,4*10,9	10,9	6 511,66
Машины и механизмы	146,38*7,17	7,17	1 049,54
Материалы	0*3,5	3,5	0
Итого			7 561,2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 21, 32)			
Накладные расходы	$(597,4+0)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84	5 469,79
Сметная прибыль	$(597,4+0)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 125,6
Итого			16 156,59
Итого			0
Отделочные работы (18, 19)			
Зарплата	87,8*10,9	10,9	957,02
Машины и механизмы	7,82*8,48	8,48	66,31
Материалы	129,61*4,1	4,1	531,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 554,73
Отделочные работы (18, 19)		
Накладные расходы	(957,02+29,43)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(957,02+29,43)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		2 708,88
Отделочные работы (20, 31)		
Зарплата	46,82*10,9	10,9
Машины и механизмы	0,07*8,48	8,48
Материалы	13,96*4,1	4,1
Итого		568,17
Малые работы при ремонте (20, 31)		
Накладные расходы	(510,34+0)*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль	(510,34+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		1 119,34
Кровля из наплавленных материалов (15)		
Зарплата	135,82*10,9	10,9
Машины и механизмы	1,57*8,08	8,08
Материалы	695,24*2,71	2,71
Итого		3 377,23
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (15)		
Накладные расходы	(1480,44+2,4)*1,03*0,85	0,88
Сметная прибыль	(1480,44+2,4)*0,6*0,8	0,48
Итого		5 393,89
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	8,08*10,9	10,9
Машины и механизмы	1,08*6,26	6,26
Материалы	0*5,55	5,55
Итого		94,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (29)		
Накладные расходы	(88,07+6,32)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(88,07+6,32)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		219,43
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	11,24*10,9	10,9
Машины и механизмы	4,79*6,26	6,26
Материалы	124,32*5,55	5,55
		689,98

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		842,49
Деревянные конструкции (З0)		
Накладные расходы	$(122,52+6,87)*1,18*0,9*0,85$	116,45
Сметная прибыль	$(122,52+6,87)*0,63*0,85*0,8$	55,64
Итого		1 014,58
Итого		449 647,95
Итого по погрузке		4 215,7
Итого по перевозке		7 683,31
Итого		461 546,96
НДС		83 078,45
Итого		544 625,41

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Бегов С.В.

