

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на капитальный ремонт 2-х скатной кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 3

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	17,8	м
Ширина дома	10,93	м
Общая площадь дома	194,6	м ²
Высота дома	6,75	м
Объем дома	1313	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли:		
	- обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	261
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34
3	Разборка покрытий кровель:		
	- из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	261
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	261
5	Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,044
6	Устройство пароизоляции	м ²	261
7	Устройство кровель:		
	- из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	261
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	261
9	Устройство снегозадержателей	м	38
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	391
11	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	22
12	Подшивка карнизов на деревянных фронтонах	м ²	22
13	Окраска карнизов на деревянных фронтонах	м ²	22
14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
15	Устройство слуховых окон (1,2x1,0м)	шт	1
16	Окраска слуховых окон	м ²	3,4

17	Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (0,6 м м x 0,6 м) 2 шт	м ²	0,72
18	Установка оконных блоков на деревянных фронтонах (0,6 м x 0,6 м) 2шт	м ²	0,72
19	Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	0,9
20	Разборка фронтонов	м ²	36
21	Устройство фронтонов из досок	м ²	36
22	Окраска фронтонов	м ²	36
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	40
	-смена стропильных ног из бруса 150 x150 мм	м	12
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	4
	-смена ветровой доски	м	30
24	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,15
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	4
26	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м ²	14
27	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	9
28	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	28
29	Установка колпаков на трубах	4 канала шт	1
30	Смена колпаков на трубах	2 канала шт	2
31	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8,4
32	Устройство пароизоляции	м ²	167
33	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты толщ. 50 мм в 2 слоя	м ²	167
34	Устройство пароизоляции	м ²	167
35	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	30
36	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 1,0 м x 1,0 м	шт	1
37	Установка и разборка инвентарных лесов.	м ²	32
38	Погрузка мусора	т	
40	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

Гл. специалист

 / В.В. Кузёмкин

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

621 936,90 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

директор СНКО "Региональный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. В. Новгород, пр. А. Корсунова, д. 3

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, пр. А. Корсунова, д. 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 627/18

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

621,937 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

688,13 чел-ч

Сметная заработная плата -

98,611 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2016 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=261/100;	2,61	226,51	43,07	591,19	478,78	112,41	15,16	39,57	
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			23,59	0,46	1,2	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,654 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожсков, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. V=34/100;	0,34	108,32	0,21	36,83	36,76	0,07	9,10	3,09	
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0408 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=261/100;	2,61 100 м2 кровли	219,85 188,89	30,96 0,00	573,81	493	80,81	15,90	41,5
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,132 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных V=1/100;	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0,00	37,53	37,43	0,11	309,30	3,09
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) V=0,72/100;	0,0072 100 м2	2 412,46 2 128,40	284,06 152,17	17,37	15,32	2,05	172,76	1,24
6	ТЕР10-01-022-01 ПРИМ. (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж подшивки карнизов на фронтонах V=22/100; ЗП=753,89*0,8; ЭММ=70,22*0,8; ЗПм=3,93*0,8; Маг=3939,88*0; ТЗТ=57,33*0,8	0,22 100 м2 потолка	659,29 603,11	56,18 3,14	145,04	132,68	12,36	45,86	10,09
7	ТЕРр53-1-01 ПРИМ. (0)	Разборка фронтонов V=36/100;	0,36 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	69,7	50,97	18,73	12,30	4,43
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0		3,19	0,45	0,16

Монтаж.

8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бруса V=12/100;	0,12 100 м	5 969,22 1 949,67	35,90 0,00	716,31	233,96	4,31	150,09	18,01
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,1164 т	0		0				
9	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=40/100;	0,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0,00	1 486,55	207,16	15,26	39,87	15,95
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маурплатов с осмолкой и обертывание голюю V=4/100;	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	237,21	83,25	2,79	160,21	6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0508 т	0		0				
11	ТЕРр53-7-01 ПРИМ. (0)	Замена ветровой доски V=30/100;	0,3 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	272,55	127,23	5,71	31,84	9,55
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,075 т	0		0				
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=261/100;	2,61 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 826,96	674,27	83,13	21,35	55,72
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=391/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,91 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19 146,07	98,46 1,90	989,96	571,15	384,99	10,20	39,88
13.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	80,937 кг	17,63		1 426,92				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=261/100;	2,61 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	220,44	144,05	16,57	4,52	11,8
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	300,15 м2	6,85		2 056,03				
15	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,044 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 933,76	264,54	51,82	17,30	18,06
								3,85	0,1875	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам проста кровли (профлист) V=261/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,61 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	60 077,59	1 520,77	415,94 50,67	44,31 0,9875	115,65 2,58
16.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 318,42 м2	176,79		-56 293,47				
16.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,36 т	12 688,3		29 944,39				
16.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,1 м2	177,09		4 622,05				
17	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателя V=38/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,38 100 м отражени я	3 448,63 103,48	75,88 7,13	1 310,48	39,32	28,83 2,71	7,67 0,3625	2,91 0,14
17.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25				
17.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				
18	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон (1,2 х 1,0 м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 стуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,1375	7,62 0,14
18.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
18.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-0,5 м2	163,21		-81,61				
18.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ² (на фронтонах 0,6 м х 0,6 м-2 шт)	0,0072	10 021,05	585,83	72,15	23,23	4,22	239,20	1,72
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,72/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 проемов	3 226,81	0			0	0	0
19.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
19.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции круглые	0,72 м2	219,91		158,34				
20	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон и окон на фронтонах)	0,021	2 423,09	12,36	50,88	46,26	0,26	159,39	3,35
	(0) МДС35.п.4.7	V=(0,9+1,2)/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрасиваемой поверхности	2 202,77	0,25			0,01	0,0125	0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000533 т	29 000		15,47				
21	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	0,022	1 325,22	11,04	29,15	20,46	0,24	67,30	1,48
	(0) МДС35.п.4.7	V=2,2/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрасиваемой поверхности	930,06	0,25			0,01	0,0125	0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000568 т	29 000		16,46				
22	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах	0,22	4 894,63	87,78	1 076,82	190,73	19,31	65,93	14,5
	(0) МДС35.п.4.7	V=22/100; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	866,97	4,9125			1,08	0,25	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-012-01 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов V=36/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,36 100 м2 обшивка стен (за вычетом проемов)	4 264,10 548,95	74,53 0	1 535,08	197,62	26,83	41,75	15,03
24	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) V=36/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,36 100 м2 окрашивае мой поверхност и	1 325,22 930,06	11,04 0,25	477,08	334,82	3,97	67,30	24,23
24.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,009288 т	29 000		269,35				
25	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) V=22/100; ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,22 100 м2 окрашивае мой поверхност и	1 563,87 1 133,01	15,01 0,25	344,05	249,26	3,3	81,98	18,04
25.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,006556 т	29 000		190,12				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,15*394/100;	0,591 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47	14,77	8,73
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,30141 т	0		0				
26.2	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0591 1000 шт.	1 779,85		105,19				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Огнестойкое покрытие поверхности дымовых труб V=4/100;	0,04 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	112,74	74,37	0,08	131,4	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=9/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,09 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	52,79 0	9,69	1,11 0	8,0845 0	0,73 0
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=14/100;	0,14 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	394,58	260,3	0,27 0	131,4 0	18,4 0
30	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=28/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,28 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0,00	39,51	26,44	0,84 0	7,27 0	2,04 0
31	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала (4 канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1 1 козлак	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
32	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТМ=0*1,25	1 1 козлак	341,955 14,49	1,325 0	341,96	14,49	1,33 0	1,1155 0	1,12 0
33	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=2/10;	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0,00	289,8	46,28	0,63 0	18,60 0	3,72 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0,00	0				
34	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=2/10;	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0,00	84,99	12,94	0,21 0	5,20 0	1,04 0
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0,00	0				
35	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=5,04/100;	0,0504 100 т мусора	2 368,24	0,00	119,36	119,36	0 0	214,32 0	10,8 0
35.1	509-9900	Строительный мусор	5,04 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=167*2/100;	3,34 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	282,1	184,33	21,21 0	4,52 0	15,1 0
36.1	[101-7194]	ИЗОПЛАН А (или аналог)	384,1 м2	5,11		1 962,75				
37	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) V=167/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	1,67 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	974,21	743,98	230,23 7,39	32,64 0,225	54,5 0,38
37.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,6005 м3	584,69		5 028,63				
38	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) V=167/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТМ=0,18*1,25	1,67 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	974,21	743,98	230,23 7,39	32,64 0,225	54,5 0,38
38.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,6005 м3	584,69		5 028,63				
39	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (1,0 х 1,0 - 1 шт.) V=1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
40	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,01 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.1	[203-0236]	Ложи и лаги со цитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополные ДЛ-10-10; площадь 0,97 м2; ДЛ-13-10; площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
40.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
40.3	[101-0956]	Перли накладная	2 шт.	11,58		23,16				
40.4	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69				
40.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
41	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=32/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,32 100 м2 Вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,43 657,83	9,26 0	333,9	210,51	2,96	50,03	16,01
42	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка холловых досок V=30/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,3 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	325,56	16,74	5,06	4,37	1,31
43	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	12,82	374,5	0	4 801,09	0	0		0,03
44	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Тербулицы) Цел=33,34*7,17	12,82	239,05	0	3 064,62	0	0		
Итого:						80 277,07	8 912,56	1 853,14		681,18
Кровля из асбестоцементных листов (6)			Наименование и значение множителей		80 277,07		8 912,56		1 853,14	
			Значение		134,3				6,95	
			Прямые							

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	132,68*10,9	1 446,21	
Машины и механизмы	12,36*9,32	115,2	
Материалы	0	0	
Итого		1 561,41	
Деревянные конструкции (6)			
Накладные расходы	$(132,68+0,69)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 308,36
Сметная прибыль	$(132,68+0,69)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	625,11
Итого			3 494,88
Кровля из асбестоцементных листов (3, 5)			
Зарплата	508,32*10,9	10,9	5 540,69
Машины и механизмы	82,86*9,32	9,32	772,26
Материалы	0	1	0
Итого			6 312,95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 5)			
Накладные расходы	$(508,32+1,1)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 664,25
Сметная прибыль	$(508,32+1,1)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 665,29
Итого			13 642,49
Кровля из асбестоцементных листов (7)			
Зарплата	50,97*10,9	10,9	555,57
Машины и механизмы	18,73*9,32	9,32	174,56
Материалы	0	1	0
Итого			730,13
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(50,97+3,19)*10,9*0,86*0,85$	0,73	430,95
Сметная прибыль	$(50,97+3,19)*10,9*0,7*0,8$	0,56	330,59
Итого			1 491,67
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата	552,97*10,9	10,9	6 027,37
Машины и механизмы	112,59*9,32	9,32	1 049,34
Материалы	0	1	0
Итого			7 076,71
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы	$(552,97+23,59)*10,9*0,83*0,85$	0,71	4 462
Сметная прибыль	$(552,97+23,59)*10,9*0,65*0,8$	0,52	3 267,94
Итого			14 806,65
Двери: деревянные (39, 40)			
Зарплата	35,83*10,9	10,9	390,55
Машины и механизмы	27,51*9,45	9,45	259,97

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	748,64*4,4	3 294,02
Итого		3 944,54
Деревянные конструкции (39, 40)		
Накладные расходы	$(35,83+4,4)*10,9*1,18*0,9*0,85$	394,66
Сметная прибыль	$(35,83+4,4)*10,9*0,63*0,85*0,8$	188,56
Итого		4 527,76
Общестроительные работы (19, 22, 23, 42)		
Зарплата	428,32*10,9	4 668,69
Машины и механизмы	55,42*6,26	346,93
Материалы	2704,29*5,55	15 008,81
Итого		20 024,43
Деревянные конструкции (19, 22, 23, 42)		
Накладные расходы	$(428,32+1,67)*10,9*1,18*0,9*0,85$	4 218,2
Сметная прибыль	$(428,32+1,67)*10,9*0,63*0,85*0,8$	2 015,36
Итого		26 257,99
Общестроительные работы (37, 38)		
Зарплата	1487,96*10,9	16 218,76
Машины и механизмы	460,46*6,26	2 882,48
Материалы	10057,26*5,55	55 817,79
Итого		74 919,03
Полы (37, 38)		
Накладные расходы	$(1487,96+14,78)*10,9*1,23*0,9*0,85$	15 397,07
Сметная прибыль	$(1487,96+14,78)*10,9*0,75*0,85*0,8$	8 353,73
Итого		98 669,83
Общестроительные работы (31, 32)		
Зарплата	43,32*10,9	472,19
Машины и механизмы	2,66*6,26	16,65
Материалы	977,28*5,55	5 423,9
Итого		5 912,74
Кровли (31, 32)		
Накладные расходы	$(43,32+0)*10,9*1,2*0,9*0,85$	434,41
Сметная прибыль	$(43,32+0)*10,9*0,65*0,85*0,8$	207,76
Итого		6 554,91
Общестроительные работы (33, 34, 36)		
Зарплата	243,55*10,9	2 654,7
Машины и механизмы	22,05*6,26	138,03
Материалы	2354,03*5,55	13 064,87
Итого		15 857,6


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Крыши, кровли при ремонте (33, 34, 36)			
Накладные расходы	$(243,55+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	1 884,83
Сметная прибыль	$(243,55+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	1 380,44
Итого			19 122,87
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	112,43*10,9	10,9	1 225,49
Машины и механизмы	5,47*6,26	6,26	34,24
Материалы	122,24*5,55	5,55	678,43
Итого			1 938,16
Печные работы при ремонте (26)			
Накладные расходы	$(112,43+0,93)*10,9*0,78*0,85$	0,66	815,51
Сметная прибыль	$(112,43+0,93)*10,9*0,63*0,8$	0,5	617,81
Итого			3 371,48
Общестроительные работы (35)			
Зарплата	119,36*10,9	10,9	1 301,02
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			1 301,02
Прочие ремонтно-строительные работы (35)			
Накладные расходы	$(119,36+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	858,68
Сметная прибыль	$(119,36+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	520,41
Итого			2 680,11
Отделочные работы (41)			
Зарплата	210,51*10,9	10,9	2 294,56
Машины и механизмы	2,96*8,48	8,48	25,1
Материалы	120,43*4,1	4,1	493,76
Итого			2 813,42
Конструкции из кирпича и блоков (41)			
Накладные расходы	$(210,51+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 133,94
Сметная прибыль	$(210,51+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 239,06
Итого			6 186,42
Отделочные работы (20, 21, 24, 25, 28, 30)			
Зарплата	686,93*10,9	10,9	7 487,54
Машины и механизмы	9,72*8,48	8,48	82,43
Материалы	788,19*4,1	4,1	3 231,58
Итого			10 801,55
Отделочные работы (20, 21, 24, 25, 28, 30)			
Накладные расходы	$(686,93+0,17)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	5 991,51

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	$(686,93+0,17)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 771,07
Итого			19 564,13
Однородные работы (27, 29)			
Зарплата	$334,67*10,9$	10,9	3 647,9
Машины и механизмы	$0,35*8,48$	8,48	2,97
Материалы	$172,31*4,1$	4,1	706,47
Итого			4 357,34
Штукатурные работы при ремонте (27, 29)			
Накладные расходы	$(334,67+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67	2 444,1
Сметная прибыль	$(334,67+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 459,16
Итого			8 260,6
Кровля из профилированного листа (15, 18)			
Зарплата	$363,58*10,9$	10,9	3 963,02
Машины и механизмы	$82,47*9,16$	9,16	755,43
Материалы	$2409,23*3,51$	3,51	8 456,4
Итого			13 174,85
Деревянные конструкции (15, 18)			
Накладные расходы	$(363,58+6,55)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	3 630,98
Сметная прибыль	$(363,58+6,55)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 734,8
Итого			18 540,63
Кровля из профилированного листа (16, 17)			
Зарплата	$1560,09*10,9$	10,9	17 004,98
Машины и механизмы	$444,77*9,16$	9,16	4 074,09
Материалы	$39378,33*3,51$	3,51	138 217,94
Итого			159 297,01
Кровли (16, 17)			
Накладные расходы	$(1560,09+53,38)*10,9*1,2*0,9*0,85$	0,92	16 179,88
Сметная прибыль	$(1560,09+53,38)*10,9*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 738,2
Итого			183 215,09
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	$571,15*10,9$	10,9	6 225,54
Машины и механизмы	$384,99*9,16$	9,16	3 526,51
Материалы	$1460,74*3,51$	3,51	5 127,2
Итого			14 879,25
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	$(571,15+7,43)*10,9*1*0,9*0,85$	0,77	4 856,02
Сметная прибыль	$(571,15+7,43)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 027,13
Итого			22 762,4

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	127,23*10,9	1 386,81
Машины и механизмы	5,71*9,16	52,3
Материалы	139,61*3,51	490,03
Итого		1 929,14
Стены при ремонте (11)		
Накладные расходы	(127,23+0)*10,9*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(127,23+0)*10,9*0,7*0,8	0,56
Итого		3 718,12
Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 12, 14)		
Зарплата	1342,69*10,9	14 635,32
Машины и механизмы	122,06*9,16	1 118,07
Материалы	8078,76*3,51	28 356,45
Итого		44 109,84
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 10, 12, 14)		
Накладные расходы	(1342,69+16,42)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1342,69+16,42)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		10 518,15
Итого		7 703,44
Итого по погрузке		62 331,43
Итого		519 199,46
Итого по перевозке		4 801,09
Итого		524 000,55
Итого		3 064,62
Итого		527 065,17
Итого		527 065,17
Итого		94 871,73
Итого		621 936,9

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"


К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова