

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю.Уткин
 « » 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 436/18

по капитальному: ремонту внутридомовых систем газоснабжения
 (наименование работ)

По адресу : г. В. Новгород ул. Сырковское шоссе № 32 дом кирпичный


Длина дома	56,6	м
Ширина дома	11,76	м
Площадь дома	665,7	м ²
Высота дома	11,8	м
Объём дома	7855,6	м ³
Высота тех. подвала		м
Количество этажей	3	шт
Количество подъездов	2	шт
Количество квартир	24	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду :		
	50 мм	м	64,5
	32 мм	м	58,2
	20 мм	м	106,2
	15 мм	м	13,5
2	- прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке, внутренним диаметром Ду :		
	50 мм	м	64,5
	32 мм	м	58,2
	20 мм	м	106,2
	15 мм	м	13,5
3	Установка латунных кранов шаровых газовых(вентилей) диаметром (Ду) :		
	32 мм	шт	3
	15 мм	шт	27
4	Установка быстроразъёмных резьбовых соединений диаметром Ду:		
	32 мм	шт	3
5	Установка крепёжных дюбелей-хомутов, диаметром :		
	57 мм	шт	32
	42 мм	шт	29
	25 мм	шт	53
6	- пробивка отверстий в ж/б перекрытиях, толщиной 220 мм, диаметром до 32 мм	шт	27
	- пробивка отверстий в кирпичных стенах, толщиной 510 мм, диаметром до 50 мм	шт	3
	- пробивка отверстий в кирпичных стенах, толщиной 250 мм, диаметром до 50 мм	шт	9
	- пробивка отверстий в кирпичных стенах, толщиной 120 мм, диаметром до 50 мм	шт	3
	Заделка отверстий раствором М100	м ³	0,01

7	Пневматическое испытание трубопроводов	м	242,4
8	Антикоррозийная грунтовка трубопроводов, грунтом ГФ-021	м ²	28,5
9	Окраска трубопроводов красками на масляной основе	м ²	28,5
10	Погрузка мусора	т	
11	Перевозка строительного мусора 55 км	т	

25.01.2017

Составил: Гл. специалист



А.С.Ботвинин

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
А.Ю. Уткин

№ _____ 201 г.

№ _____ 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовой системы газоснабжения
Объект : г.Великий Новгород, ул.Сырьковское шоссе,д.32

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 436/18

на капитальный ремонт газоснабжения(242,4м)

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 233,720 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 346,77 чел-ч
Сметная заработная плата - 56,338 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Специальные работы: внутреннее газоснабжение	1,779	492,53	7,63	876,21	780,63	13,57	34,66	61,66		
		100 м трубопрово да		438,8	1,97			3,5	0,1	0,18		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,39138 т	0		0						
2	ТЕРр65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм Специальные работы: внутреннее газоснабжение	0,645	847,32	13,08	546,52	486,84	8,44	59,62	38,45		
		100 м трубопрово да		754,79	3,34			2,15	0,17	0,11		
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2193 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ЗП=452,83*1,15*1,2; ЭММ=67,15*1,25*1,2; ЗПм=2,95*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	0,135	3 622,02	100,73	488,97	84,36	13,6	42,66	5,76
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		100 м трубопрово да	624,9	4,43			0,6	0,23	0,03
3.1	[302-1915]	Кран шаровый муфтовый для газа, диаметром 15 мм	27 шт.	42		1 134				
4	ТЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ЗП=452,83*1,15*1,2; ЭММ=67,15*1,25*1,2; ЗПм=2,95*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	1,062	4 056,62	100,73	4 308,13	663,64	106,98	42,66	45,3
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		100 м трубопрово да	624,9	4,43			4,7	0,23	0,24
4.1	[301-5814]	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм	53 шт.	3,43		181,79				
5	ТЕР16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ЗП=452,83*1,15*1,2; ЭММ=67,15*1,25*1,2; ЗПм=2,95*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	0,582	5 047,81	100,73	2 937,83	363,69	58,62	42,66	24,83
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		100 м трубопрово да	624,9	4,43			2,58	0,23	0,13
5.1	[302-1918]	Кран шаровый муфтовый для газа диаметром 32 мм	3 шт.	145,4		436,2				
5.2	[301-5816]	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм	29 шт.	3,8		110,2				
6	ТЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ЗП=573,69*1,15*1,2; ЭММ=123,63*1,25*1,2; ЗПм=3,74*1,25*1,2; ТЗТ=39,16*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	0,645	6 132,63	185,45	3 955,55	510,64	119,62	54,04	34,86
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		100 м трубопрово да	791,69	5,62			3,62	0,29	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[301-5808]	Хомут металлический с шрупоном и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	32 шт.	6,66		213,12				
7	ТЕР46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		351,44	219,2	94,89	35,7	59,18	10,18	2,75
	(0)	Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 отверстий	132,24	0			0	0	0
8	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	0,09	2 256,96	1 546,36	203,13	63,95	139,17	50,83	4,57
	(0)	Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 шт.	710,6	214,18			19,28	14,62	1,32
9	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	0,03	4 363,86	3 005,98	130,92	40,74	90,18	97,13	2,91
	(0)	Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 шт.	1 357,88	416,35			12,49	28,42	0,85
10	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	0,01	2 606,33	45,89	26,06	9,31	0,46	75,58	0,76
	(0)	Специальные работы: внутреннее газоснабжение	1 м3 заделки	931,15	0			0	0	0
11	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	2,424	880,02	0	2 133,17	2 004,48	0	48,17	116,76
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=599,23*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=34,9*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 м газопровода	826,93	0			0	0	0
12	ТЕР13-03-002-04	Орунговка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021	0,285	384,53	14,64	109,59	33,88	4,17	7,33	2,09
	(0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 м ² окрашиваемой поверхности	118,86	0,23			0,07	0,01	0
13	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических орунгованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,285	1 289,89	19,59	367,62	41,63	5,58	10,57	3,01
	(0) К=2; МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	ЗП=52,93*2*1,2*1,15; ЭММ=6,53*2*1,2*1,25; ЗПм=0,15*2*1,2*1,25; Маг=562,11*2; ТЗТ=3,83*2*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,2*1,25; Специальные работы: внутреннее газоснабжение	100 м ² окрашиваемой поверхности	146,08	0,45			0,13	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	0,6107	374,5	0	228,71	0	0		
15	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цел=33,34*7,17; <Нет вида работ>	0,6107	239,0478	0	145,99		0		
Итого:						18 253,9	5 119,49	619,57	49,12	343,71
Итого:										3,06
Специальные работы: внутреннее газоснабжение (1, 2)			Наименование и значение множителей		Значение		Прямые			
Зарплата					1267,47*10,9		10,9		13 815,42	
Машины и механизмы					22,01*9,29		9,29		204,47	
Материалы					133,26*4,57		4,57		609	
Итого									14 628,89	
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)					(13815,42+61,59)*0,74*0,85		0,63		8 742,52	
Накладные расходы					(13815,42+61,59)*0,5*0,8		0,4		5 550,8	
Сметная прибыль									28 922,21	
Итого									28 922,21	
Специальные работы: внутреннее газоснабжение (3, 4, 5, 6, 11)					3626,81*10,9		10,9		39 532,23	
Зарплата					298,82*9,29		9,29		2 776,04	
Машины и механизмы					11973,32*4,57		4,57		54 718,07	
Материалы									97 026,34	
Итого									97 026,34	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водоотвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 6, 11)					(39532,23+125,35)*1,28*0,9*0,85		0,98		38 864,43	
Накладные расходы					(39532,23+125,35)*0,83*0,85*0,8		0,56		22 208,24	
Сметная прибыль									158 099,01	
Итого									158 099,01	
Специальные работы: внутреннее газоснабжение (7, 8, 9, 10)					149,7*10,9		10,9		1 631,73	
Зарплата					288,99*9,29		9,29		2 684,72	
Машины и механизмы					16,29*4,57		4,57		74,45	
Материалы									4 390,9	
Итого									4 390,9	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7, 8, 9, 10)					(1631,73+346,29)*1,1*0,9*0,85		0,84		1 661,54	
Накладные расходы									1 661,54	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(1631,73+346,29)*0,7*0,85*0,8	949,45
Итого		7 001,89
Специальные работы: внутреннее газоснабжение (12, 13)		
Зарплата	75,51*10,9	823,06
Машины и механизмы	9,75*9,29	90,58
Материалы	391,94*4,57	1 791,17
Итого		2 704,81
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (12, 13)		
Накладные расходы	(823,06+2,18)*0,9*0,9*0,85	569,42
Сметная прибыль	(823,06+2,18)*0,7*0,85*0,8	396,12
Итого		3 670,35
Итого по погрузке		228,71
Итого по перевозке		145,99
Итого		374,7
Итого НДС		198 068,16
Итого	19 8068,16*0,18	35 652,27
		233 720,43

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И.Козловская

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



О.В.Петрова