

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 300/17

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.10.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	26,67	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	10,51	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	37,18	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2	37,18	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	100 м2	37,405	
6	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный)	100 м2	10,62	
7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	3,39	

8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (рустованный)	100 м2 обработанной поверхности	14,01	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный)	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,01	
10	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карнизов)	100 м2 расчищенной поверхности	1,2	
11	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности	1,26	
12	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,46	
13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	100 м2 обработанной поверхности	2,46	
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,46	
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
16	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	2,06	
17	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (откосы)	100 м2 поверхности	0,89	
18	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	2,95	

19	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	2,95	
20	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,95	
21	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	69,12	
22	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,53	
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (24 шт)	100 м2 проемов	0,53	
24	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за один раз (8 шт)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	
25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчеткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,38	
26	Смена обделок из листовой стали (оконных и балконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	3,26	
27	Перетирка штукатурки цоколя с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	4,89	
28	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,89	
29	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов (5 шт)	100 м2 покрытия	0,07	

30	Масляная окраска металлических поверхностей больших (козырьков), количество окрасок 2 (8 штук)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
31	Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	0,225	
32	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	70,43	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	30,18	
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью [0 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км (д. Теребутицы)	т	100,609	

Применить коэффициент на стесненность $k=1,15$ (МДС 81-38.2004.пр.3.11.1)
и коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист
Зам. начальника ОКР

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

6 079 823,22 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.10.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 300/17

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 6 079,823 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 13 227,67 чел-ч

Сметная заработная плата - 1 841,048 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Фасад (S=6201м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	26,67	247,1	0	6 590,16	6 590,16	0	20,8	554,74
	(0)		100 м2 расчищено	247,1	0			0	0	0
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,51	3 846,62	1,23	40 427,98	28 256,24	12,93	201,84	2 121,34
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	50,868	0		0				
3	ТЕРр62-25-01	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	37,18	404,78	27,6	15 049,72	2 097,32	1 026,17	4,29	159,5
	(0)		100 м2 обработан ой поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	37,18	977,99	2,29	36 361,67	11 397,9	85,14	23,6	877,45
	(0)		100 м2 обработан ой поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	37,18	311,83	103,74	11 593,84	7 133,35	3 857,05	14,59	542,46
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,998464 Т	18 979,33		37 929,51				
6	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный)	10,62	247,1	0	2 624,2	2 624,2	0	20,8	220,9
			100 м2 расширенной поверхности	247,1	0			0	0	0
7	ТЕРр61-13-01 (0)	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	3,39	6 716,26	2,35	22 768,12	14 920,27	7,97	318,47	1 079,61
			100 м2 отремонтированной поверхности	4 401,26	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	32,883 Т	0		0				
8	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (рустованный)	14,01	1 029,82	2,29	14 427,78	5 021,04	32,08	27,59	386,54
			100 м2 обработанной поверхности	358,39	0			0	0	0
9	ТЕРр62-26-11 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный)	14,01	439,78	147,66	6 161,32	3 865,22	2 068,72	20,98	293,93
			100 м2 окрашиваемой поверхности	275,89	0			0	0	0
9.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,753641 Т	18 979,33		14 303,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карнизов)	1,2 100 м2 расчищенно й поверхности	247,1 247,1	0 0	296,52	296,52	0 0	20,8	24,96
11	ТЕРр61-22-04 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	1,26 100 м2 отремонтир ованной площади развернутой пове	9 658 6 606,78	3,08 0	12 169,08	8 324,54	3,88 0	466,91	588,31
11.1	509-9900	Строительный мусор	16,128 т	0		0				
12	ТЕРр62-25-04 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	2,46 100 м2 обработан ой поверхности	419,69 66,54	32,38 0	1 032,44	163,69	79,65 0	5,06	12,45
13	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпателька-ранее-окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	2,46 100 м2 обработан ой поверхности	1 029,82 358,39	2,29 0	2 533,36	881,64	5,63 0	27,59	67,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	2,46	439,78	147,66	1 081,86	678,69	363,24	20,98	51,61
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	275,89	0			0	0	0
14.1	[1101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,131092 т	18 979,33		2 488,04				
15	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,4	1 244,53	1,06	497,81	397,2	0,42	80,6	32,24
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	992,99	0			0	0	0
15.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	6,44 кг	39,83		256,51				
16	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	2,06	247,1	0	509,03	509,03	0	20,8	42,85
	(0)		100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0			0	0	0
17	ТЕРр61-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (откосы)	0,89	1 117,87	23,49	994,9	477,4	20,91	42,37	37,71
	(0)		100 м2 поверхности	536,4	12,58			11,2	0,64	0,57
18	ТЕРр62-25-01	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	2,95	404,78	27,6	1 194,1	166,41	81,42	4,29	12,66
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	2,95	977,99	2,29	2 885,07	904,35	6,76	23,6	69,62
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
20	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	2,95	311,83	103,74	919,9	565,99	306,03	14,59	43,04
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
20.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,1587	18 979,33		3 012,02				
			т							
21	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	69,12	1 043,427	9,2625	72 121,67	45 469,52	640,22	50,025	3 457,73
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗНы=0*1,25; ТЗГ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0

Окна и двери (S=313м2)

22	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполненный проемов оконных без подоконных досок	0,53	2 412,46	284,06	1 278,6	1 128,05	150,55	172,76	91,56
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			80,65	7,74	4,1
23	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей повортных (откидных, повортно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (24 шт)	0,53	17 926,388	708,0125	9 500,99	1 522,63	375,25	215,6825	114,31
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗГ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов	2 872,8955	43,25			22,92	2,2	1,17
23.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом , площадью до 2 м2	53	2 081,75		110 332,75				
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр62-29-01 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за один раз (8 шт)	0,57 100 м2 окрашиваемой поверхности	296,41 183,55	1,06 0	168,95	104,62	0,6 0	13,78 0	7,85 0
24.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	8,892 кг	39,83		354,17				
25	ТЕРр62-9-06 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1,38 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 472,5 1 850,21	10,02 1,97	3 412,05	2 553,29	13,83 2,72	140,7 0,1	194,17 0,14
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0319 т	29 000		925,1				
26	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листового стали (оконных и балконных)отливов шириной до 0,4 м	3,26 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	12 462,13	1 753,62	23,37	41,41	135
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,73 т	0		0		5,12	0,08	0,26
Цоколь (S=489м2)										

27	ТЕРр61-26-02 (0)	Перегрядка штукатурки цоколя с земли и лесов	4,89 100 м2 перегрятой поверхности	485,81 469,85	0,17 0	2 375,61	2 297,57	0,83 0	35,73 0	174,72 0
28	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,89 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	1 524,85	938,2	507,29 0	14,59 0	71,35 0
28.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,263 т	18 979,33		4 991,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Козырёк входа (S=28м2)										
29	ТЕРр58-14-06 (0)	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов (5 шт)	0,07	2 129,54	135,54	149,07	103,66	9,49	109,77	7,68
29.1	[101-1985]	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	100 м2 покрытия	1 480,8	40,3			2,82	2,05	0,14
30	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (козырьков), количество окрасок 2 (8 штук) ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,21 Т	264,3715	4,425	55,52	39,78	0,93	14,0415	2,95
30.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	189,4165	0,25			0,05	0,0125	0
			5,733 кг	39,83		228,35				
Балконы (S=22,5м2)										
31	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,225	4 968,42	117,14	1 117,89	229,59	26,36	62,91	14,15
32	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	1 020,4	93,83			21,11	6,21	1,4
32.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,225	311,83	103,74	70,16	43,17	23,34	14,59	3,28
			100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
			0,0121 Т	18 979,33		229,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	70,43	26,88	0	1 893,16	0	0		
34	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ручную Цед=53,5*7	30,18	374,5	0	11 302,41	0	0		
35	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 55 км (д. Теребутицы) Цед=33,34*7,17	100,609	239,05	0	24 050,58		0		
ИТОГО:										
			459 836,72	151 454,86	9 730,06	11 494,54				

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1

Кзмд=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзтз=0,15; Кзм=0,15

ИТОГО:

146,59
1 459,51
21,99
11 189,57
168,58

7,78
1 724,18
1,17
13 218,72
8,95

Наименование и значение множителей	Значение	
	Прямые	Косвенные
Зарплата	174173,09*10,56	10,56
Машины и механизмы	11189,57*6,26	6,26
Кровля из оцинкованной стали (26)		
Материалы	10685,14*3,3	3,3
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Бетонит" при ремонтно-строительных работах ГТБР/ (31)		
Материалы	861,95*2,07	2,07
Общестроительные работы (22)		
Материалы	0*5,5	5,5
Общестроительные работы (29)		
Материалы	465,02*5,5	5,5
Окна, двери из ПВХ профиля (23)		
Материалы	117935,85*2,01	2,01
Отделочные работы (21)		
Материалы	26011,93*4,28	4,28
Прямые	1 839 267,83	
Косвенные	70 046,71	
Итого	35 260,96	
Итого	1 784,24	
Итого	0	
Итого	2 557,61	
Итого	237 051,06	
Итого	111 331,06	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (30)				
Материалы				
Отделочные работы (2, 7, 11, 17, 27)		243,16*4,28	4,28	1 040,72
Материалы				
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35)		24413,16*4,28	4,28	104 488,32
Материалы				
Итого по неучтенным материалам		118035,56*4,28	4,28	505 192,20
Итого				0
Крыши, кровли при ремонте (26)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2016,66+5,89)*10,56*0,83*0,85	0,71	15 164,27
Итого		(2016,66+5,89)*10,56*0,65*0,8	0,52	11 106,23
Штукатурные работы при ремонте (31)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(264,03+24,28)*10,56*0,79*0,85	0,67	2 039,85
Итого		(264,03+24,28)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 217,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1297,26+92,75)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	12 329,94
Итого		(1297,26+92,75)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	7 045,68
Деревянные конструкции (23)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1751,02+26,36)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	16 892,22
Итого		(1751,02+26,36)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	8 070,73
Конструкции из кирпича и блоков (21)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(52289,95+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	513 529,14
Итого		(52289,95+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	298 178,21
Отделочные работы (30)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(45,75+0,06)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	387
Итого		(45,75+0,06)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	178,99
Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 11, 17, 27)				
Накладные расходы				
Итого		(62417,42+12,88)*10,56*0,79*0,85	0,67	441 706,86

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				
Итого		(62417,42+12,88)*10,56*0,5*0,8	0,4	263 705,59
Материальные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(53971,79+3,13)*10,56*0,8*0,85	0,68	387 583,11
Итого		(53971,79+3,13)*10,56*0,5*0,8	0,4	227 990,06
Итого				615 573,17
Итого по погрузке				5 115 146,41
Итого по перевозке				13 195,57
Итого				24 050,58
НДС				
Итого		5152392,56*0,18	18%	5 152 392,56
Итого				927 430,66
Итого				6 079 823,22

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ