

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома  
 г. Великий Новгород, ул. Б. Властьевская, д. 6

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	12,850	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	12,85	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	12,850	
4	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовой	100 м2 кровли	12,850	
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	12,850	
6	Устройство примыканий наплавляемых кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3,37	
7	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1,15	
8	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1,58	
9	Разборка лагов в перекрытиях- (0,8*0,8)	100 м2	0,0192	
10	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 лагов	0,0192	
11	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	28,368	
12	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов)	10 шт.	1,4	
13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 каналов)	10 шт.	0,2	
14	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	10 шт.	0,4	
15	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,5	
16	Отштукатуривание поверхности дымовых труб(частичное)	100 м2	0,61	


17	Окраска вентканалов с подготовкой поверхности цементная	поверхности 100 м2 фасада	2,06
<b>Будка выхода на кровлю</b>			
18	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,202
19	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,202
20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм	100 м2 стяжки	0,202
21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозонтиционный кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2 кровли	0,202
22	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,202
23	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,0264
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0264
25	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0075
26	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0075
27	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,009
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	70,481
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26,65
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км(до д.Теребутинцы)	т	97,131

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист  
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

В.В.Кузёмкин  
 С.Ф.Кацель

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"



№ \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_ 2016г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Б. Васильевская, д. 6  
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 305/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 972,720 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 895,92 чел-ч  
Сметная заработная плата - 403,295 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены апреля 2016г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1156-И от 22.04.2016г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				руб		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На однв.	Всего
				Всего	Основной заработной платы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	12,85 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 733,07	2 195,17	537,9 0	14,38 0	184,78 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,023 т	0		0					
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ. 30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ГЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	12,85 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	5 823,75	3 679,6	2 144,15 327,29	21,78 1,94	279,87 24,93	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (1285*0,03*1,8тн=69,39тн)	69,39 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	192,9	35,1	2 478,77	2 027,73	451,04	12	154,2
	(0) МДС36 п.3.3.1; к=15		100 м2 стяжки	157,8	5,85			75,17	0,45	5,78
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	1 453,77	260,73	18 680,94	5 289,45	3 350,38	31,3	402,21
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	411,63	39,8			511,43	2,43	31,23
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	2 381,23	128,19	30 598,81	6 801,38	1 647,24	40,25	517,21
	(0) к=35; МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	529,29	21,44			275,5	1,31	16,83
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	124,65	5,29	1 601,75	551,27	67,98	3,22	41,38
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных слоев из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	12,85	9 184,24	56,81	118 017,48	3 038,9	730,01	16,51	212,15
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	236,49	4,91			63,09	0,25	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗНь=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	3,37  100 м примыканий	11 471,02  570,73	128,69  17,45	38 657,34	1 923,36	433,69  58,81	40,83  0,89	137,6  3
9	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Кровля из наплавленных материалов	1,15  100 м	3 822,74  537,92	7,17  1,57	4 396,15	618,61	8,25  1,81	41,41  0,08	47,62  0,09
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,2576 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листового стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м Кровля из наплавленных материалов	1,58  100 м	8 202,22  912,55	14,01  3,54	12 959,51	1 441,83	22,14  5,59	70,25  0,18	111  0,28
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,77736 т	0		0				
11	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка люков в перекрыттии- (0,8*0,8) V=(0,8*0,8)*3/100; Двери: деревянные	0,0192  100 м2	1 564,23  1 280,17	284,06  152,17	30,03	24,58	5,45  2,92	103,91  7,74	2  0,15
12	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрыттиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8)*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0192  100 м2	6 428,69  2 113,38	1 677,44  268,36	123,43	40,58	32,21  5,15	164,08  13,65	3,15  0,26
12.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной ватой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью полотно и коробок одношовные	1,92 м2	589,59		1 132,01				
12.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных одношовных	3 комплект	132,54		397,62				
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=7,2*394/100; Общестроительные работы	28,368  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	6 477,55	5 396,73	262,4  44,54	14,77  0,08	419  2,27
13.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,8368 1000 шт.	1 779,85		5 049,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	509-9900	Строительный мусор	14,46768 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (14 каналов) Общестроительные работы	1,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	2 028,61 0	323,93	4,44 0	18,6 0	26,04 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,0728 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-02 (0) к=13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*13; ЭММ=1,06*13; ЗПм=0*13; Маг=359,21*13; ТЗТ=5,2*13; ТЗТм=0*13; Общестроительные работы	1,4 10 шт.	5 524,48 840,97	13,78 0	7 734,27	1 177,36	19,29 0	67,6 0	94,64 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,399 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*8; ЭММ=1,06*8; ЗПм=0*8; Маг=359,21*8; ТЗТ=5,2*8; ТЗТм=0*8; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	3 399,68 517,52	8,48 0	679,94	103,5	1,7 0	41,6 0	8,32 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,037 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Маг=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97	51,75	0,85 0	10,4 0	4,16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,114 шт	0		0				
20	ТЕРр58-21-01	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,5	1 449,01	3,17	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
20.1	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 м	0		0				
21	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,5	424,96	1,06	212,48	32,35	0,53	5,2	2,6
21.1	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0			0	0	0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,1425 м	0		0				
22	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(частичное)	0,61	2 818,46	1,9	1 719,26	1 134,18	1,16	131,4	80,15
22	(0)	Отделочные работы	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
23	ТЕР15-04-011-03	Окраска вентканалов с подготовкой поверхности цементная	2,06	660,36	12,43	1 360,34	308,65	25,61	11,53	23,75
23	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	100 м2 фасада	149,83	0			0	0	0
<b>Будка выхода на кровлю</b>										
24	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,202	212,69	41,86	42,96	34,51	8,46	14,38	2,9
24	(0)	Кровля из наплаваемых материалов	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,15756 м	0		0				
25	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30)	0,202	453,21	166,86	91,55	57,84	33,71	21,78	4,4
25	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплаваемых материалов	100 м2 стяжки	286,35	25,47			5,14	1,94	0,39
25.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(20,2м2*0,03*1,8=1,0908м)	1,091 м	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36.п.3.3.4; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Маг=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из направляемых материалов	0,202 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	38,97	31,88	7,09 1,18	12 0,45	2,42 0,09
27	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из направляемых материалов	0,202 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	293,66	83,15	52,67 8,04	31,3 2,43	6,32 0,49
28	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Маг=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из направляемых материалов	0,202 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	206,15	45,82	11,1 1,86	17,25 0,56	3,48 0,11
29	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из направляемых материалов	0,202 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	25,18	8,67	1,07 0	3,22 0	0,65 0
30	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из направляемых материалов	0,202 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	1 855,22	47,77	11,48 0,99	16,51 0,25	3,34 0,05
31	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных V=1,1*0,8*3/100; Двери: деревянные	0,0264 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	41,3	33,8	7,5 4,02	103,91 7,74	2,74 0,2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 У=1,1*0,8*3/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0264 100 м2 проемов	6 289,02 1 676,5	1 707,56 278,93	166,03	44,26	45,08	119,92	3,17
32.1	[111-0123]	Замок винтовой высечный с ключом	3 шт.	64,97		194,91				
32.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
32.3	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
32.4	[101-0956]	Пенля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
32.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, укрепленными мягкой древесноволокнистой плетеной и защитой оцинкованной сталью полотнов и коробок однопольные	2,64 м2	617,52		1 630,25				
33	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок У=0,5*0,5*3/100; Общестроительные работы	0,0075 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	18,09	15,96	2,13	172,76	1,3
34	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 У=0,5*0,5*3/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0075 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	58,52	22,2	9,46	216,89	1,63
34.1	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	3 комплект	10,05		30,15				
34.2	[203-0175]	Окна одинарной конструкции	0,75 м2	219,91		164,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35-л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=0,75*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,009  100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	21,81	19,82	0,11	159,39	1,43
35.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000229 кг	29 000		6,64				
36	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; Общестроительные работы	70,481  т	26,88  0	0	1 894,53	0	0		
37	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	26,717  т	374,5  0	0	10 005,52	0	0		
38	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребутныц) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	97,198  т	239,0478	0	23 235,18		0		
ИТОГО:						269 915,5	36 861,11	9 939,77	1 402,28	2 806,07
										89,85

Итого:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (9, 10)

Зарплата

23586,82\*10,54

8941,61\*6,26

185841,17\*2,71

808 209

248 605

55 974

503 630

808 209

241 598

115 547

1 165 354

(248605+14002)\*1,2\*0,9\*0,85

(248605+14002)\*0,65\*0,85\*0,8

2060,44\*10,54

10,54

21 717

Страница 8

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	30,39*6,26	6,26	190
Материалы	15264,84*2,71	2,71	41 368
Итого			63 275
<b>Крыши, кровля при ремонте (9, 10)</b>			
Накладные расходы	(21717+78)*0,83*0,85	0,71	15 474
Сметная прибыль	(21717+78)*0,65*0,8	0,52	11 333
Итого			90 082
<b>Кровля из наплавляемых материалов (1, 24)</b>			
Зарплата	2229,68*10,54	10,54	23 501
Машины и механизмы	546,36*6,26	6,26	3 420
Материалы	0*2,71	2,71	0
Итого			26 921
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 24)</b>			
Накладные расходы	(23501+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	19 741
Сметная прибыль	(23501+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	11 280
Итого			57 942
<b>Общестроительные работы (33)</b>			
Зарплата	15,96*10,54	10,54	168
Машины и механизмы	2,13*6,26	6,26	13
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			181
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (33)</b>			
Накладные расходы	(168+12)*1,1*0,9*0,85	0,84	151
Сметная прибыль	(168+12)*0,7*0,85*0,8	0,48	86
Итого			418
<b>Общестроительные работы (34, 36)</b>			
Зарплата	22,2*10,54	10,54	234
Машины и механизмы	9,46*6,26	6,26	59
Материалы	221,93*5,5	5,5	1 221
Итого			1 514
<b>Деревянные конструкции (34, 36)</b>			
Накладные расходы	(234+13)*1,18*0,9*0,85	0,9	222
Сметная прибыль	(234+13)*0,63*0,85*0,8	0,43	106
Итого			1 842
<b>Общестроительные работы (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)</b>			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	19*43,41*10,54	10,54	20 484
Машины и механизмы	30,3*6,26	6,26	190
Материалы	10615,48*5,5	5,5	58 385
<b>Итого</b>			<b>79 059</b>
Крыша, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
Накладные расходы	(20484+0)*0,83*0,85	0,71	14 544
Сметная прибыль	(20484+0)*0,65*0,8	0,52	10 652
<b>Итого</b>			<b>104 255</b>
Отделочные работы (23, 35)			
Зарплата	328,47*10,54	10,54	3 462
Машины и механизмы	25,72*6,26	6,26	161
Материалы	1034,6*3,99	3,99	4 128
<b>Итого</b>			<b>7 751</b>
Отделочные работы (23, 35)			
Накладные расходы	(3462+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 770
Сметная прибыль	(3462+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 281
<b>Итого</b>			<b>11 802</b>
Двери: деревянные (11, 31)			
Зарплата	58,38*10,54	10,54	615
Машины и механизмы	12,95*6,26	6,26	81
Материалы	0	1	0
<b>Итого</b>			<b>696</b>
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 31)			
Накладные расходы	(615+73)*1,1*0,9*0,85	0,84	578
Сметная прибыль	(615+73)*0,7*0,85*0,8	0,48	330
<b>Итого</b>			<b>1 604</b>
Двери: деревянные (12, 32)			
Зарплата	84,84*10,54	10,54	894
Машины и механизмы	77,29*6,26	6,26	484
Материалы	3685,24*4,4	4,4	16 215
<b>Итого</b>			<b>17 593</b>
Деревянные конструкции (12, 32)			
Накладные расходы	(894+132)*1,18*0,9*0,85	0,9	923
Сметная прибыль	(894+132)*0,63*0,85*0,8	0,43	441
<b>Итого</b>			<b>18 957</b>

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Общестроительные работы (13)</b>			
Зарплата	539 6,73*10,54	10,54	56 882
Машины и механизмы	262,4*6,26	6,26	1 643
Материалы	5867,5*5,5	5,5	32 271
<b>Итого</b>			<b>90 796</b>
<b>Печные работы при ремонте (13)</b>			
Накладные расходы	(56882+469)*0,78*0,85	0,66	37 852
Сметная прибыль	(56882+469)*0,63*0,8	0,5	28 676
<b>Итого</b>			<b>157 324</b>
<b>Отделочные работы (22)</b>			
Зарплата	1134,18*10,54	10,54	11 954
Машины и механизмы	1,16*6,26	6,26	7
Материалы	583,92*3,99	3,99	2 330
<b>Итого</b>			<b>14 291</b>
<b>Шукагурные работы при ремонте (22)</b>			
Накладные расходы	(11954+0)*0,79*0,85	0,67	8 009
Сметная прибыль	(11954+0)*0,5*0,8	0,4	4 782
<b>Итого</b>			<b>27 082</b>
<b>Итого во погрузке</b>			<b>11 900</b>
<b>Итого по перевозке</b>			<b>23 235</b>
<b>Итого</b>			<b>35 135</b>
<b>Итого</b>			<b>1 671 797</b>
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			<b>1 671 797</b>
Итого			<b>1 671 797</b>
ИДС	1671797*0,18	18%	300 923,46
<b>Итого</b>			<b>1 972 720,46</b>

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"