





СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Поз.	Обозначение	Наименование	подвезд				Общее кол-во на дом шт.	Примеч.
			№ 1 шт.	№ 2 шт.	№ 3 шт.	№ 4 шт.		
OK-1	OK-1.1	 <p>Металлопластиковый однокамерный стеклопакет, бевья 2670 x 870(н) "ГЛУХОЙ" толщина профиля - 62 мм</p>	2	2	2	2	8	
			1	1	1	1	4	
OK-1	OK-1.2	 <p>Металлопластиковый однокамерный стеклопакет, бевья 1340 x 860(н) порожково-откидной толщина профиля - 62 мм</p>	1	1	1	1	4	
			2	2	2	2	8	
OK-2	 <p>Металлопластиковый однокамерный стеклопакет, бевья 1340 x 860(н) порожково-откидной толщина профиля - 62 мм</p>	7	7	7	7	28		
		7	7	7	7	28		
OK-2	* Вид изнутри помещения	<p>Водоотлив из оцинкованной стали порошковая окраска- бевья, 160x1350</p> <p>Подоконник пластиковый /250x1550/бев</p> <p>Заглушка торц. д/подоконника</p> <p>Облицовочный лист из ПВХ, м2</p>	14	14	14	14	56	
			6,6	6,6	6,6	6,6	26,4	
OK-3	 <p>Металлопластиковый однокамерный стеклопакет, бевья 1340 x 860(н) порожтовый толщина профиля - 62 мм</p>	7	7	7	7	28		
		7	7	7	7	28		
OK-3	* Вид изнутри помещения	<p>Водоотлив из оцинкованной стали порошковая окраска- бевья, 160x1350</p> <p>Подоконник пластиковый /250x1550/бев</p> <p>Заглушка торц. д/подоконника</p> <p>Облицовочный лист из ПВХ, м2</p>	14	14	14	14	56	
			6,6	6,6	6,6	6,6	26,4	

Размеры элементов уточнить в процессе проведения строительных монтажных работ

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома  
Объект - г. Великий Новгород, ул. Чуловская, д. 4А


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 703/17  
на капитальный ремонт фасада

Основание: Проект  
Чертежи №

Сметная стоимость - 678,927 тыс. руб  
Нормативная трудоемкость - 500,12 чел-ч  
Сметная заработная плата - 73,129 тыс. руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
А.Ю. Уткин  
" " 201 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. машин	На ед.н.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	0,7383	2 606,87	284,06	1 924,65	1 714,93	209,72	188,54	139,2
			100 м2	2 322,81	152,17			112,35	7,74	5,71
2	ТЕР10-01-034-01 (0)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2(0,87*0,89)х8 шт	0,062	17 359,53	630,45	1 076,29	162,16	39,09	196,36	12,17
			100 м2	2 615,55	43,25			2,68	2,2	0,14
2.1	МДС35.п.4.7 [203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	6,2	1 700,52		10 543,22				
3	ТЕР10-01-034-03 (0)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых(0,87*0,89)х4 шт	0,031	21 578,48	733,88	668,93	102,61	22,75	248,49	7,7
			100 м2	3 309,92	43,25			1,34	2,2	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	3,1 м2	1 700,52		5 271,61				
4	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых(1,34*0,86) х56 шт ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,6453  100 м2 проемов	17 926,39  2 872,9	708,01  43,25	11 567,9	1 853,88	456,88	215,68	139,18
4.1	[203-8050]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворные	64,53 м2	2 072,06		133 710,03				
5	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,138  100 м2 покрытия	15 313,64  1 684,31	32,66  4,91	2 113,28	232,43	4,51	129,66	17,89
6	ТЕР10-01-035-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах ЗП=276,17*1,15; ЭММ=21,94*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=21,26*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	0,982  100 л. м	4 981,71  317,6	27,43  1,23	4 892,04	311,88	26,94	24,45	24,01
6.1	[101-2905]	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	98,2 м	178,8		17 558,16				
6.2	[509-0809]	Заглушки	12 шт.	21,45		257,4				
7	ТЕР15-01-050-04 (0) МДС35.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею(внутренние откосы) ЗП=2327,25*1,15; ЭММ=56,1*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,582  100 м2 облицовки	3 369,68  2 676,34	70,13  1,96	1 961,15	1 557,63	40,82	191,44	111,42
7.1	[101-6867]	Панели пластиковые для откосов	61,11 м2	74,33		4 542,31				
8	ТЕР11-01-040-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство уголков поливинилхлоридных на клею (Применительно) ЗП=133,68*1,15; ЭММ=3,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,89  100 м	297,87  153,73	3,96  0	562,97	290,55	7,48	10,34	19,54
8.1	[101-5956]	Уголок ПВХ, размером 15x15 мм	190,89 пог. м	2,2		419,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,257 100 м2	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	1 276,88	262,24	30,1 24,11	62,91 6,21	16,17 1,6
10	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,257 100 м2	311,83 191,86	103,74 0	80,14	49,31	26,66 0	14,59 0	3,75 0
10.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,013827 т	18 979,33		262,42				

11	ТССШп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	3 т	374,5 0	0 0	1 123,5	0	0 0		
12	ТССШп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17	3 т	239,0478	0	717,15		0		
ИТОГО:				198 689,34	6 537,62	864,95	171,42	491,03	9,09	

Общестроительные работы (1)		Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
-----------------------------	--	------------------------------------	----------	--------

Зарплата	1714,93*10,9	10,9	18 692,74
Машины и механизмы	209,72*6,26	6,26	1 312,85
Материалы	0	1	0
Итого			20 005,59

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивн. элементов) (1)				
Накладные расходы	(1714,93+112,35)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	16 730,58	
Сметная прибыль	(1714,93+112,35)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	9 560,33	
Итого			46 296,5	

Окна, двери из ПВХ профиля (2, 3, 4, 6)	2430,53*10,9	10,9	26 492,78
Зарплата	545,66*7,2	7,2	3 928,75
Машины и механизмы	182569,4*2,09	2,09	381 570,05
Материалы			411 991,58
Итого			

Деревянные конструкции (2, 3, 4, 6)	(2430,53+33,14)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	24 168,6
Накладные расходы	(2430,53+33,14)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	11 547,22
Сметная прибыль			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			447 707,4
Окна, двери из ПВХ профиля (7)			
Зарплата		1557,63*10,9	16 978,17
Машины и механизмы		40,82*7,2	293,9
Материалы		4905,02*2,09	10 251,49
Итого			27 523,56
Отделочные работы (7)			
Накладные расходы		$(1557,63+1,14)*10,9*1,05*0,9*0,85$	13 592,47
Сметная прибыль		$(1557,63+1,14)*10,9*0,55*0,85*0,8$	6 286,52
Итого			47 402,55
Окна, двери из ПВХ профиля (8)			
Зарплата		290,55*10,9	3 167
Машины и механизмы		7,48*7,2	53,86
Материалы		684,9*2,09	1 431,44
Итого			4 652,3
Полы (8)			
Накладные расходы		$(3167+0)*1,23*0,9*0,85$	2 976,98
Сметная прибыль		$(3167+0)*0,75*0,85*0,8$	1 615,17
Итого			9 244,45
Отделочные работы (9)			
Зарплата		262,24*10,9	2 858,42
Машины и механизмы		30,1*8,48	255,25
Материалы		984,54*4,1	4 036,61
Итого			7 150,28
Штукатурные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы		$(2858,42+262,8)*0,79*0,85$	2 091,22
Сметная прибыль		$(2858,42+262,8)*0,5*0,8$	1 248,49
Итого			10 489,99
Отделочные работы (10)			
Зарплата		49,31*10,9	537,48
Машины и механизмы		26,66*8,48	226,08
Материалы		266,59*4,1	1 093,02
Итого			1 856,58
Малые работы при ремонте (10)			
Накладные расходы		$(537,48+0)*0,8*0,85$	365,49
Сметная прибыль		$(537,48+0)*0,5*0,8$	214,99
Итого			2 437,06

Наименование и значение многожителем	Значение	Прямые
Окна, двери из ПВХ профиля (5)		
Зарплата	232,43*10,9	2 533,49
Машины и механизмы	4,51*7,2	32,47
Материалы	1876,34*2,09	3 921,55
Итого		6 487,51
Кровли (5)		
Накладные расходы	(2533,49+7,41)*1,2*0,9*0,85	2 337,63
Сметная прибыль	(2533,49+7,41)*0,65*0,85*0,8	1 118
Итого		9 943,14
Итого		573 521,09
Итого по погрузке		1 123,5
Итого по перевозке		717,15
Итого		575 361,74
НДС		103 565,11
Итого	575361,74*0,18	103 565,11
		678 926,85

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

