

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Межрегиональный фонд"

А.Ю. Уткин  
20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 573/17

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

Многоэтажный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Лачная, д.3.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	4	5
2	Прокладка трубопроводов канализации из полизтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	3,47	
3	Снятие и установка унитазов	100 м трубопровода	3,2	
4	Пробивка в бетонных панках толщиной 100 мм (220мм) отверстий диаметром до 100 см <sup>2</sup>	100 приборов	0,76	
5	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных панелей до 0,1 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup> заделки	0,84	
6	Прокладка трубопроводов канализации из полизтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск)	100 м трубопровода	0,27	
7	Герметизация вводов в колодцы	1 сальник	9	
8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,405	
9	Вывоз глины из траншей	100 м <sup>3</sup> мокрого грунта	0,2	
10	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям, грунта грунтов 1	100 м <sup>3</sup> грунта	0,405	

11	Установка стальной гильзы диам. 159мм		1 км трубопровода	0,0063
12	Нанесение вельма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или бетумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм		1 км трубопровода	0,0063
13	Прогасивание в фугуар труб диаметром 110 мм		100 м труб, уложенной в фугуар	0,0063
14	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм		1 сальник	9
15	Разборка и восстановление отмычки бетонной толщиной 15 см		100 м <sup>2</sup> отмыши	0,09
16	Разборка и восстановление асфальтового покрытия		100 м <sup>2</sup>	0,18
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	8,374
18	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Геребутицы)		т	8,374
19	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>		т	72,9
20	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (рутт)		т	72,9

Применить коэффициент на стеснённость  $k=1,2$  (МДС 81-38.2004.пр., 13, 11.1) и коэффициенты на капит ремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Павлов Ю.В.  
Главный специалист  
зам. начальника ОКР  
Кацель С.Ф.

А.Ю. Уткина.

н н 20 г.

20 г.

**ФОРМА № 4**

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Дачная, д.3.  
Объект: Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Дачная, д.3.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 573/17**

Основание Доработанная величина.  
Чертежи №  
1

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

Сметная стоимость -	622,516 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -	1 179,64 чел-ч
Сметная заработная плата -	[79,173 тыс.руб]

Составлена в ценах Января 2009 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоймость на единицу, руб	Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машинами	обслуживающ. машины	
					Всего		Экспл. машин			
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един. зарплаты			
<b>№1 Видоизменение I=347 №</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТЕР65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3,2	1 110,4	11,74	3 553,28	3 515,71	37,57	85,3	
		100 м трубопрово да с фасонными частями		1 038,66	6,29			20,13	0,32	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	4,283 т	0		0			1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	TER16-04-001-02  (0) МДС 81-38-2004.Пр.3.1 ; МДС 81-35-2004.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ЗИ=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПМ=0,98*1,2*1,25; Т3Г=61,6*1,2*1,15; Т3Гм=0,05*1,2*1,25	3,2	7 586,2608	10,86	24 276,03	4 107,59	34,75	85,008	272,03
2.1	[301-5608]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 110мм	100 м трубопрово да	1 283,6208	1,47		4,7	0,975	0,24	
3	TERP65-6-12 (0)	Снятие и установка унитазов	76 шт.	13,99		1 063,24				
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	4 951,65 4 334,67	81,23 11,21	412,7 0,75	313,65 0,57	
4	TER46-03-010-02 (0)	Пробировка в бетонных полах толщиной 100 мм (220мм) отверстий площадью до 100 см <sup>2</sup>	76 шт.	20,27	1 540,52					
5	TER46-03-017-05 (0)	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	100 отверстий	0,84 513,38	462,45 131,7	1 228,46 431,24	791,22 35,43	35,43 29,76	29,76 7,55	
6	TERP65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,27 1 098,66	1110,4 6,29	1 110,4 299,81	296,64 3,17	85,3 3,17	23,03 0,09	
6.1	509-9899	Скрепительный мусор и масса возвратных материалов	0,361 т	0	0	0				
7	TER16-04-001-02  (0) МДС 81-35-2004.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуски)  ЗИ=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПМ=0,98*1,25; Т3Г=61,6*1,15; Т3Гм=0,05*1,25	100 м трубопрово да	7 370,514 1 069,684	9,05 1,225	1 990,04 288,81	2,44 70,84	70,84 19,13	19,13 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	TER16-07-006-02 прил. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Герметизация вводов в колодцы	9	107,623	0	968,61	337,62	0	2,714	24,43
9	TER01-02-057-02 (0) TER01ГЧПр1.12и 3.184; МДС 81-35.2004.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта траншей 2 зП=1829,52*1,15*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,405	2 419,5402	0	979,91	979,91	0	203,665	82,48
10	TER01-02-068-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Ведоглины из траншей	0,2	3 030,4875	3	606,1	0	606,1	0	0
11	TER01-02-061-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Засыпка вручную гравийной, пазух котлованов и ям, грунта траншей 1 зП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,405	1 162,2705	0	470,72	470,72	0	101,775	41,22
11.1	[403-0122]	Песок природный для строительных работ средний	44,55	64,42	м3	2 869,91			0	0
Герметизация вводов (9шт)										
12	TER22-01-011-05 прил. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка стальной гильзы диам.159мм зП=7380,36*1,15; ЭММ=9127,71*1,25; ЗПм=1388,53*1,25; ТЗТ=468*1,15; ТЗТм=72,47*1,25	0,0063	22	11	138,67	53,47	71,88	538,2	3,39
12.1	[103-0175]	Трубы стальные электросварные прямые со сваркой фаской из стали марок BC22кн-BC24кн и BC22пс-BC24пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	6,3252	116,46	м	736,63				
13	TER22-02-003-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Нанесение весма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полиакриловой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм зП=4023,92*1,15; ЭММ=6997,22*1,25; ЗПм=468,79*1,25; ТЗТ=281*1,15; ТЗТм=22,43*1,25	0,0063	16 852,813	8 746,525	106,17	29,15	55,1	323,15	2,04
			1 км	8 487,414	1	735,6625		0,93	90,5875	0,57
			трубопровода							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[101-1763]	Маскина битумно-полимерная	0,030429 т	5 209,25		158,51				
14	ТЕР22-05-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Прогаскливание в футляр труб диаметром 110 мм 3Н=1236,46*1,15; ЭММ=43,81*1,25; 3Пы=0*1,25; Т3Т=84,4*1,15; Т3Тн=0*1,25	0,063 100 м трубы, уложенной в футляр	2 508,4815 0	54,7625	158,03	89,58	3,45	97,06	6,11 0
15	ТЕР16-07-006-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм 3Н=32,62*1,15; ЭММ=0*1,25; 3Пи=0*1,25; Т3Т=2,36*1,15; Т3Тн=0*1,25	9 1 сальник	107,623 0	0	968,61	337,62	0	2,714	24,43 0
Разработка и восстановление отмостки и а/б покрытий										
16	ТЕР69-16-02 (0)	Разборка и восстановление отмостки бетонной толщиной 15 см	0,09 100 м2 отмостки	14 284,45 1 560,08 126,2	3 575,95	1 285,6	140,41	321,84	126,63	11,4 0,75
17	ТЕР68-16-01 (0)	Разборка и восстановление асфальтового покрытия	0,18 100 м2	2 878,83 1 404,48 580,42	580,27 82,04 1 232,81	518,19 252,81	104,45 114 14,77			20,52 114 5,6 1,01
17.1	[410-0077]	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В								
17.2	509-9900	Строительный мусор		2,8908 т	0	0				
18	ТССЦИп01-01-01- 04 [	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с полузкой вручную Цед=53,5*7	8,374 т	374,5 0	0	3 136,06	0	0		
19	ТССЦИп03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Теребутицы) Цед=33,34*7,17	8,374 т	239,05 0	0	2 001,8	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1ССДп01-01-01-043	Негрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с повторной экскавацией единицами ковша до 0,5 м <sup>3</sup> Цед=3,84*7	72,9	26,88	0	1 959,55	0	0	0	
21	TCCДп03-21-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т рабочих вине карьера на расстояние до 15 км (ругт)	72,9	15,32	0	1 116,83	0	0	0	
ИТОГО:			72,9	15,32	0	1 116,83	0	0	0	
				50 706,69	15 925,43	2 131,15	189,45	1 167,64	12	

Наименование и значение множителей		Значение	Пряжные
Зарплата		15925,43*10,36	10,56
Машины и механизмы		2131,15*6,26	6,26
Санитарно-технические работы внутренне: канализация(9, 11)		2869,91*3,32	3,32
Материалы		0*3,32	0
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (10)		24157,7*3,32	3,32
Материалы		995,38*3,32	3,32
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (12, 13, 14)		0*3,32	0
Материалы		2076,27*3,32	3,32
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1)		823,36*6,31	6,31
Материалы		1393,74*7,17	7,17
Огнемостка: без армирования (16)		0	0
Материалы		0	0
Тротуары: с асфальтобетонным покрытием (17)		0	0
Материалы		0	0
Общестроительные работы (4, 5)		0	0
Материалы		0	0
Итого по неучтенным материалам		0	0
Итого		298 467,34	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19, 20, 21)		0	0
Накладные расходы		Страница 5	5

	Наименование и значение множителей	Значение	Прамые
	(0+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	0
Сметная прибыль			
Итого			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (9, 11)			
Накладные расходы	(1450,63+0)*10,56*0,8*0,9*0,85	0,61	9 344,38
Сметная прибыль	(1450,63+0)*10,56*0,45*0,85*0,8	0,31	4 748,78
Итого			14 093,16
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (10)			
Накладные расходы	(0+0)*10,56*0,8*0,9*0,85	0,61	0
Сметная прибыль	(0+0)*10,56*0,45*0,85*0,8	0,31	0
Итого			0
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 7, 8, 15, 18)			
Накладные расходы	(5071,64+5,03)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98	52 537,44
Сметная прибыль	(5071,64+5,03)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	30 021,4
Итого			82 558,84
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (12, 13, 14)			
Накладные расходы	(172,2+14,62)*10,56*1,3*0,85	1,11	2 189,83
Сметная прибыль	(172,2+14,62)*10,56*0,89*0,85*0,8	0,61	1 203,42
Итого			3 393,25
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 6)			
Накладные расходы	(3812,35+21,83)*10,56*0,74*0,85	0,63	25 508,03
Сметная прибыль	(3812,35+21,83)*10,56*0,5*0,8	0,4	16 195,58
Итого			41 703,61
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы	(4334,67+11,21)*10,56*1,03*0,85	0,88	40 385,39
Сметная прибыль	(4334,67+11,21)*10,56*0,6*0,8	0,48	22 028,4
Итого			62 413,79
Прочие ремонтно-строительные работы (16)			
Накладные расходы	(140,41+11,36)*10,56*0,78*0,85	0,66	1 057,78
Сметная прибыль	(140,41+11,36)*10,56*0,5*0,8	0,4	641,08
Итого			1 698,86
Благоустройство при ремонте (17)			
Накладные расходы	(252,81+14,77)*10,56*1,04*0,85	0,88	2 486,57
Сметная прибыль	(252,81+14,77)*10,56*0,6*0,8	0,48	1 356,31
Итого			3 842,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)			
Накладные расходы	(690,72+110,63)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	7 108,3
Сметная прибыль	(690,72+110,63)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	4 061,88

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого		11 170,18	
Итого		519 341,91	
Итого по погрузке		5 095,61	
Итого по перевозке		3 118,63	
Итого		527 556,15	
НДС		94 960,11	
Итого		622 516,26	

527556,15*0,18	18%
----------------	-----

Яковлева Е.А.

Серова Е.А.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ  
Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Серова Е.А.  
Яковлева Е.А.