

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 год



ДВУХЭТАЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 614/17

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.10/20.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм 1/0,95	100 м2 отремонтированной поверхности	0,95	
2	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 2/5,3	100 м2 расчищенной поверхности	5,3	
3	ТЕР15-02-032-0 1	Устройство наличников тнзутых 3/0,0518	100 м2 проекции на стену тнзутых наличников	0,0518	
4	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 4/6,25	100 м2 обработанной поверхности	6,25	
5	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 5/6,25	100 м2 обработанной поверхности	6,25	
6	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 6/6,25 + 4/0,41	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,66	
7	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм 7/0,175	100 м2 отремонтированной поверхности	0,175	

1	2	3	4	5	6
8	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный) 8/0,525	100 м2 расчищенной поверхности	0,525	
9	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (рустованный) 9/0,7	100 м2 обработанной поверхности	0,7	
10	ТЕРр62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (рустованный) 10/0,7	100 м2 обработанной поверхности	0,7	
11	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный) 11/0,7	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7	
12	ТЕРр54-3-01 прны.	Разборка подшивки карниза из досок 12/0,72	100 м2 подшивки	0,72	
13	ТЕР10-01-022-0 2	Подшивка карнизов досками под штукатурку 13/0,72	100 м2 потолка	0,72	
14	ТЕРр61-22-16	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных тяз по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карниз) 14/0,72	100 м2 отремонтированной площади развернутой лове	0,72	
15	ТЕРр62-25-04	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов 15/0,72	100 м2 обработанной поверхности	0,72	
16	ТЕРр62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов) 16/0,72	100 м2 обработанной поверхности	0,72	
17	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов) 17/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
18	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 18/0,162	100 м2 ограниченной поверхности	0,162	
19	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы оконные и дверные) 19/0,46	100 м2 расчищенной поверхности	0,46	

1	2	3	4	5	6
20	ТЕРр62-25-01	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с землин и лесов (откосы оконные и дверные) 20/0,621	100 м2 обработанной поверхности	0,621	
21	ТЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с землин и лесов (откосы оконные и дверные) 21/0,621	100 м2 обработанной поверхности	0,621	
22	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с землин и лесов (откосы оконные и дверные) 22/0,621	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,621	
23	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 23/0,07	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
24	ТЕР08-07-001-0 2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 24/8,64	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,64	
25	ТЕРр62-9-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% 25/0,17	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
26	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (оконных и балконных) отливов шириной до 0,4 м 26/0,05	100 м	0,05	
27	ТЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки потолка с землин и лесов 27/0,72	100 м2 перетертой поверхности	0,72	
28	ТЕР13-03-001-0 1	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой 28/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
29	ТЕР13-03-001-0 2	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой 29/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	
30	ТЕР46-02-004-0 1	Демонтаж металлоконструкций покрытий 30/0,12	1 т демонтированных конструкций	0,12	
31	ТЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 31/0,08	100 отверстий	0,08	
32	ТЕР07-01-044-0 3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали) 32/0,006	1 т стальных элементов	0,006	
33	ТЕР46-02-005-0 1	Монтаж металлоконструкций покрытия 33/0,26879	1 т монтируемых конструкций	0,26879	
34	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок 34/0,0775	100 м2	0,0775	

1	2	3	4	5	6
35	ТЕР12-01-010-0 1	Устройство покрытий козырька с привязками из листового оцинкованной стали 35/0,117	100 м2 покрытия	0,117	
36	ТЕР13-03-002-0 4	Отрубка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 36/0,18	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
37	ТЕР15-04-030-0 4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов и т.п., количество окрасок 2 37/0,18	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
38	ТЕР06-01-001-0 1	Бетонирование стоек козырька 38/0,001	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	
39	ТЕР61-24-01	Ремонт штукатурки балочных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит") 39/0,41	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	
40	ТЕР62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 41/0,09	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
41	ТССЦл01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 42/18,933	т	18,933	
42	ТССЦл03-21-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Тербутинь) 43/18,933	т	18,933	

Применить коэффициент на капремонт K=1,15 и K=1,25 (МДС 81-35.2004 п.4.7)

СОСТАВИЛ:

Ведущий специалист

Школов Д.В.

ПРОВЕРИЛ:

Зам. начальника ОКР

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

870 882,81 руб

Генеральный директор ФНКО Региональный фонд

Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу : г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д. 10/20.

Объект : Многоквартирный дом по адресу : г.Великий Новгород, ул.Даньславля, д.10/20.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 614/17
на капитальный ремонт фасада (S=864м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

870,883 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 842,12 чел-ч

Сметная заработная плата -

260,452 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	На еднн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№1 Капитальный ремонт фасада											
1	ТЕРрб1-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,95	3 846,62	1,23	3 654,29	2 554,08	1,17	201,84	191,75	
	(0)		100 м2 отремонтгированной поверхности	2 688,51	0,00			0	0,00	0	

Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,598 т	0		0				
2	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	5,3 100 м2 расширенно й поверхности	247,10	0,00	1 309,63	1 309,63	0	20,80	110,24
3	ТЕР15-02-032-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство наличников тянутых V=74*0,07/100; ЗП=11694,45*1,15; ЭММ=257,43*1,25; ЗПж=82,72*1,25; ТЗТ=731,36*1,15; ТЗТм=4,57*1,25	0,0318 100 м2 проекции на стену тянутых наличников	21 840,27 13 448,62	321,79 103,40	1 131,33	696,64	16,67 5,36	841,06 5,71	43,57 0,3
4	ТЕРр62-25-01 (0)	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,25 100 м2 обработани ой поверхности	404,78 56,41	27,60 0,00	2 529,88	352,56	172,5 0	4,29 0,00	26,81 0
5	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,25 100 м2 обр ботани ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0,00	6 112,44	1 916	14,31 0	23,60 0,00	147,5 0
6	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	6,25 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0,00	1 948,94	1 199,13	648,38 0	14,59 0,00	91,19 0
6.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,336 т	18 979,33		6 377,05				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр61-13-01 (0)	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 40 мм	0,175 100 м2 отремонтированной поверхности	6 716,26 4 401,26	2,35 0,00	1 175,35	770,22	0,41 0	318,47	55,73 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,698 т	0		0				
8	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (рустованный)	0,525 100 м2 расчищенной поверхности	247,10	0,00	129,73	129,73	0	20,80	10,92 0
9	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (рустованный)	0,7 100 м2 обработанной поверхности	404,78 56,41	27,60 0,00	283,35	39,49	19,32	4,29	3 0
10	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (рустованный)	0,7 100 м2 обработанной поверхности	1 029,82 358,39	2,29 0,00	720,87	250,87	1,6	27,59	19,31 0
11	ТЕРр62-26-11 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (рустованный)	0,7 100 м2 окрашиваемой поверхности	439,78 275,89	147,66 0,00	307,85	193,12	103,36	20,98	14,69 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038 т	18 979,33		721,21				
12	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карниза из досок	0,72	361,65	29,36	260,39	239,25	21,14	28,87	20,79
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			11,33	0,80	0,58
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,721 т	0		0				
13	ТЕР10-01-022-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками под штукатурку ЗП=529,14*1,15; ОММ=97,22*1,25; ЗПм=5,31*1,25; ТЗГ=42,95*1,15; ТЗТм=0,27*1,25	0,72	3 898,62	121,53	2 807	438,13	87,5	49,39	35,56
			100 м2 потолка	608,51	6,64			4,78	0,34	0,24
14	ТЕРр61-22-16 (0)	Ремонт штукатурке наружных прямоугольных горизонтальных тг по дереву известковыми раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карнизы)	0,72	9 921,56	3,08	7 143,52	5 229,19	2,22	513,27	369,55
			100 м2 отремонтир ованной площади развернутой повс	7 262,77	0,00			0	0,00	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	9,216 т	0		0				
15	ТЕРр62-25-04 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,72	419,69	32,38	302,18	47,91	23,31	5,06	3,64
			100 м2 обработани ой поверхности	66,54	0,00			0	0,00	0
16	ТЕРр62-25-10 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	0,72	1 029,82	2,29	741,47	258,04	1,65	27,59	19,86
			100 м2 обработани ой поверхности	358,39	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр62-26-11 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,72 100 м2 окрашиваемой поверхности	439,78 275,89	147,66 0,00	316,64	198,64	106,32 0	20,98 0,00	15,11 0
17.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,038 т	18 979,33		721,21				
18	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,162	6 891,11	2,35	1 116,36	741,33	0,38	323,40	52,39
18.1	509-9900	Строительный мусор	1,569 т	0	0,00	0		0	0,00	0
19	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,46	247,10	0,00	113,67	113,67	0	20,80	9,57
19.1			100 м2 расчищенной поверхности	247,10	0,00			0	0,00	0
20	ТЕРр62-25-01 (0)	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621	404,78	27,60	251,37	35,03	17,14	4,29	2,66
20.1			100 м2 обработанной поверхности	56,41	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простоях с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621 100 м2 обработаны ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0,00	607,33	190,37	1,42 0	23,60 0,00	14,66 0
22	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простоях за 2 раза с земли и лесов (откосы оконные и дверные)	0,621 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0,00	193,65	119,15	64,42 0	14,59 0,00	9,06 0
22.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,033 т	18 979,33		626,32				
23	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,07 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0,00	87,12	69,51	0,07 0	80,60 0,00	5,64 0
23.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,00113 т	27 954,47		31,59				
24	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=52,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	8,64 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,43 657,83	9,26 0,00	9 015,21	5 683,69	80,03 0	50,03 0,00	432,22 0

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр62-9-01 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расцветкой старой краски до 10%	0,17 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 132,68 789,79	10,02 1,97	192,56	134,26	1,7 0,33	60,96 0,10	10,21 0,02
25.1	[П13-8029]	Эмаль ПФ-115	0,002669 кг	39,83		0,11				
26	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (оконных и балконных) отливов шириной до 0,4 м	0,05 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	191,14	26,9	0,36 0,08	41,41 0,08	2,07 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,011 т	0		0				

Цоколь

27	ТЕРр61-26-02 (0)	Перетирка штукатурки цоколя с земли и лесов	0,72 100 м2 перетертой поверхности	485,81 469,85	0,17 0,00	349,78	338,29	0,12 0	35,73 0,00	25,73 0
28	ТЕР13-03-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,72 100 м2 окрашиваемой поверхности	287,74 136,63	12,20 0,19	207,17	98,37	8,78 0,14	8,54 0,01	6,15 0,01
29	ТЕР13-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,72 100 м2 окрашиваемой поверхности	230,06 136,63	12,20 0,19	165,64	98,37	8,78 0,14	8,54 0,01	6,15 0,01

Козырек входа (2 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР46-02-004-01 (0)	Демонтаж металлоконструкций покрытий V=120/1000;	0,12 1 т демонтажных конструкций	283,63 139,62	105,27 4,61	34,04	16,75	12,63 0,55	10,84 0,22	1,3 0,03
31	ТЕРр69-2-01 (0)	Сверление отверстий в кирпичных стенах электрофоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,08	81,69	10,37	6,54	5,71	0,83	5,49	0,44
32	ТЕР07-01-044-03 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детали) ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,006 1 т стальных элементов	12 424,1385 763,5885	365,45 0	74,54	4,58	2,19 0	49,105 0	0,29 0
33	ТЕР46-02-005-01 (0)	Монтаж металлоконструкций покрытия V=268,79/1000;	0,26879 1 т монтажных конструкций	1 134,52 369,92	418,07 43,16	304,95	99,43	112,37 11,6	27,1 2,1	7,28 0,56
33.1	[201-0848]	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	0,26879 т	15 320,06		4 117,88				
34	ТЕРр58-12-01 (0)	Устройство обрешетки сплошной из досок V=7,75/100;	0,0775 100 м2	2 057,49 385,14	48,95 8,65	159,46	29,85	3,79 0,67	31,83 0,44	2,47 0,03
35	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС п.4.7	Устройство покрытий козырька с примыканиями из листовой оцинкованной стали V=11,7/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,117 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	1 791,7	197,06	3,82	129,6625	15,17
35.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,091494 т	17 105		-1 365				
35.2	[101-1706]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	0,0482 т	17 136,48		825,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 V=18/100; ЗП=86,13*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваем объ поверхности	362,2795 99,0495	12,2 0,1875	65,21	17,83	2,2 0,03	6,1065 0,0125	1,1 0
37	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов и т.п., количество окрасок 2 V=18/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=7,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,18 100 м2 окрашиваем объ поверхности	1168,185 1102,39	4,425 0,25	210,27	198,43	0,8 0,05	81,719 0,0125	14,71 0
37.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,004428 т	27954,47		123,78				
38	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Бетонирование стоек козырька V=0,1/100; ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,001 100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в деле	6942,7275 2459,16	2155,4375 442,35	6,94	2,46	2,16 0,44	207 22,5	0,21 0,02
38.1	[401-0083]	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	0,102 м3	513,19		52,35				

Балконы

39	ТЕРр61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки балконных лпне сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,41 100 м2 отрмонтир ованной поверхности	4968,42 1020,40	117,14 93,83	2037,05	418,36	48,03 38,47	62,91 6,21	25,79 2,55
40	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесев	0,41 100 м2 окрашиваем объ поверхности	311,83 191,86	103,74 0,00	127,85	78,66	42,53 0	14,59 0,00	5,98 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.1	[101-0485]	3	0,022 т	18 979,33		417,55				
41	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и опор без рельефа за 2 раза	0,09	1 257,67	1,06	113,19	95,54	0,1	80,73	7,27
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1 061,60	0,00			0	0,00	0
41.1	[101-0416]	Краска для наружных работ	0,00122 т	27 954,47		34,1				

42	ТССЦл01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	18,933 т	374,5	0	7 090,41	0	0		
43	ТССЦл03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	18,933 т	239,05	0	4 525,93		0		
ИТОГО:						60 781,73	24 636,23	1 634,51	74,54	1 837,74
										4,38

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		24636,23*10,54	259 665,86
Машины и механизмы		1634,51*6,26	10 232,03
Кровля из оцинкованной стали (35)		851,79*3,3	2 810,91
Материалы		289,69*3,3	955,98
Кровля из оцинкованной стали (26, 34)		1570,66*2,07	3 251,27
Материалы			
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах/ТЕРр/ (39)			
Материалы			
Общестроительные работы (38)			
Материалы		54,68*5,5	300,74
Общестроительные работы (32)		67,77*5,5	372,74
Материалы			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (13)			
Материалы		2281,38*5,5	12 547,59
Общестроительные работы (28, 29, 36)			5,5
Материалы		203,7*5,5	1 120,35
Общестроительные работы (30, 33)			5,5
Материалы		4215,67*5,5	23 186,19
Отделочные работы (24)			4,18
Материалы		3251,49*4,18	13 591,23
Отделочные работы (3, 37)			4,18
Материалы		552,85*4,18	2 310,91
Отделочные работы (1, 7, 14, 18, 27)			4,18
Материалы		3801,88*4,18	15 891,86
Отделочные работы (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43)			4,18
Материалы		17369,38*4,18	72 604,01
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			418 841,67
Кровли (35)			
Накладные расходы		(197,06+0,57)*10,54*1,2*0,9*0,85	1 916,38
Сметная прибыль		(197,06+0,57)*10,54*0,65*0,85*0,8	916,53
Итого			2 832,91
Крыши, кровли при ремонте (26, 34)			
Накладные расходы		(56,75+0,75)*10,54*0,83*0,85	430,3
Сметная прибыль		(56,75+0,75)*10,54*0,65*0,8	315,15
Итого			745,45
Штукатурные работы при ремонте (39)			
Накладные расходы		(418,36+38,47)*10,54*0,79*0,85	3 226,04
Сметная прибыль		(418,36+38,47)*10,54*0,5*0,8	1 926
Итого			5 152,04
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (38)			
Накладные расходы		(2,46+0,44)*10,54*1,05*0,9*0,85	24,45
Сметная прибыль		(2,46+0,44)*10,54*0,65*0,85*0,8	13,45
Итого			37,9
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (32)			
Накладные расходы		(4,58+0)*10,54*1,3*0,9*0,85	47,79
			0,99

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(4,58 \div 0) * 10,54 * 0,85 * 0,85 * 0,8$	0,58	28
Итого			75,79
Деревянные конструкции (13)			
Накладные расходы	$(438,13 \div 4,78) * 10,54 * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9	4 201,44
Сметная прибыль	$(438,13 \div 4,78) * 10,54 * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43	2 007,36
Итого			6 208,8
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (28, 29, 36)			
Накладные расходы	$(214,57 \div 0,31) * 10,54 * 0,9 * 0,9 * 0,85$	0,69	1 562,74
Сметная прибыль	$(214,57 \div 0,31) * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	1 087,12
Итого			2 649,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (30, 33)			
Накладные расходы	$(116,18 \div 12,15) * 10,54 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	1 136,18
Сметная прибыль	$(116,18 \div 12,15) * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	649,25
Итого			1 785,43
Перекрытия при ремонте (12)			
Накладные расходы	$(239,25 \div 11,33) * 10,54 * 0,85 * 0,85$	0,72	1 901,6
Сметная прибыль	$(239,25 \div 11,33) * 10,54 * 0,8 * 0,8$	0,64	1 690,31
Итого			3 591,91
Прочие ремонтно-строительные работы (31)			
Накладные расходы	$(5,71 \div 0) * 10,54 * 0,78 * 0,85$	0,66	39,72
Сметная прибыль	$(5,71 \div 0) * 10,54 * 0,5 * 0,8$	0,4	24,07
Итого			63,79
Конструкции из кирпича и блоков (24)			
Накладные расходы	$(5683,69 \div 0) * 10,54 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	0,93	55 712,67
Сметная прибыль	$(5683,69 \div 0) * 10,54 * 0,8 * 0,85 * 0,8$	0,54	32 349,29
Итого			88 061,96
Отделочные работы (3, 37)			
Накладные расходы	$(895,07 \div 5,41) * 10,54 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	7 592,85
Сметная прибыль	$(895,07 \div 5,41) * 10,54 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	3 511,69
Итого			11 104,54
Штукатурные работы при ремонте (1, 7, 14, 18, 27)			
Накладные расходы	$(9633,11 \div 0) * 10,54 * 0,79 * 0,85$	0,67	68 027,1
Сметная прибыль	$(9633,11 \div 0) * 10,54 * 0,5 * 0,8$	0,4	40 613,19
Итого			108 640,29

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Малые работы при ремонте (2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43)		
Накладные расходы	(6731,31+0,33)*10,54*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль	(6731,31+0,33)*10,54*0,5*0,8	0,4
Итого		76 627,6
Итого		726 419,94
Итого по погрузке		7 090,41
Итого по перевозке		4 525,93
Итого		738 036,28
НДС	738036,28*0,18	132 846,53
Итого		870 882,81

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Савченко К.Э.-И.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

