

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома  
г.Великий Новгород, ул.Десятниная, д.3, кор.1

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	6,7	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	2,34	
3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	1,46	
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	6,7	
5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм)	100 м трубопровода	2,24	
6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,1	
7	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,02	
8	Смена задвижек диаметром 100 мм (76мм)	100 шт.	0,02	
9	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,12	
10	Установка радиаторов чугунных(в местах общего пользования)	100 кВт	0,12	
11	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза	100 м2	0,146	
12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	6,7	
13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	2,34	

14	Отрубка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,87
15	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,87
16	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена	10 м трубопровода	29,7
17	Смена полотенцесушителей	100 приборов	0,7
18	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40	100 отверстий	2,1
19	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,21
20	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0,02
21	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1
22	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,947
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до	т	1,947

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС п.4.7); к=1,2 (МДС 35.Пр.1.т.2.1)

СОСТАВИЛ: Гл. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.

СОГЛАСОВАНО

Смета в сумме: \_\_\_\_\_ тыс.руб

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

" " А.Ю.Уткин

" " 2016 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Десятинная д.3, кор.1

Объект - Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 261/17

на ремонт системы теплоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость -

916,049 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 304,69 чел-ч

Сметная заработная плата -

195,097 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты		Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренние: отопление	6,7 100 м трубопрово да	492,53 438,8	7,63 1,97	3 299,95	2 939,96	51,12	34,66	232,22		
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвращенных материалов	1,474 м	0		0		13,2	0,1	0,67		
2	ТЕР65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2,34 100 м трубопрово да	847,32 754,79	13,08 3,34	1 982,73	1 766,21	30,61	59,62	139,51		
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвращенных материалов	0,7956 м	0		0		7,82	0,17	0,4		

№1 &lt;Нет раздела&gt;

3	ТЕР16-02-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	6,7	3 868,8438	81	25 921,25	4 465,91	542,7	45,4986	304,84
3.1	[501-0040]	Хомуты для крепления труб	220 шт.	8,72		1 918,4				
3.2	[502-1484]	Кран шаровой В-В размером 3/4(20 мм)	70 шт.	85,27		5 968,9				
3.3	[502-1838]	Кран шаровой латуновый, спускник	76 шт.	44,55		3 385,8				
4	ТЕР16-02-005-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57 мм) ЗП=904,54*1,2*1,15; ЭММ=133,5*1,2*1,25; ЗПм=3,74*1,2*1,25; ТЗТ=60,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2,24	7 158,4352	200,25	16 034,89	2 796,11	448,56	83,9454	188,04
4.1	[501-0040]	Хомуты для крепления труб	112 шт.	8,72		976,64				
5	ТЕР16-02-005-03 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм(76 мм) ЗП=1073,02*1,2*1,15; ЭММ=160,08*1,2*1,25; ЗПм=4,52*1,2*1,25; ТЗТ=72,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,23*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,1	8 062,0476	240,12	806,2	148,08	24,01	99,5808	9,96
5.1	[501-0040]	Хомуты для крепления труб	2 шт.	8,72		17,44				
6	ТЕРр65-5-08 (0)	Замена задвижек диаметром 50 мм Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,02	7 172,06	169,28	143,44	85,13	3,39	308	6,16
6.1	[502-1711]	Задвижки фланцевые для воды диаметром 50 мм	100 шт.	4 256,56	0			0	0	0
6.2	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2 шт.	874		1 748				
			0,036 м	0		0				

7	ТЕРр65-5-09 (0)	Замена задвижек диаметром 100 мм (76мм) Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,02 100 шт.	11 603,42 5 832,04	444,36 0	232,07	116,64	8,89 0	422 0	8,44 0
7.1	[302-1679]	Задвижки фланцевые для воды, диаметром 80 мм	2 шт.	1 529,61		3 059,22				
7.2	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0768 м <sup>3</sup>	0		0				
8	ТЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,12 100 шт.	1 401,11 1 318,9	82,21 44,04	168,13	158,27	9,87 5,28	110 2,24	13,2 0,27
9	ТЕР18-03-001-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка радиаторов чугунных(в местах общего пользования) ЗП=1033,31*1,15*1,2; ЭММ=464,67*1,25*1,2; ЗПм=53,48*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,12 100 кВт и конвекторы в	31 877,6728 1 425,9678	697,005 80,22	3 825,32	171,12	83,64 9,63	104,466 4,08	12,54 0,49
10	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза ЗП=958,6*1,2*1,15; ЭММ=3,54*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы	0,146 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 389,548 1 322,868	5,31 0,3	202,87	193,14	0,78 0,04	98,0628 0,015	14,32 0
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003592 м	29 000		104,16				
11	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.Пр.1.п.3. Г; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	6,7 100 м трубпрово да	194,9904 122,5854	67,185 0	1 306,44	821,32	450,14 0	6,9138 0	46,32 0
12	ТЕР16-07-005-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ЗП=88,83*1,15*1,2; ЭММ=44,79*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2,34 100 м трубпрово да	203,8704 122,5854	67,185 0	477,06	286,85	157,21 0	6,9138 0	16,18 0

13	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Опругтовка металлических поверхностей за один раз грунтовойкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,87	384,5294	14,64	334,54	103,41	12,74	7,3278	6,38
			100 м2 окрашиваемой поверхности	118,8594	0,225			0,2	0,015	0,01
14	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ЗП=52,93*2*1,15; ЭММ=6,53*2*1,25; ЗПм=0,15*2*1,25; Маг=562,11*2; ТЗТ=3,83*2*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,87	1 262,284	16,325	1 098,19	105,91	14,2	8,809	7,66
			100 м2 окрашиваемой поверхности	121,739	0,375			0,33	0,025	0,02
15	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Общестроительные работы	29,7	3 675,362	40,935	109 158,25	2 178,41	1 215,77	4,8576	144,27
15.1	[101-2466]	Краска Армофиниш"	-42,7086 л	399,71						
15.2	[101-2481]	Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм	-445,5 м	2,7						
15.3	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термофлекс диаметром 108х13 мм	-326,7 м	264,2						0
15.4	[104-0169]	Клипсы (защелки)	-891 шт.	0,81						
15.5	[113-0393]	Клей Армофлекс 520	-4,2471 л	70,7						
15.6	[113-0394]	Очиститель для клея Армофлекс"	-0,594 л	187,7						
15.7	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,9801 кв	43,57						
15.8	[104-0862]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм(76 мм)10*1,1	11 м	53,22						585,42
15.9	[104-0867]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм (57 мм) 224*1,1	246,4 м	38,6						9 511,04

15.1 0	[104-0853]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм (20 мм, 63*1,1)	69,3 м	17,88		1 239,08	1 351,46	20,95	139,7	97,79	
16	ТЕР65-6-20 (0)	Смена полотенцесушителей Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,7 приборов	2 883,02 1 930,65	29,93 4,13	2 018,11	1 351,46	20,95 2,89	139,7 0,21	97,79 0,15	
16.1	[301-5749]	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500X600 мм	70 шт.	149,21		10 444,7					
16.2	[301-1281]	Крепление полотенцесушителя "	140 шт.	23,39		3 274,6					
17	ТЕР46-03-014-04 (0)	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 40 мм Общестроительные работы	2,1 отверстий	436,26 161,6	274,66 0	916,15	339,36	576,79 0	12,44 0	26,12 0	
18	ТЕР46-03-009-07 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см Общестроительные работы	0,21 100 шт.	3 278,5 1 045,7	2 232,8 309,26	688,49	219,6	468,89 64,94	74,8 21,11	15,71 4,43	
19	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Общестроительные работы	0,02 100 отверстий	1 462,45 513,38	949,07 131,7	29,25	10,27	18,98 2,63	35,43 8,99	0,71 0,18	
20	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в переяртых железобетонных площадью до 0,1 м2 Общестроительные работы	0,1 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	193,34	67,96	2,62 0	55,16 0	5,52 0	
21	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	1,947 т	374,5 0	0 0	729,15	0	0 0			
22	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	1,947 т	239,0478	0	465,43		0			
ИТОГО:							105 305,86	18 325,12	4 141,86	1 295,89	8,8
									149,86	Значение	Прямые

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 8)

Зарплата					10,56	51 368
Машины и механизмы					6,26	573
Материалы					3,24	1 603
Итого						53 544
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 8)						
Накладные расходы					0,63	32 537
Сметная прибыль					0,4	20 658
Итого						106 739
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (3, 4, 5, 9, 11, 12)						
Зарплата					10,56	91 760
Машины и механизмы					6,26	10 681
Материалы					3,24	162 786
Итого						265 227
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 9, 11, 12)						
Накладные расходы					0,98	90 468
Сметная прибыль					0,56	51 696
Итого						407 391
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (6, 7, 16)						
Зарплата					10,56	16 402
Машины и механизмы					6,26	208
Материалы					3,24	62 641
Итого						79 251
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (6, 7, 16)						
Накладные расходы					0,88	14 461
Сметная прибыль					0,48	7 888
Итого						101 600
Отделочные работы (10)						
Зарплата					10,56	2 040
Машины и механизмы					6,26	5
Материалы					4,28	484
Итого						2 529
Отделочные работы (10)						
Накладные расходы					0,8	1 632
Сметная прибыль					0,37	755
Итого						4 916
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (13, 14)						
Зарплата					10,56	2 210
Машины и механизмы					6,26	169
Материалы					3,24	3 877

Итого						6 256
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (13, 14)						
Накладные расходы					0,69	1 529
Сметная прибыль					0,48	1 064
Итого						8 849
Общестроительные работы (15)						
Зарплата					10,56	23 004
Машины и механизмы					6,26	7 611
Материалы					5,5	62 345
Итого						92 960
Теплоизоляционные работы (15)						
Накладные расходы					0,77	17 713
Сметная прибыль					0,48	11 042
Итого						121 715
Общестроительные работы (17, 18, 19, 20)						
Зарплата					10,56	6 729
Машины и механизмы					6,26	6 681
Материалы					5,5	675
Итого						14 085
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17, 18, 19, 20)						
Накладные расходы					0,84	6 252
Сметная прибыль					0,48	3 572
Итого						23 909
Итого по погрузке						775 119
Итого по перевозке						729
						465
Итого						139 736,34
						916 049,34
Итого						916 049,34

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
	776313*0,18	18%
Итого		

СОСТ АВИАЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Коновалова Н.П.

Серова Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д.3, кор.1

По

Узел учета системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1 шт.	1	
2	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04	
3	Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	
4	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., терморегуляторы сопротивления РТ-500 - 2 шт., сильзы - 2 шт.)	1 шт.	4	
5	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	100 концов жил	0,1	
6	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Адаптер)	1 шт.	1	
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
8	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1	
9	Провод, количество проводов в резиновитумбовой трубе до 2, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup>	100 м трубок	1	
10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2	1 система	1	
11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	1	

12	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч	1 система	1
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм)	100 м трубопровода	0,04
14	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
15	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,2
16	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1
17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2
18	Установка термометров	комплект	2
19	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1
20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,04
21	Изония трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопровода	0,4
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,015
22	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,015

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,2 (МДС 35.Пр.1.т.2.1)

СОСТАВИЛ: Гл. специалист ОКР  
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

  
 Кузёмкин В.В.  
 Капель С.Ф.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 261/17(У.У.)

установка узла учета тепла

Сметная стоимость - 164,149 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 188,42 чел-ч  
Сметная заработная плата - 38,545 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Загрязн. трудозащ. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм11-02-022-04 (0) МДС35-Пр.1.т.2.1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ЗП=41,16*1,2; ЭММ=14,64*1,2; ЗПы=0*1,2; ТЗТ=3,09*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: дисципелизация	1 шт.	77,62 49,392	13,968 0	77,62	49,39	13,97	3,708	3,71		
1.1	[301-6557]	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	1 комплект	5 350,55		5 350,55						
2	ТЕРм12-10-001-01 (0) МДС35-Пр.1.т.2.1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП=958,11*1,2; ЭММ=473,55*1,2; ЗПы=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: дисципелизация	100 шт.	1 149,732	568,26 0	166,62	45,99	22,73	78,48	3,14		
2.1	[108-0082]	Бобышки прямые	2 шт.	14,94		29,88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[108-0096]	Бобышки скользящие	2	31,04		62,08				
3	ТЕРМ11-06-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Щиты и нульты, масса до 50 кг ЗП=69,47*1,2; ЭММ=11,96*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=5,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	1 шт.	193,126 83,364	14,352 0,948	193,13	83,36	14,35 0,95	6,18 0,048	6,18 0,05
3.1	[509-6304]	Щиты распределительные, с замком	1	206,47		206,47				
4	ТЕРМ11-02-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.) ЗП=15,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	4 1 шт.	20,17 18,66	0 0	80,68	74,64	0 0	1,236 0	4,94 0
4.1	[301-6522]	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	1	8 270,27		8 270,27				
5	ТЕРМ11-08-001-03 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ЗП=160,17*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=10,3*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	0,1 100 кондов жил	241,494 192,204	0 0	24,15	19,22	0 0	12,36 0	1,24 0
6	ТЕРМ11-03-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шпнтах и нультах, масса до 5 кг(Адаптер) ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	1 1 шт.	10,95 9,42	0 0	10,95	9,42	0 0	0,624 0	0,62 0
6.1	[302-1707]	Адаптер фланцевый ЭУстем 2000*Нале для ПЭ м ПВХ наруб диаметром 50 мм	1 шт.	413,33		413,33				
7	ТЕРМ08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветное оборудование	1 1 шт.	54,57 27,12	1,44 0	54,57	27,12	1,44 0	1,872 0	1,87 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[509-4866]	Выключатели автоматические (10А)	1 шт.	60,41		60,41				
8	ТЕРм08-02-413-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Провод, количество проводов в резиноплетунной трубке до 2, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup> ЗП=231,41*1,2; ЭММ=43,94*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=16,16*1,2; ТЗТм=0,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование	1 100 м трубок	416,06 277,692	52,728 4,248	416,06	277,69	52,73 4,25	19,392 0,216	19,39 0,22
8.1	[501-1715]	Кабель КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм <sup>2</sup>	0,01	2 008,72		20,08				
8.2	[501-1804]	Кабель марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм <sup>2</sup>	1000 м	5 623,01		506,07				
8.3	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм	100 м	2,42		242				
9	ТЕРп02-01-002-01 (0)	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 Пусконаладочные работы	1 1 система	396,72 396,72	0 0	396,72	396,72	0 0	17,6 0	17,6 0
10	ТЕРп02-01-002-02 (0)	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 Пусконаладочные работы	1 1 канал	190,92 190,92	0 0	190,92	190,92	0 0	8,47 0	8,47 0
11	ТЕРп07-10-012-02 (0)	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч Пусконаладочные работы	1 1 система	2 094,16 2 094,16	0 0	2 094,16	2 094,16	0 0	95,2 0	95,2 0

12	ТЕР16-02-005-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм) ЗП=904,54*1,15*1,2; ЭММ=133,5*1,25*1,2; ЗПм=3,74*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,04 100 м трубопровода	7 158,4352 1 248,2652	200,25 5,61	286,34	49,93	8,01 0,22	83,9454 0,285	3,36 0,01
----	---	--	----------------------------	--------------------------	----------------	--------	-------	--------------	------------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	3 Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление Задвижки фланцевые для воды диаметром 50 мм	2 шт.	161,9816	7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
13.1	{302-1711}		2	874		1 748				
14	ТЕР18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	3 Установка фильтров диаметром 50 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗГ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,2 10 фильтров	9 239,4756 193,7106	131,085 1,47	1 847,9	38,74	26,22 0,29	13,6896 0,075	2,74 0,02
15	ТЕР16-02-007-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ЗП=14,5*1,15*1,2; ЭММ=4,86*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=0,96*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1	144,58	7,29	144,58	20,01	7,29	1,3248	1,32
16	ТЕР18-07-001-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	3 Установка термометров в опреле прямых и угловых ЗП=4,44*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 комплект	341,8372 6,1272	0 0	683,67	12,25	0 0	0,4278 0	0,86 0
17	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	3 Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗГ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 комплект	182,9916 4,5816	0 0	365,98	9,16	0 0	0,3036 0	0,61 0
18	ТЕР16-07-003-07 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ЗП=109,29*1,15*1,2; ЭММ=12,44*1,25*1,2; ЗПм=0,39*1,25*1,2; ТЗГ=7,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1	629,1402	18,66	629,14	150,82	18,66	10,2948	10,29
			1 врезка	150,8202	0,585			0,59	0,03	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР16-07-005-01  (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,15*1,2; ЭММ=44,79*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,04  100 м трубопровод а	194,9904  122,5854	67,185  0	7,8  4,9	2,69  0	6,9138  0	0,28  0	
20	ТЕР26-01-017-01  (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,15*1,2; ЭММ=27,29*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗГ=3,52*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,4  10 м трубопровод а	3 675,362  73,347	40,935  0	1 470,14  -1 162,48	29,34  -9,72	16,37  0	4,8576  0	1,94  0
20.1	[101-2466]	Краска "Армофранш"	-0,5752 л	399,71		-229,91				
20.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108x13 мм	-4,4 м	264,2						
20.3	[104-0169]	Клипсы (зажимы)	-12 шт.	0,81		-9,72				
20.4	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-0,0572 л	70,7		-4,04				
20.5	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,008 л	187,7		-1,5				
20.6	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,0132 кг	43,57		-0,58				
20.7	[104-0867]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм(57 мм)	4,4 м	38,6		169,84				
21	ТЕР13-03-002-04  (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Отрутовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗГ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Общестроительные работы	0,015  100 м2 окрашиваемой поверхности	384,5294  118,8594	14,64  0,225	5,77  -1,78	0,22  0	7,3278  0,015	0,11  0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ГЕР 13-03-004-26 (0) МДС38.Пр.3.1; к=2; МДС35.л.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ЗП=52,93*1,2*2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЭП=3,83*1,2*2*1,15; ТЭПм=0,01*1,2*2*1,25; Общестроительные работы	0,015 100 м2 окрашиваемая и поверхности	1 289,8968 146,0868	19,59 0,45	19,35	2,19	0,29 0,01	10,5708 0,03	0,16 0
<b>ИТОГО:</b>				25 160,96	3 643,83	200,39				188,09

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сайтарно-технические работы внутренние: отопление (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			

Зарплата										
Машины и механизмы		341,89*10,56				10,56				3 610,36
Материалы		78,29*6,26				6,26				490,1
Итого		5617,19*3,24				3,24				18 199,7
Салитехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)										22 300,16
Накладные расходы		(341,89+1,1)*10,56*1,28*0,9*0,85				0,98				3 549,53
Сметная прибыль		(341,89+1,1)*10,56*0,83*0,85*0,8				0,56				2 028,31
Итого										27 878
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)										
Зарплата										
Машины и механизмы		2681,8*10,56				10,56				28 319,81
Материалы		0				1				0
Итого		0				1				0
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)										
Накладные расходы		(2681,8+0)*10,56*0,65*0,85				0,55				15 575,89
Сметная прибыль		(2681,8+0)*10,56*0,4*0,8				0,32				9 062,34
Итого										52 958,04
Общестроительные работы (21, 22)										
Зарплата										
Машины и механизмы		3,97*10,56				10,56				41,92
Материалы		0,51*6,26				6,26				3,19
Итого		20,63*5,5				5,5				113,47
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (21, 22)										158,58
Накладные расходы		(3,97+0,01)*10,56*0,9*0,9*0,85				0,69				29
Сметная прибыль		(3,97+0,01)*10,56*0,7*0,85*0,8				0,48				20,17
Итого										207,75
Внутреннее электроснабжение, электросветловое оборудование (7, 8)										
Зарплата										
		304,81*10,56				10,56				3 218,79

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	54,17*6,26	6,26	339,1
Материалы	940,21*3,19	3,19	2 999,27
Итого			6 557,16
Электромонтажные работы на других объектах (7, 8)			
Накладные расходы	(3218,79+44,88)*0,95*0,85	0,81	2 643,57
Сметная прибыль	(3218,79+44,88)*0,65*0,8	0,52	1 697,11
Итого			10 897,84
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (20)			
Зарплата	29,34*10,56	10,56	309,83
Машины и механизмы	16,37*6,28	6,28	102,8
Материалы	186,04*3,24	3,24	602,77
Итого			1 015,4
Теплоизоляционные работы (20)			
Накладные расходы	(309,83+0)*1*0,9*0,85	0,77	238,57
Сметная прибыль	(309,83+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	148,72
Итого			1 402,69
Слаботочные устройства: диверсификация (1, 2, 3, 4, 5, 6)			
Зарплата	282,02*10,56	10,56	2 978,13
Машины и механизмы	51,05*6,26	6,26	319,57
Материалы	14552,65*2,68	2,68	39 001,1
Итого			42 298,8
Монтаж оборудования (1, 2, 3, 4, 5, 6)			
Накладные расходы	(2978,13+10,03)*0,8*0,85	0,68	2 031,95
Сметная прибыль	(2978,13+10,03)*0,6*0,8	0,48	1 434,32
Итого			45 765,07
Итого			139 109,39
НДС		18%	25 039,69
Итого	139 109,39*0,18		164 149,08

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова



Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016

УТВЕРЖДАЮ:  
Ген.директор СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин

*Капитальный ремонт системы теплоснабжения с установкой узла учёта.*

Объект: г.В.Новгород, ул. Десятинная, д.3 к 1.

Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	Наименование организации-Заказчика
37688,06	СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, М3	
10748 (по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ**  
на проектные работы

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 5 и эт. (Ремонт системы теплоснабжения с узлом учёта-2шт) $((275+0,006*10748)*0,06*0,4 * 3,92 * 1000 = 31939,03$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.5; ; к=0.06- табл.12 п.13 ; к=3.92 -письмо Минстроя РФ от19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	10748,00	31939,03
	ИТОГО:				31939,03
	НДС 18%				5749,03
	ИТОГО:				37688,06

Составил:



Специалист ОПТД Шиленок Л.Н