

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 487/17

Объект - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Десягинская, д. 4 - на капитальный ремонт скатной крыши.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,23	100 м2 кровли	5,23	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка металлических покрытий и обделок из листового стали поясков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,98	100 м труб и покрытий	0,98	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и вогнутых асбестоцементных листов 3/5,23	100 м2 кровли	5,23	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ( 0,9х0,8) 4/0,03	100 окон	0,03	
5	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 5/5,23	100 м2	5,23	
6	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 6/7,85	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,85	
7	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 7/5,23	100 м2 кровли	5,23	
8	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство конгробрешетки 8/3,1	1 м3 древесины в конструкции	3,1	
9	ТЕР12-01-023-01 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам ( профлист) 9/5,23	100 м2 кровли	5,23	
10	ТЕР12-01-012-01	Установка снегозадержателей 10/0,95	100 м ограждения	0,95	
11	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву запозаний оконных проемов ( окраска слуховых окон) 11/0,0216	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР 15-04-025-0 1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 12/0,0604	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0604	
13	ТЕРр 58-4-01	Разборка парапетных решеток 13/0,95	100 м парапетных решеток	0,95	
14	ТЕР 12-01-012-0 1	Ображение кровель перилами 14/0,95	100 м ограждения	0,95	
15	ТЕРр 60-10-01	Исправление кладки дымоходной трубы 15/17,0208	100 кирпичей	17,0208	
16	ТЕР 15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 16/0,2	100 м2 фасада	0,2	
17	ТЕР 12-01-011-0 1	Устройство кофрактов над шахтами в два канала ( 5 каналов) 17/6	1 кофрак	6	
18	ТЕР 12-01-011-0 2	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 18/6	1 кофрак	6	
19	ТЕРр 58-19-05	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов 19/0,96	100 м покрытия	0,96	
20	ТЕРр 58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 20/0,76	100 м	0,76	
21	ТЕРр 58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 21/0,16	100 шт.	0,16	
22	ТЕРр 58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 22/0,06	100 шт.	0,06	
23	ТЕРр 58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 23/0,06	100 шт.	0,06	
24	ТЕРр 58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 24/0,3	100 шт.	0,3	
25	ТЕРр 69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 25/0,185	100 т мусора	0,185	
26	ТЕРр 58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( парозащита под утеплитель и на утеплитель) 26/7,4	100 м2 кровли	7,4	
27	ТЕР 11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ( толщ. 50 мм - 1 слой) 27/3,7	100 м2 изолируемой поверхности	3,7	
28	ТЕР 11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ( толщ. 50 мм - 2 слой) 28/3,7	100 м2 изолируемой поверхности	3,7	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ( 0,8м х0,8 м) 29/0,0128	100 м2 проемов	0,0128	
30	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 30/0,0128	100 м2 проемов	0,0128	
31	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 31/0,87	100 м ходов	0,87	
32	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 32/42,17	т	42,17	
33	ТССЦп03-21-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 55 км ( д. Теребутины) 33/42,17	т	42,17	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 п.1.25 (МДС35л.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.1.1.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°.)

СОСТАВИЛ


Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



1 306 760,14 руб



А.Ю. Уткин.

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 4  
 Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 487/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 306,760 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 660,65 чел-ч

Сметная заработная плата - 228,326 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		обслуживающ. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Разборка</b>											
1	ТЕРр 58-1-01 (0) МДС35-Пр.1.г.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=523/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПМ=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Крыши из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,23 100 м2 кровли	283,14 229,30	53,84 11,3	1 480,82	1 199,24	281,58 59,1	18,95 0,58	99,11 3,03	
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,322 т	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сацтраков, желобов, оглявов, свесов и т.п. V=98/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровля при ремонте	0,98	135,40	0,26	132,69	132,44	0,25	11,38	11,15
	(0)	МДС35.Пр.1.т.3.11.2	100 м труб и покрытий	135,14	0,00			0	0,00	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1176	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=523/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усаление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,23	274,81	38,70	1 437,26	1 234,86	202,4	19,88	103,97
	(0)	МДС35.Пр.1.т.3.11.2	100 м2 кровли	236,11	0,00			0	0,00	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,276	0		0				
4	ТЕРр58-2-02	Разборка служовых окон прямоугольных односкатных ( 0,9x0,8) V=3/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,03	4 691,35	13,19	1 40,74	140,34	0,4	386,63	11,6
	(0)	МДС35.Пр.1.т.3.11.2	100 окон	4 678,16	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,168	0		0				

**Монтаж.**

5	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали V=523/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профинированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,23	1 921,96	39,81	10 051,85	1 688,92	208,21	26,69	139,59
	(0)	МДС35.Пр.1.т.3.11.2	100 м2	322,93	7,86			41,11	0,40	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.л.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 V=783/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,85  100 м2 обрабатываемой поверхности	314,33  182,60	123,08  2,38	2 467,49	1 433,41	966,18	12,75	100,09
6.1	[113-8071]	Антиселитик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	162,495 кг	17,63		2 864,79				1,1
7	ГЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.л.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=523/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,23  100 м2 кровли	99,85  68,99	7,94  0,00	522,22	360,82	41,53	5,65	29,55
7.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ ( или аналог)	601,45 м2	6,85		4 119,93				0
8	ГЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.л.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	3,10  1 м3 древесины в конструкции	1 928,02  316,74	62,05  4,61	5 976,86	981,89	192,36	21,62	67,02
9	ГЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.л.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам ( профлист) V=523/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,23  100 м2 кровли	23 203,74  728,34	199,20  24,26	121 355,56	3 809,22	1 041,82	55,38	289,64
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" ( исключить)	- 638,06 м2	176,79		- 112 802,63				
9.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	638,06 м2	76,02		48 503,32				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: ковыльный элемент, разжелобки, профили с покрытием	52,3 м2	177,09		9 261,81				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.п.3.11.2 :МДС35.л.4.7	Установка снегодержателей У=95/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,95 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 318,81	122,88	90,11 8,46	9,59 0,45	9,11 0,43
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,285 т	10 826,75		-3 085,62				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	49 шт.	155,6		7 624,4				
11	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов ( окраска створчатых окон) У=2,16/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	52,34	47,58	0,27 0,01	159,39 0,01	3,44 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00055 т	29 000		15,94				
12	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен У=6,04/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	80,04	56,18	0,67 0,02	67,3 0,01	4,06 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001558 т	29 000		45,19				
13	ТЕРр 58-4-01 (0) МДС35.Пр.1.п.3.11.2	Разборка паралетных решеток У=95/100; ЗП=177,45*1,25; ЭММ=1,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,95 100 м паралетных решеток	223,86 221,81	2,05 0	212,67	210,72	1,95 0	18,5 0	17,58 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,76 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.п.3.11.2	Отражение кровель перьями V=95/100; ЗП=89,98*1,15*1,25; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,15*1,25; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,95 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	3 318,81	122,88	90,11 8,46	9,59 0,45	9,11 0,43
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=4,32*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	17,02 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 886,53	3 238,04	157,44 26,72	14,77 0,08	251,4 1,36
15.1	[115-2835]	Кирпич шпательный отечественный марка ША общего назначения 1 подрубли с каждой плоскостью 2, 1 ц/см3	6,8 т	1 374,64		9 347,55				
15.2	509-9900	Строительный мусор	8,680608 т	0		0				
16	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=20/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Очелочные работы; Отделочные работы	0,20 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	16,42	13,57	0,59 0	5,09 0	1,02 0
17	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кофляков над шахтами в два канала (5 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	6,00 1 контакт	681,3 28,83	1,33 0	4 087,8	172,98	7,98 0	2,22 0	13,32 0
18	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы; Кровли	6,00 1 контакт	512,94 21,74	1,99 0	3 077,64	130,44	11,94 0	1,68 0	10,08 0
19	ТЕРр58-19-05 (0) МДС35.Пр.1.п.3.11.2	Замена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических вентильных желобов V=96/100; ЗП=1017,38*1,25; ЭММ=10,06*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=78,32*1,25; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,96 100 м покрытия	7 387,12 1 271,73	12,58 3,2	7 091,64	1 220,86	12,08 3,07	97,9 0,16	93,98 0,15
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,34368 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр 58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей V=76/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,76 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	4 766,73	363,3	10,45 0	36,8 0	27,97 0
21	ТЕРр 58-10-03 (0)	Смена колея водосточных труб с земли, лестниц и подмостей V=16/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,16 100 шт	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35 0	63,9 0	10,22 0
21.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм	16 шт.	27,84		445,44				
22	ТЕРр 58-10-05 (0)	Смена оливок (отметы) водосточных труб V=6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
22.1	[201-1103]	Отлиты (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	6 шт.	34,56		207,36				
23	ТЕРр 58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей V=6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
23.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	6 шт.	46,03		276,18				
24	ТЕРр 58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=30/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,30 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	355,51	141,07	0,32 0	37,8 0	11,34 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
25	ТЕРр 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=18,5/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,19 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	438,12	438,12	0 0	214,32 0,00	39,65 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	18,5 т	0		0				
26	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паровозоляции под утеплитель и на утеплитель) V=370*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровля при ремонте	7,40 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	625	408,41	46,99 0	4,52 0,00	33,45 0

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А ( или аналог)	851 м2	5,11		4 348,61				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм - 1 слой) V=370/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обще строительные работы; Полы	3,70 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	2 158,43	1 648,35	510,08 16,39	32,64 0,23	120,77 0,85
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	19,055 м3	346,37		6 600,08				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ( толщ. 50 мм - 2 слой) V=370/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Обще строительные работы; Полы	3,70 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,50	137,86 4,43	2 158,43	1 648,35	510,08 16,39	32,64 0,23	120,77 0,85
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	19,055 м3	346,37		6 600,08				
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ( 0,8м х0,8 м) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗГ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74 2,2	114,14 10,92	1,46 0,14
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47 3,44	164,08 13,65	2,1 0,17
30.1	[203-0236]	Лаги и лаги со щитовыми подгнившими утеплителями минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью поперек к коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
30.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 комплект	93,72		187,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=87100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,87 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	944,12	48,55	14,66 1,71	4,37	3,8 0,09
32	ТССЦп01-01-01-04 I	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	42,17 т	374,5 0	0	15 792,67	0	0		
33	ТССЦп03-21-01-05 5	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 55 км ( д. Теребутины) Цед=33,34*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	42,17 т	239,05	0	10 080,74		0		
ИТОГО:						165 804,46	21	4 438,03		1 642,73
							274,88	346,93		17,92

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		1234,86*10,56	13 040,12
Машинны и механизмы		202,4*6,26	1 267,02
Материалы		0*4,25	0
Итого			14 307,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(1234,86+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(1234,86+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			31 520,1
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4, 13)			
Зарплата		1682,74*10,56	17 769,73
Машинны и механизмы		284,18*6,26	1 778,97
Материалы		0*4,25	0
Итого			19 548,7
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 13)			
Накладные расходы		(1682,74+59,1)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1682,74+59,1)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого			42 173,11
Двери: деревянные (29, 30)			
Зарплата		45,87*10,56	484,39
Машинны и механизмы		35,21*6,26	220,41

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		975,88*4,53	4,53	4 420,74
Итого				5 125,54
Деревянные конструкции (29, 30)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(45,87±5,64)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	489,55
Итого		(45,87±5,64)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	233,9
Общестроительные работы (31)				
Зарплата		48,55*10,56	10,56	512,69
Машины и механизмы		14,66*6,26	6,26	91,77
Материалы		880,91*5,5	5,5	4 845,01
Итого				5 449,47
Деревянные конструкции (31)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(48,55±1,71)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	477,67
Итого		(48,55±1,71)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	228,22
Общестроительные работы (27, 28)				
Зарплата				6 155,36
Машины и механизмы		3296,7*10,56	10,56	34 813,15
Материалы		1020,16*6,26	6,26	6 386,2
Итого		13200,16*5,5	5,5	72 600,88
Полы (27, 28)				113 800,23
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3296,7+32,78)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	33 049,75
Итого		(3296,7+32,78)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	17 931,25
Общестроительные работы (17, 18)				164 781,23
Зарплата				
Машины и механизмы		303,42*10,56	10,56	3 204,12
Материалы		19,92*6,26	6,26	124,7
Итого		6842,1*5,5	5,5	37 631,55
Кровли (17, 18)				40 960,37
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(303,42+0)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	2 947,79
Итого		(303,42+0)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	1 409,81
Общестроительные работы (26)				45 317,97
Зарплата				
Машины и механизмы		408,41*10,56	10,56	4 312,81
Материалы		46,99*6,26	6,26	294,16
Итого		4518,22*5,5	5,5	24 850,71
				29 45

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Крыши, кровли при ремонте (26)</b>			
Накладные расходы	(408,41+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	3 062,09
Сметная прибыль	(408,41+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	2 242,66
Итого			34 761,93
<b>Общестроительные работы (15)</b>			
Зарплата	3238,04*10,56	10,56	34 193,7
Машины и механизмы	157,44*6,26	6,26	985,57
Материалы	9838,6*5,5	5,5	54 112,3
Итого			89 291,57
<b>Печные работы при ремонте (15)</b>			
Накладные расходы	(3238,04+26,72)*10,56*0,78*0,85	0,66	22 754,07
Сметная прибыль	(3238,04+26,72)*10,56*0,63*0,8	0,5	17 237,93
Итого			129 283,57
<b>Общестроительные работы (25)</b>			
Зарплата	438,12*10,56	10,56	4 626,55
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			4 626,55
<b>Прочие ремонтно-строительные работы (25)</b>			
Накладные расходы	(438,12+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	3 053,52
Сметная прибыль	(438,12+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 850,62
Итого			9 530,69
<b>Отделочные работы (11, 12, 16)</b>			
Зарплата	117,33*10,56	10,56	1 239
Машины и механизмы	1,53*6,26	6,26	9,58
Материалы	91,08*4,28	4,28	389,82
Итого			1 638,4
<b>Отделочные работы (11, 12, 16)</b>			
Накладные расходы	(117,33+0,03)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	991,46
Сметная прибыль	(117,33+0,03)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	458,55
Итого			3 088,41
<b>Отделочные работы (17)</b>			
Зарплата	0*10,56	10,56	0
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*4,28	4,28	0
Итого			0
<b>Штукатурные работы при ремонте (17)</b>			
Накладные расходы	(0+0)*10,56*0,67	0,67	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(0+0)*10,56*0,4	0,4	0
Итого			0
<b>Кровля из профилированного листа (8)</b>			
Зарплата	981,89*10,56	10,56	10 368,76
Машины и механизмы	192,36*6,26	6,26	1 204,17
Материалы	4802,61*3,24	3,24	15 560,46
Итого			27 133,39
<b>Деревянные конструкции (8)</b>			
Накладные расходы	(981,89+14,29)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	9 467,69
Сметная прибыль	(981,89+14,29)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	4 523,45
Итого			41 124,53
<b>Кровля из профилированного листа (9, 10, 14)</b>			
Зарплата	4054,98*10,56	10,56	42 820,59
Машины и механизмы	1222,04*6,26	6,26	7 649,97
Материалы	72219,45*3,24	3,24	233 991,02
Итого			284 461,58
<b>Кровля (9, 10, 14)</b>			
Накладные расходы	(4054,98+143,8)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	40 791,99
Сметная прибыль	(4054,98+143,8)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	19 509,21
Итого			344 762,78
<b>Кровля из профилированного листа (6)</b>			
Зарплата	1433,41*10,56	10,56	15 136,81
Машины и механизмы	966,18*6,26	6,26	6 048,29
Материалы	2932,69*3,24	3,24	9 501,92
Итого			30 687,02
<b>Теплоизоляционные работы (6)</b>			
Накладные расходы	(1433,41+18,68)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	11 807,23
Сметная прибыль	(1433,41+18,68)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	7 360,35
Итого			49 854,6
<b>Кровля из профилированного листа (5, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24)</b>			
Зарплата	3990,56*10,56	10,56	42 140,31
Машины и механизмы	274,96*6,26	6,26	1 721,25
Материалы	23789,87*3,24	3,24	77 079,18
Итого			120 940,74
<b>Крыши, кровли при ремонте (5, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24)</b>			
Накладные расходы	(3990,56+44,18)*10,56*0,83*0,85	0,71	30 250,87
Сметная прибыль	(3990,56+44,18)*10,56*0,65*0,8	0,52	22 155,56
Итого			173 347,17

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 081 550,44
Итого по погрузке		15 792,67
Итого по перевозке		10 080,74
Итого		1 107 423,85
Итого		1 107 423,85
Итого		1 107 423,85
НДС	1107423,85*0,18	199 336,29
Итого	18%	1 306 760,14

 К.С.-И. Савченко  
 Е.А. Серова

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ