

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»

А.Ю.Уткин
2017 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 655/77

по капитальному ремонту : внутридомовых инженерных систем водоотведения
(наименование работ)

по адресу : г. В. Новгород, ул. Кочетова № 29 к.4 дом панельный

Длина дома	69,2	м
Ширина дома	12,1	м
Общая площадь дома	837,3	м ²
Высота дома	15	м
Объем дома	12559,8	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	4	шт
Высота подвального помещения	1,8	м
Количество квартир	70	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром внутренним Dy :		
	100 мм	м	208
2	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для внутренних работ, высокой плотности, диаметром наружным Dн :		
	110 мм	м	208
3	Установка тройников диаметром:		
	110 мм	шт	130
4	Установка отводов диаметром:		
	110 мм	шт	13
5	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	26
6	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	130
7	Установка перехода диаметром :		
	110 x 50 мм	шт	65
8	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	65
9	Установка гофры унитазной	шт	65
10	- пробивка в ж/б перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром 120 мм:	шт	65
11	Заделка отверстий, бетоном М 100	м ³	0,1
12	Погрузка мусора	т	
13	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил : Гл. специалист

Ботвинин А.С.

07.02.2017 год

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд капитального ремонта"

А.Ю.Уткин

" " 201 г.

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
Объект : г.Великий Новгород, ул.Кочетова, д.29, кор.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 655/17

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание Сметная стоимость - 359,214 тыс.руб
Чертежи № Нормативная грузоемкость - 679,52 чел-ч
Сметная заработная плата - 100,988 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин				
				ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един. зарплаты	Всего		
				2,08	1 110,4								11,74	2 309,63
1	ТЕРр65-2-02 (0)	3 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	100 м	1 098,66	6,29	0	0	13,08	0,32	0,67	10	11	177,42
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,7872 т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	2,08 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ГЗТГ=61,6*1,2*1,15; ГЗТм=0,05*1,2*1,25	2,08	100 м	1 283,62	1,48	7 586,26	15 779,42	22,59	85,01	176,82	3,08	0,08	0,17

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[103-1017]	Ревизии диаметром 100 мм	13 шт.	72,36		940,68				
2.2	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	130 шт.	20		2 600				
3	ТЕРр65-6-12 (0)	Смена унитазов типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости приборов)	0,65	6 515,33	106,88	4 234,96	3 707,28	69,47	412,7	268,26
			100 приборов	5 703,51	14,75			9,59	0,75	0,49
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	65 шт.	20,27		1 317,55				
4	ТЕР46-03-010-02 (0) ТЕР46ГЧПр46.1 п3.3; ТЕР46ГЧПр46.1 п3.4	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2(поль) ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	0,65	2 815,22	1 826,96	1 829,89	642,37	1 187,52	68,2	44,33
			100 отверстий	988,26	253,53			164,79	8,99	5,84
5	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,1	1 933,37	26,15	193,34	67,96	2,62	55,16	5,52
			1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0
6	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	2,7872	374,5	0	1 043,81	0	0		
			т	0	0			0		
7	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (до д.Т еребутицы) Цел=33,34*7,17	2,7872	239,0478	0	666,28		0		
			т							
ИТОГО:						29 205,47	9 372,75	1 306,62	672,35	
							190,54			7,17

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2)			
Зарплата		2669,93*10,56	28 194,46
Машины и механизмы		22,59*6,26	141,41
		10,56	
		6,26	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		16627,58*3,32	55 203,57
Итого			83 539,44
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Накладные расходы	(28194,46+32,52)*1,28*0,9*0,85	0,98	27 662,44
Сметная прибыль	(28194,46+32,52)*0,83*0,85*0,8	0,56	15 807,11
Итого			127 008,99
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата	3707,28*10,56	10,56	39 148,88
Машины и механизмы	69,47*6,26	6,26	434,88
Материалы	1775,76*3,32	3,32	5 895,52
Итого			45 479,28
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы	(39148,88+101,27)*1,03*0,85	0,88	34 540,13
Сметная прибыль	(39148,88+101,27)*0,6*0,8	0,48	18 840,07
Итого			98 859,48
Общестроительные работы (4, 5)			
Зарплата	710,33*10,56	10,56	7 501,08
Машины и механизмы	1190,14*6,26	6,26	7 450,28
Материалы	122,77*3,32	3,32	407,6
Итого			15 358,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)			
Накладные расходы	(7501,08+1740,18)*1,1*0,9*0,85	0,84	7 762,66
Сметная прибыль	(7501,08+1740,18)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 435,8
Итого			27 557,42
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)			
Зарплата	2285,21*10,56	10,56	24 131,82
Машины и механизмы	24,42*6,26	6,26	152,87
Материалы	0	1	0
Итого			24 284,69
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	(24131,82+138,12)*0,74*0,85	0,63	15 290,06
Сметная прибыль	(24131,82+138,12)*0,5*0,8	0,4	9 707,98
Итого			49 282,73
Итого			302 708,62
Итого по погрузке			1 043,81


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		666,28
Итого		1 710,09
Итого		304 418,71
НДС	304418,71 *0,18	54 795,37
Итого		359 214,08

Н.П. Коновалова



СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

С.В. Белов



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"