

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

г.Великий Новгород, ул.Козьмодемьянская, д.5/5

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	12,5	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	12,5	
3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,86	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	2,2	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,2	
7	Устройство контробрешётки	1 м3	7,5	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	12,5	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	12,5	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	12,5	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	1,46	
12	Разборка парапетных решеток	100 м	1,54	
13	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,54	

14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Приликс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251		100 м2 обрабатываемой поверхности	18,75
15	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных		100 окон	0,02
16	Устройство слуховых окон(1,13*2)		1 слуховое окно	2
17	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов		100 м покрытия	1,54
18	Смена прямых звеньев водосточных труб		100 м	1,67
19	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей		100 шт.	0,15
20	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей		100 шт.	0,3
21	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах		100 шт.	0,84
22	Смена отливов (отметов) водосточных труб		100 шт.	0,15
25	Демонтаж локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0243
26	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0243
27	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон		100 м2	0,041
28	Исправление кладки дымовой трубы		100 кирпичей	5,122
29	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оголовки и на чердаке)		100 м2	0,76
30	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая		поврежденности 100 м2 фасада	0,9
31	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная		100 м2 фасада	0,49
32	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 5 каналов		10 шт.	0,4
34	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 2 канала		10 шт.	1
35	Устройство колпаков над шахтами в 5 каналов		1 колпак	4
37	Очистка помещений от строительного мусора		100 т мусора	0,15
38	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель			19,72

39	Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных в 2 слоя толщ 50 мм	100 м2	9,86	
40	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,5	
23	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 23/27,9475 + 19/17,7238	т	45,6713	
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутицы) 24/27,9475 + 20/17,7238	т	45,6713	


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист
ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР




Кузёмкин В.В.
Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"



" " _____ 2016г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 5/5
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 239/17

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 986,287 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 957,08 чел-ч
Сметная заработная плата - 549,141 тыс.руб
(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытый кровель из листового стали	12,5	114,58	12,65	1 432	1 274	158	8,58	107,25			
			100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,875 т	0		0							
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	12,5	226,51	43,07	2 831	2 293	538	15,16	189,5			
			100 м2 кровли	183,44	9,04			113	0,46	5,75			
2.1	509-9900	Строительный мусор	17,5 т	0		0							

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,86 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	6 912	963	71	39,87	74,16
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	2,2 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	7 130	3 808	46	133,25	293,15
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,2408 т	0		0		0	0	0
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,2 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 186	416	14	160,21	32,04
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,2 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 194	390	7	150,09	30,02
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,194 т	0		0		0	0	0
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=0,6*12,5; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	7,5 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	13 892	1 900	372	17,3 0,19	129,75 1,43
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	12,5 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	23 118	3 229	398	21,35 0,32	266,88 4
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	12,5 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 056	690	79	4,52 0	56,5 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	1 437,5 м2	6,85		9 847				
10	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	12,5 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	307 872	7 794	1 992	47,41 0,99	592,63 12,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 600 м2	176,79		- 282 864				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	1 600 м2	76,02		121 632				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	125 м2	177,09		22 136				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,46	3 448,64	75,88	5 035	151	111	7,67	11,2
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,438 т	10 826,75		-4 742				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	73 шт	155,6		11 359				
12	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парапетных решеток	1,54	179,09	1,64	276	273	3	14,8	22,79
12.1	509-9900	Строительный мусор	100 м парапетных решеток	177,45	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,232 т	0		0				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,54	3 448,64	75,88	5 311	159	117	7,67	11,81
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	18,75	253,18	98,46	4 747	2 739	1 846	10,2	191,25
14.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,07	1,9			36	0,11	2,06
14.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	388,125 кг	17,63		6 843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	0,02	1 682,04	7,4	34	33	0	138,4	2,77
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,092 т	1 674,64 0	0	0		0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	895	198	61 5	7,62 0,14	15,24 0,28
16.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163				
16.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091				
17	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов подвесных ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1,7 100 м желобов	10 002,45 469,22	32 3,94	17 004	798	54 7	36,12 0,2	61,4 0,34
18	ТЕРр58-10-02 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб	1,67 100 м	6 939,6 1 150,91	8,46 0	11 589	1 922	14 0	88,6 0	147,96 0
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,15 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	105	103	1 0	53,1 0	7,97 0
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	15 шт.	46,03		690				
20	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,3 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	252	249	3 0	63,9 0	19,17 0
20.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,	30 шт.	27,84		835				
21	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,84 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	995	395	1 0	37,8 0	31,75 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0084 т	0		0				
22	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,15 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	105	103	1 0	53,1 0	7,97 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[201-1103]	Огивы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	15 шт.	34,56		518				
23	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	27,3962 т	374,5	0	10 260	0	0		
24	ТССЦпг03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутицы) Цед=33,34*7,17	27,3962 т	239,0478	0	6 549		0		
ИТОГО:						300 193	29 880	5 887		2 303,16

МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля

Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзшт=0,25; Ктзг=0,25; Ктзм=0,25

ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого по неучтенным материалам

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Деревянные конструкции (7, 16)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровли (10, 11, 13, 17)

Накладные расходы

Сметная прибыль

37350*10,56

7359*6,26

264423*3,24

0

10,56

6,26

3,24

0

0,84

0,48

0,71

0,52

0,9

0,43

0,92

0,44

10,56*1,1*0,9*0,85

10,56*0,7*0,85*0,8

10,56*1,2*0,9*0,85

10,56*0,65*0,85*0,8

10,56*1,2*0,9*0,85

10,56*0,65*0,85*0,8

394 416

46 067,34

856 730,52

0

1 297 213,86

14 130,55

8 074,6

22 205,15

141 134,82

103 366,35

244 501,17

25 318,66

12 096,69

37 415,35

111 404,2

53 280,27

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые					
Итого					164 684,47					
Теплоизоляционные работы (14)										
Накладные расходы				(3424+45)*10,56*1*0,9*0,85	0,77					
Сметная прибыль				(3424+45)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48					
Итого					28 207,13					
					17 583,67					
					45 790,8					
Итого по погрузке					10 260					
Итого по перевозке					6 549					
Итого					16 809					
Итого					1 828 619,8					
Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (ограждение кровли) количество окрасок 2(Т.Ч.15.п.2.15.36(а) к=0,5 V=154*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,231 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	269,85	254,65	1,02	81,719	18,88
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005683 т	29 000		164,8		0,06	0,0125	0
2	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0243 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	61,81	35,73	26,09	114,144	2,77
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9*3/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0243 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	156,22	51,36	40,76	164,082	3,99
3.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2,43 м2	589,59		1 432,7		6,52	13,65	0,33
3.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
3.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
3.5	[101-0956]	Петля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
4	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,041 100 м2	782,7115 682,4215	5,75 0,25	32,09	27,98	0,24	51,2325	2,1
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001005 т	29 000		29,13				
5	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,3*394/100; Общестроительные работы	5,122 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 169,56	974,41	47,38	14,77	75,65
5.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,512 1000 шт.	1 779,85		911,28		8,04	0,08	0,41
5.2	509-9900	Строительный мусор	2,61222 т	0		0				
6	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,49 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 381,05	911,06	0,93	131,4	64,39
7	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,49 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	287,39	52,77	6,06	8,0845	3,96
8	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: на чердаке) Отделочные работы	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51	131,4	35,48
9	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,9 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	73,91	61,08	2,66	5,0945	4,59
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0				
11	ТЕРр58-21-02 (0) к=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Маг=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	679,94	103,5	1,7 0	20,8 0	8,32 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0	0	0				
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 каналов) Общестроительные работы	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,052 т	0	0	0				
13	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69	1,06 0	5,2 0	5,2 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0	0	0				
14	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала(5 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	4 1 колпак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 725,18	115,32	5,3 0	2,2195 0	8,88 0
15	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Маг=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы	4 1 колпак	512,9325 21,735	1,9875 0	2 051,73	86,94	7,95 0	1,67325 0	6,69 0
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=25*0,6/100; Общестроительные работы	0,15 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	355,24	355,24	0 0	214,32 0	32,15 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	15 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=9,86*2; Общестроительные работы	19,72	84,46	6,35	1 665,55	1 088,35	125,22	4,52	89,13	
17.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	2 267,8 м2	5,11	0	11 588,46		0	0	0	
18	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,86 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	5 751,94	4 392,62	1 359,32 43,63	32,637 0,225	321,8 2,22	
18.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	50,779 м3	346,37		17 588,32					
19	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	9,86 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	5 751,94	4 392,62	1 359,32 43,63	32,637 0,225	321,8 2,22	
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	50,779 м3	346,37		17 588,32					
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	1,5 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 627,8	83,71	25,28 2,94	4,37 0,1	6,56 0,15	
21	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	17,724 т	374,5 0	0	6 637,64	0	0			
22	ТССЦп03-21-01-0 55	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребутицы) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	17,724 т	239,0478 0	0	4 236,92		0			
ИТОГО:							76 956,78	13 877,97	3 015,24	1 038,38	

109

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	83,71*10,56	10,56	883,98
Машины и механизмы	25,28*6,26	6,26	158,25
Материалы	1518,81*5,5	5,5	8 353,46
Итого			9 395,69
Деревянные конструкции (20)			
Накладные расходы	(83,71+2,94)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	823,52
Сметная прибыль	(83,71+2,94)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	393,46
Итого			10 612,67
Отделочные работы (1, 4, 7, 9)			
Зарплата	396,48*10,56	10,56	4 186,83
Машины и механизмы	9,98*6,26	6,26	62,47
Материалы	450,74*4,28	4,28	1 929,17
Итого			6 178,47
Отделочные работы (1, 4, 7, 9)			
Накладные расходы	(396,48+0,07)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8	3 350,05
Сметная прибыль	(396,48+0,07)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37	1 549,4
Итого			11 077,92
Отделочные работы (6, 8)			
Зарплата	1413,07*10,56	10,56	14 922,02
Машины и механизмы	1,44*6,26	6,26	9,01
Материалы	727,51*4,28	4,28	3 113,74
Итого			18 044,77
Штукатурные работы при ремонте (6, 8)			
Накладные расходы	(1413,07+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	9 997,75
Сметная прибыль	(1413,07+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	5 968,81
Итого			34 011,33
Общестроительные работы (10, 11, 12, 13, 17)			
Зарплата	1580,47*10,56	10,56	16 689,76
Машины и механизмы	132,42*6,26	6,26	828,95
Материалы	14674,63*5,5	5,5	80 710,47
Итого			98 229,18
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 12, 13, 17)			
Накладные расходы	(16689,76+0)*0,83*0,85	0,71	11 849,73
Сметная прибыль	(16689,76+0)*0,65*0,8	0,52	8 678,68
Итого			118 757,59
Общестроительные работы (5)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	974,41*10,56	10,56	10 289,77
Машины и механизмы	47,38*6,26	6,26	296,6
Материалы	1059,05*5,5	5,5	5 824,78
Итого			16 411,15
Печные работы при ремонте (5)			
Накладные расходы	(10289,77+84,9)*0,78*0,85	0,66	6 847,28
Сметная прибыль	(10289,77+84,9)*0,63*0,8	0,5	5 187,34
Итого			28 445,77
Общестроительные работы (14, 15)			
Зарплата	202,26*10,56	10,56	2 135,87
Машины и механизмы	13,25*6,26	6,26	82,95
Материалы	4561,4*5,5	5,5	25 087,7
Итого			27 306,52
Кровли (14, 15)			
Накладные расходы	(2135,87+0)*1,2*0,9*0,85	0,92	1 965
Сметная прибыль	(2135,87+0)*0,65*0,85*0,8	0,44	939,78
Итого			30 211,3
Общестроительные работы (18, 19)			
Зарплата	8785,24*10,56	10,56	92 772,13
Машины и механизмы	2718,64*6,26	6,26	17 018,69
Материалы	35176,64*5,5	5,5	193 471,52
Итого			303 262,34
Полы (18, 19)			
Накладные расходы	(92772,13+921,47)*1,23*0,9*0,85	0,94	88 071,98
Сметная прибыль	(92772,13+921,47)*0,75*0,85*0,8	0,51	47 783,74
Итого			439 118,06
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	355,24*10,56	10,56	3 751,33
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			3 751,33
Прочие ремонтно-строительные работы (16)			
Накладные расходы	(3751,33+0)*0,78*0,85	0,66	2 475,88
Сметная прибыль	(3751,33+0)*0,5*0,8	0,4	1 500,53
Итого			7 727,74
Двери: деревянные (2, 3)			
Зарплата	87,09*10,56	10,56	919,67

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы		66,85*6,26	6,26	418,48
Материалы		1894,82*4,53	4,53	8 583,53
Итого				9 921,68
Деревянные конструкции (2, 3)				
Накладные расходы		(919,67+112,89)*1,18*0,9*0,85	0,9	929,3
Сметная прибыль		(919,67+112,89)*0,63*0,85*0,8	0,43	444
Итого				11 294,98
Итого по погрузке				6 637,64
Итого по перевозке				4 236,92
Итого				10 874,56
Итого				702 131,92

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				2 530 751,72
НДС		2530751,72*0,18	18%	455 535,31
Итого				2 986 287,03

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

