


Генеральный директор СНКО "РодиоДевелопмент" Фонд

А.Ю. Уткин

20 год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 5711/7
на капитальный ремонт и усиление фасада (S=4272м²)

Многоэтажный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.2.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Оргутовка бетонных и штукатурных поверхностей органосиликатной композицией в один слой	100 м ²	2,66	окрашиваемый
2	Ремонт и восстановление герметичности стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилктерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м ²	26,58	восстановленной герметизации стыков
3	Огбивка штукатурки с поверхности стен (штукатурка под шубу)	100 м ²	2,93	
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ²	33,81	покрытия
5	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Вегонит")	100 м ²	33,81	отремонтированной поверхности
6	Слоновая шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли	100 м ²	33,81	оклеиванияй поверхности
7	Состав кистевой выравниваций "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	8,791	

8	Окраска верхпоршинковыми красками по подготовленной поверхности фасадов пристых за 2 раза с земли и песком	100 м2 окрашиваемо й поверхности	34,88
9	Перегородка штукатурки фасадов гладких с земли и песком (шокол.)	100 м2 перегород ий поверхности	3,56
10	Отрунтовка фасадов под окраску верхпоршинковыми красками пристых с земли и лесов (шокол.)	100 м2 обработанной поверхности	3,56
11	Окраска верхпоршинковыми красками по подготовленной поверхности фасадов пристых за 2 раза с земли и лесов (шокол.)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	3,56
12	Установка решеток жалюзийных сложению в свету до 0,5 м2 (шокол.)	1 решетка	18
13	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (на шокол.), количество окрасок 2 (т.9.2.15.36.п.)	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,054
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы)	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0,16
15	Штаглевка ранее окрашенных фасадов под окраску верхпоршинковыми красками пристых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обрабатанной поверхности	0,53
16	Отрунтовка фасадов под окраску верхпоршинковыми красками пристых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обрабатанной поверхности	0,53
17	Разборка обивки деревянных отражений лоджий	100 м2 стек	2,33
18	Обивка отражений лоджий профлистом по деревянной обрешетке	100 м2 обивки	2,33
19	Установка и разборка деревянных облицовочных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной прокладки дра	42,72

20	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой траншеи		т	12,055	
21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т рабочими вне карьера на расстояние до 55 км {л. Теребутины}		т	12,055	
22	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,45		
23	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,45		
24	Силоное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (сконные откосы л/км)	100 м2 поверхности	0,31		
25	Окраска поливинилакрилатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (сконные откосы л/км)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31		
26	Смена обделок из листовой стали (отливы)	100 м	0,48		
27	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,27		
28	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаной толщиной 15 мм (толщ. 30мм)	100 м2 стяжки	0,27		
29	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=15	100 м2 стяжки	4,05		
30	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной кровли	100 м2	0,27		
31	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,27		
32	Смена обделок из листовой стали (отливов)	100 м	0,38		
33	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатурива-емой поверхности	0,54		

34	Шагомерка данее окраинных фасадов полокраску перегородки в цветом красками и краской с зернистым песком	100 м ²	1,54
----	---	--------------------	------

Применить коэффициент на стеснённость $k=1,15$ (МДС 81-38-2004,пр.3,11.1)
и коэффициенты на капит ремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35-2004,п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Кузёмкин В.В.
Кацель С.Ф.

Главный специалист
Зам. начальника ОКР

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

5 723 226,28 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор Фонда "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наклейка на строительный лист-лице-фреесу-г-Великий Новгород, ул.Московская,д.28, корп.2.

Объект : Много квартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 571117

Основание Дефектная ведомость,
Чертежи №

на капитальный ремонт и утепление фасада (S=4272м²)

Сметная стоимость -	5 723,226 тыс.руб
Нормативная трудоемкость -	9 374,11 чел.-ч
Сметная заработка платы -	1 398,279 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стандартная единица, руб		Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				шт.км.	Всего	Экспл. машин		
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты		
№1 Стены (межпанельные швы L=2658м.п.)								
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	ГЕР13-03-001-15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органической композицией в один слой	2,66	1 044,8385	16,3875	2 779,27	138,7	
	(0) МДС 81-35.2004 п.4.7	ЗП=45,34*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=2,72*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	52,141	0,1875		0,5	
							0,0125	
							0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ИЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Виллерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	26,58	3 153,04	1 677,69	83 807,8	17 797,44	44 593	48,45	1 287,8
	(0)		100 м восстановление герметизацией стыков	669,58	0			0	0	0
2.1	[101-2388]	Пена монтажная типа Makroflex в баллонах по 750 мл	709	97,94		69 439,46				
			шт.							
2.2	[101-8089]	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	- 821,322	17,31		-14 217,08				
			кг							
2.3	[101-5346]	Герметик Бутти каучуковый (термобутил) или аналог	821	37,79		31 025,59				
			кг							
	ИТОГО:					172 835,94	17 936,14	44 636,59	1 296,12	
								0,5	0,03	
							9 385,91	2 690,42	6 695,49	194,42
								0,08	0	
							182 220,95	20 626,56	51 332,08	1 490,54
								0,58	0,03	

ИТОГО:

МДС 81-38.2004 прил.3.11.
Кзпн=0,15; Кматн=0,15; Кзэнн=0,15; Ктзм=0,15
ИТОГО:

Нанесение и значение мастики		Значение	Прибыль
Зарплата		20626,56*10,54	10,54
Машины и механизмы		51332,08*6,26	6,26
Материалы		110262,32*2,7	2,7
Итого по неучетным материалам			0
Итого			836 451,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1)			
Накладные расходы		(159,51+0,58)*10,54*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль		(159,51+0,58)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			1 974,2
Смета при ремонте (2)		(20467,06+0)*10,54*0,86*0,85	0,73
Накладные расходы		(20467,06+0)*10,54*0,7*0,8	0,56
Сметная прибыль			120 804,77
Итого			278 282,42

		Наименование и значение множителей		Значение		Примеч.	
Итого							
№2 Ремонт и утепление фасада							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TER4-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхности стены бетонной трубы	2,93 100 м ²	271,1 271,1	0 0	794,32 794,32	0 0
1.1	509-9900 (0)	Строительный мусор	7,911 т	0	0	0	0
2	TER 15-04-006-03 (0) МДС 81-35.2004.н.4.7	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого пропитывания за 1 раз стек ЗП=95,96*1,15; ЭММ=1,43*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; 13Т=6,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	33,81 100 м ² вокругия	113 110,35 0,25	1,79 0,25	3 820,53 3 730,93	60,52 60,52 7,53 7,53 254,59
2.1	[101-6514]	Грунтовка силиконоглощающих поверхностей "БИРСС Грунг Киверсал"	0,672 т	8 566,18	5 756,47		
3	TER p61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	33,81 100 м ² отремонтир ованной поверхности	4 968,42 1 020,4 93,83	117,14 3 172,39	167 982,28 34 499,72 3 960,5 62,91 6,21	34 499,72 3 960,5 62,91 2 126,99 209,96
3.1	[101-1958]	Клей гипсовый сухой монтажный	-18,2574 т	6 692,31	-122 184,18		
3.2	[402-0452]	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	33 810 л	2,52	85 201,2		
4	TER p62-27-01 (0)	Сплошная штакетка ранее опущенная наружных поверхностей лесов и земли Mat=10,97*0	33,81 100 м ² ошпаклеван ной поверхности	313,47 312,41 0	1,06 0	10 598,42 10 562,58 35,84	24,05 24,05 813,13
5	[402-0519]	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	8,791 т	3 946,49	34 693,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	TERP62-26-04 (0)	Окраска перхорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пристых за 2 раза с земли и лесов	33,81	311,83	103,74	10 542,97	6 486,79	3 507,45	14,59	493,29
6.1	[101-0485]	Краска перхорвиниловая фасадная	100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
7	TERP61-26-02 (0)	Перетирка штукатурки фасадов гладкими землями и лесов (шоколы)	3,56	485,81	0,17	1 729,48	1 672,67	0,61	35,73	127,2
8	TERP62-25-01 (0)	Огрунтовка фасадов под окраску перхорвиниловыми красками пристых с земли и лесов (шоколы)	3,56	404,78	27,6	1 441,92	200,82	98,26	4,29	15,27
9	TERP62-26-04 (0)	Окраска перхорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пристых за 2 раза с земли и лесов (шоколы)	3,56	311,83	103,74	1 110,11	683,02	369,31	14,59	51,94
9.1	[101-0485]	Краска перхорвиниловая фасадная	0,191	18 979,33				0	0	0
10	TERP20-02-002-01 (0) МДС 81-35-2004.п.4.7	Установка решеток железных площадью в свету до 0,5 м2 (шоколы) 3П=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; Т3Т=1,46*1,15; Т3Ти=0*1,25;	18	31	3,29	558	412,56	59,22	1,68	30,24
10.1	[101-3988]	Решетки металлические размером 400*300 мм	18	52,38				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	TER15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масовая окраска металлических поверхностей ренеток (на цоколе), количество красок 2 (т.ч.2.15.36.в) $V=2,16*2,5/100; 3P=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25;$ $3Пм=0,2*1,25; 13Т=71,06*1,15; 13Тм=0,01*1,25$	0,054	1 168,19	4,43	63,08	59,53	0,24	81,72	4,41
11.1	[113-0246] (0)	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 102,39	0,25			0,01	0,01	0
11.1	[113-0246] (0)		0,00132 т	29 000		38,28				
12	TERp61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону изменяно-известковым раствором с земли и песком (откосы)	0,16	6 891,11	2,35	1 102,58	732,18	0,38	323,4	51,74
12.1	509-9900 (0)	Строительный мусор	1,549 т	0		0		0	0	0
13	TERp62-25-07 (0)	Штагиека ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пристых с земли и песком (откосы)	0,53	977,99	2,29	518,33	162,48	1,21	23,6	12,51
14	TERp62-25-01 (0)	Отрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками пристых с земли и песком (откосы)	0,53	404,78	27,6	214,53	29,9	14,63	4,29	2,27
15	TERp62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов пристых за 2 раза с земли и песком	0,53	311,83	103,74	165,27	101,69	54,98	14,59	7,73
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наменование и значение множителей				Значение				Прямые
Зарплата	103724,38*10,54				10,54	1 093 254,97			
Машины и механизмы	10288,31 * 6,26				6,26	64 404,82			
Выравнивание поверхности сухой смесью типа "Бетонит" при ремонтно-строительных работах /TERP/ (3)	92539,07*4,18				4,18	386 813,31			
Общестроительные работы (17)	11603,47*5,5				5,5	63 819,09			
Материалы	1029,06*5,5				5,5	5 659,83			
Общестроительные работы (16)	0*5,5				5,5	0			
Материалы	16076,82*4,18				4,18	67 201,11			
Отделочные работы (18)	5827,14*4,18				4,18	24 357,45			
Материалы	0*4,18				4,18	0			
Отделочные работы (2, 11)	426,23*4,18				4,18	1 781,64			
Материалы	75593,89*4,18				4,18	315 982,46			
Отделочные работы (7, 12)	Итого по неучтенным материалам				0	0			
Материалы	Итого				2 023 274,68				
Отделочные работы (4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15)	Штукатурные работы при ремонте (3)								
Материалы	Накладные расходы					305 937,87			
Итого	Сметная прибыль					182 649,47			
Отделочные работы (17)	(1878,59+5,78)*10,54*1,05*0,9*0,85				0,67	488 587,34			
Накладные расходы	(39674,68+3648,25)*10,54*0,55*0,85*0,8				0,4	0,4			
Сметная прибыль	(1878,59+5,78)*10,54*0,55*0,85*0,8					0,37			
Итого	(1878,59+5,78)*10,54*1,05*0,9*0,85					0,8			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (10)	(474,44+0)*10,54*1,28*0,9*0,85					15 889,01			
Накладные расходы	(474,44+0)*10,54*0,83 *0,85*0,8					7 348,67			
Сметная прибыль	(474,44+0)*10,54*0,83 *0,85*0,8					23 237,68			
Итого									
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (10)									
Накладные расходы						0,98			
Сметная прибыль						0,56			
Итого						7 700,92			

			Значение	Прямые
		Наименование и значение множителей		
Стены при ремонте (16)				
Накладные расходы		(379,34+23,71)*10,54*0,86*0,85	0,73	3 101,15
Сметная прибыль		(379,34+23,71)*10,54*0,7*0,8	0,56	2 378,96
Итого				5 480,11
Конструкции из кирпича и блоков (18)				
Накладные расходы		(32317,88+0)*10,54*1,22*0,9*0,85	0,93	316 786,32
Сметная прибыль		(32317,88+0)*10,54*0,8*0,85*0,8	0,54	183 940,45
Итого				500 726,77
Одночные работы (2, 11)				
Накладные расходы		(4359,03+9,73)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	36 837,38
Сметная прибыль		(4359,03+9,73)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	17 037,29
Итого				53 874,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				
Накладные расходы		(913,47+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	8 087,5
Сметная прибыль		(913,47+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	4 621,43
Итого				12 708,93
Штукатурные работы при ремонте (7, 12)				
Накладные расходы		(2765,58+0)*10,54*0,79*0,85	0,67	19 529,97
Сметная прибыль		(2765,58+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	11 659,69
Итого				31 189,66
Майтные работы при ремонте (4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15)				
Накладные расходы		(20961,37+0)*10,54*0,8*0,85	0,68	150 234,33
Сметная прибыль		(20961,37+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	88 373,14
Итого				238 607,47
Итого				3 385 388,23
Итого по погрузке				4 362,93
Итого по перевозке				2 784,93
Итого				3 392 536,09
№3 Осна				
1	2	3	4	5
1	ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,45	2 412,46
	(0)		100 м2	2 128,4
				152,17
				68,48
				7,74
				3,48

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	TERP0-01-034-03 (0) МДС 81-35-2004.п.4.7	TERP0-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² односторонних ЗП=2878,19*1,15; ЭММ=587,1*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=216,08*1,15; ТЗТм=1,76*1,25		0,45	21 578,48	733,88	9 710,32	1 489,46	330,25	248,49	111,82	
2.1	[203-8050]	Блоки флюнные из поливинилхлоридных профилей (1,4*1 - 32 шт)		100 м ² проектов	3 309,92	43,25			19,46	2,2	0,99	
3	TERP61-1-02 (0)	Очищение выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (боковые откосы л/кп)	0,31	1 117,87	23,49	346,54	166,28	7,28	42,37	13,13		
4	TERP15-04-005-03 (0) МДС 81-35-2004.п.4.7	Окраска нержавеющей стальной водозащищенной составами улучшенных по штукатурке стен (оконные откосы л/кп) ЗП=85,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,92*1,25	0,31	1 104,07	20,75	342,26	208,76	6,43	49,34	15,3		
4.1	[101-1959]	Краска эпоксидная	100 м ² окрашиваемой поверхности	673,43	0,49			0,15	0,03	0,01		
5	TERP58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отивы)	0,012 т	15,481		185,77						
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м ²	3 822,74	7,17	1 834,92	258,2	3,44	41,41	19,88		
6	ТССЦИ01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобилных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,108 т	374,5	0	40,45	0	0	0	0	0,04	
7	ТССЦИ03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Геребутыц) Цед=33,34*7,17	0,108 т	239,05	0	25,82		0				

ИТОГО:

106 748,12

3 030,48

475,23

237,87

4,72

92,74

4,72

		Значение	Прямые
Нанесование и износкаче множеств			
Зарплата		3080,48*10,54	10,54
Машины и механизмы		475,23*6,26	6,26
Общестроительные работы (1)		0	0
Материалы		0*5,5	5,5
Окна , двери из ПВХ профия (2)		101133,31*2,01	2,01
Материалы		1573,27*2,01	2,01
Отделочные работы (4)		312,84*4,28	4,28
Материалы		172,97*4,28	4,28
Одежочные работы (3)		Итого по неучтенным материалам	0
Материалы		Итого	243 962,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (успение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(957,78+68,48)*10,54 * 1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(957,78+68,48)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		Итого	14 278,15
Деревянные конструкции (2)		(1489,46+19,46)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9
Накладные расходы		(1489,46+19,46)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43
Сметная прибыль		Итого	21 152,35
Крыши, кровли при ремонте (5)		Накладные расходы	14 313,62
Накладные расходы		(258,2+0,75)*10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(258,2+0,75)*10,54*0,63*0,8	0,52
Итого		Итого	6 838,73
Отделочные работы (4)		Крыши, кровли при ремонте (5)	21 152,35
Накладные расходы		Накладные расходы	1 937,83
Сметная прибыль		Сметная прибыль	1 419,25
Итого		Итого	3 357,08
Штукатурные работы при ремонте (3)		Отделочные работы (4)	1 761,53
Накладные расходы		Накладные расходы	1 201,78
Сметная прибыль		Сметная прибыль	814,71
Итого		Итого	2 576,24
Итого по погрузке		Штукатурные работы при ремонте (3)	287 245,77
		Накладные расходы	1 201,78
		Сметная прибыль	717,48
		Итого	1 919,26
		Итого	40,45

		Назначение и значение множителей		Значение		Приемы	
Итого по перевозке							25,82
Итого							287 312,04
№4 Козырьки							
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	TERP-04-098-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,27	212,69	41,86	57,43
				100 м2	170,83	0	0
			Покрытия				
1.1	1	509-9900	Строительный мусор	0,212	0	0	
2	2	TERP-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п4.7	Устройство выравниваний стяжек качественно-чистых гипсовых 1,5 мм (толщ. 30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗИМ=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗГк=1,94*1,25	0,27	1 453,77	260,73	392,52
			100 м2 стяжки	411,63	39,8		10,75
3	3	TERP-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п4.7	Устройство выравниваний стяжек из каждого 1 м ² изменением толщины добавлять или исключать к расценке 1,2-01-017-01 К=1,5 ψ=27*15/100; ЗН=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПк=0,49*1,25; ТЗГ=1*1,15; ТЗГк=0,03*1,25	4,05	68,03	3,66	275,52
			100 м2 стяжки	151,12	0,61		2,47
4	4	TERP-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсии битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗИМ=0*1,25; ТЗГ=2,8*1,15; ТЗГк=0*1,25	0,27	124,65	5,29	33,66
			100 м2 кровли	42,9	0		11,58
5	5	TERP-01-092-09 (0) МДС 81-35.2004.п4.7	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПк=3,93*1,25; ТЗГ=14,36*1,15; ТЗГк=0,2*1,25	0,27	9 184,24	56,81	2 479,74
			100 м2 кровли	236,49	4,91		1,33
6	6	TERP-01-017-01 (0)	Смена обдекток из листовой стали (стакнов)	0,38	3 822,74	7,17	1 452,64
			100 м	537,92	1,57		0,6
6.1	6.1	509-9900	Строительный мусор	0,085	0	0	0,08
			т				0,03

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	TER 15-02-001-01 (0) М/С 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стек ЗН=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗНм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25			0,54 100 м2 оштукатурки земной поверхности	2 287,71 1 194,15	99,54 45,08	1 235,36	644,84	53,75	81,51	44,02	
8	TER p32-25-07 (0)	Инъекция ранне отверженных красок под окраску перхорвиниловыми красками простых земли и лесов			0,54 100 м2 обрабочанн ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0	528,11	165,54	1,24	23,6	12,74	
9	TER p62-26-04 (0)	Окраска перхорвиниловыми красками №0 подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов			0,54 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	168,39	103,6	56,02	14,59	7,88	
9.1	[101-0485]	Краска перхорвиниловая фасадная			0,028992 т	18 979,33		550,25		0	0	0	
10	ПСЧН 01-01-01- 041 Цел=53,5*7	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную			0,297 т	374,5 0		111,23	0	0	0		
11	ПСЧН 03-21-01- 055 Цел=33,34*7,17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1,0 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Требутицы)			0,297 т	239,05 0		71		0			
		ИТОГО:				7 173,62 т	1 412,32		227,02 39,49		102,7 2,8		
		Наименование и значение множителей											
		Зарплата											
		Машины и механизмы											
		Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5)											
		Материалы											

	Значение	Прибыль
Зарплата	1412,32*10,54	14 885,85
Машины и механизмы	227,02*6,26	1 421,15
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5)	2831,63*3,11	8 806,37

	Нанесенное и значение множителей	Значение	Прибыль
Кровля из наплавляемых материалов (1)			
Материалы	0	0	0
Кровля из наплавляемых материалов (6)			
Материалы	0*3,11	3,11	3 873,54
Отделочные работы (7)			
Материалы	1245,51*3,11	3,11	3 873,54
Отделочные работы (8, 9)			
Материалы	536,77*4,18	4,18	2 243,7
Итого по неучетным материалам	920,35*4,18	4,18	3 847,06
Итого		0	0
Кровли (2, 3, 4, 5)			
Накладные расходы	(247,81+14,55)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92	2 544,05
Сметная прибыль	(247,81+14,55)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44	1 216,72
Итого			3 760,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и восведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(46,12+0)*10,54*1,1*0,9*0,85	0,84	408,33
Сметная прибыль	(46,12+0)*10,54*0,7*0,85*0,8	0,48	233,33
Итого			641,66
Крыши, кровли при ремонте (6)			
Накладные расходы	(204,41+0,6)*10,54*0,83*0,85	0,71	1 534,17
Сметная прибыль	(204,41+0,6)*10,54*0,65*0,8	0,52	1 123,62
Итого			2 657,79
Отделочные работы (7)			
Накладные расходы	(644,84+24,34)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	5 642,53
Сметная прибыль	(644,84+24,34)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	2 609,67
Итого			8 252,2
Маларные работы при ремонте (8, 9)			
Накладные расходы	(269,14+0)*10,54*0,8*0,85	0,68	1 928,98
Сметная прибыль	(269,14+0)*10,54*0,5*0,8	0,4	1 134,69
Итого			3 063,67
Итого			53 453,76
Итого по погрузке			111,23
Итого по перевозке			71
Итого			53 635,99

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
НДС	4850196,76*0,18	18%	873 034,52
Итого	5 723 226,28		

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.

Серова Е.А.
Управляющий СНКО "Региональный фонд"
и
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"