


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный
 фонд»
 А.Ю. Уткин.



« » 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту фасада
 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Московская, д.28 кор.3

Длина дома	116м
Ширина дома	12,6м
Общая площадь дома	1461,6м ²
Высота дома	16,7м
Объем дома	24408,72м ³
Количество этажей	5
Количество подъездов	8
Количество этажей в подъездах	5

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей	м	1543
	Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей	м	935
	Очистка стен фасада от старой краски	м ²	3183
	Штукатурка стен фасада	м ²	100
	Покрытие поверхностей гладких стен фасада грунтовкой глубокого проникновения	м ²	3283
	Окраска гладких стен фасада фасадными красками с подготовкой поверхности	м ²	3283
	Смена оконных и балконных металлических отливов	м	182
	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (без подоконной доски) (1,4 x 1,0) – 32шт.	м ²	45
	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,4 x 1,0) – 32шт.	м ²	45
	Окраска металлических входных дверных блоков ранее окрашенных (1,5 x 2,1) - 8шт.	м ²	60

Окраска металлических дверных блоков входа в подвал ранее окрашенных (1,4 x 1,1) – 2шт.	м ²	7,4
Демонтаж деревянных дверных блоков (у мусоропровода) (1,5 x 2,1) – 8шт.	м ²	25
Устройство металлических дверных блоков (у мусоропровода) (1,5 x 2,1) – 8шт.	м ²	25
Окраска металлических дверных блоков (у мусоропровода) (1,5 x 2,1) – 8шт.	м ²	60
Очистка оконных откосов от старой краски	м ²	37
Ремонт штукатурки оконных откосов	м ²	8
Окраска оконных откосов	м ²	45
Окраска деревянных оконных блоков с очисткой от старой краски	м ²	76
Окраска ограждений лоджий фасадной краской (6,0 x 1,1)	м ²	53
Окраска ограждений балконов фасадной краской (3,8 x 1,1)	м ²	426
Устройство жалюзийных решёток на окнах цоколя (0,4 x 0,3) – 30шт.	м ²	3,6
Окраска жалюзийных решёток на окнах цоколя с антикоррозийной обработкой (0,4 x 0,3) – 30шт.	м ²	4,3
Окраска декоративной поверхности цоколя фасадными красками	м ²	283
Окраска газопровода	м ²	26
Устройство и разборка строительных лесов	м ²	4295
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С.В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" 20 г.

" 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Московская, д.28, корп.3.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул.Московская, д.28, корп.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 282/18

на капитальный ремонт и утепление фасада (S=4295м.2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

5 614,808 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

9 101,02 чел-ч

Сметная заработная плата -

1 404,109 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР13-03-001-15	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией в один слой	2,478	1 044,8385	16,3875	2 589,11	129,21	40,61	3,128	7,75
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=45,34*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗТМ=0,15*1,25; ТЗТ=2,72*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,141	0,1875			0,46	0,0125	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей	24,78	3 153,04	1 677,69	78 132,33	16 592,19	41 573,16	48,45	1 200,59
	(0)		100 м восстановле нной герметизаци и стыков	669,58	0			0	0	0
2.1	[101-2388]	Пена монтажная типа Макгофлекс в баллонах по 750 мл	661 шт.	97,94		64 738,34				
2.2	[101-8089]	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет Белый	- 765,702 кв	17,31		-13 254,3				
2.3	[101-5346]	Герметик Бутил каучуковый (ТермоБутил) или аналог	765,702 кв	37,79		28 935,88				
ИТОГО:						161 141,36	16 721,4	41 613,77		1 208,34
МДС 81-38.2004 пр.3.11.1						8 750,28	2 508,21	6 242,07		181,25
Кэлп=0,15; Кмаш=0,15; Кзмиш=0,15; Кгзт=0,15; Кгзм=0,15						169 891,64	19 229,61	47 855,84		1 389,59
ИТОГО:								0,53		0,03

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (1)		
Зарплата	148,59*10,9	1 619,63
Машины и механизмы	46,7*3,59	167,65
Материалы	2419,3*2,67	6 459,53
Итого		8 246,81
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1)		
Начальные расходы	(148,59+0,53)*10,9*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль	(148,59+0,53)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		10 148,54
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (2)		
Зарплата	19081,02*10,9	207 983,12
Машины и механизмы	47809,13*3,59	171 634,78
Материалы	100386,9*2,67	268 033,02

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого	647 650,92
Стены при ремонте (2)	
Накладные расходы	(19081,02+0)*10,9*0,86*0,85 0,73 151 827,68
Сметная прибыль	(19081,02+0)*10,9*0,7*0,8 0,56 116 470,55
Итого	915 949,15
Итого	926 097,69

№2 Ремонт и утепление фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 15-04-006-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Покрытке поверхностей грунтовокой глубиокого проникновения за 1 раз стен ЗП=95,96*1,15; СММ=1,43*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	32,83 100 м2 покрытия	113 110,35	1,79 0,25	3 709,79	3 622,79	58,77 8,21	7,53 0,01	247,21 0,33
1.1	[101-6514]	Грунтовка сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	0,6525 т	8 566,18		5 589,43				
2	ТЕР р61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки фасадов сухой раствором смеси (типа "Ветонит")	32,83 100 м2 отремонтир ованной поверхности	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	163 113,23	33 499,73	3 845,71 3 080,44	62,91 6,21	2 065,34 203,87
2.1	[101-1958]	Клей гипсовый сухой монтажный	-17,7282 т	6 692,31		-118 642,61				
2.2	[402-0452]	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	32 830 л	2,52		82 731,6				
3	ТЕР р62-27-01 (0)	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли Mat=120,97*0	32,83 100 м2 ошпаклеван ной поверхности	313,47 312,41	1,06 0	10 291,22	10 256,42	34,8 0	24,05 0	789,56 0
4	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75) V=2,6*3283/1000	8,536 т	3 946,49		33 686,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	32,83 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	10237,38 0	6298,76	3405,78 0	14,59 0	478,99 0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,7624 т	18979,33		33449,17				
6	ТЕРР61-26-02 (0)	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов (цоколь)	2,83 100 м2 перетертой поверхности	485,81 469,85	0,17 0	1374,84	1329,68	0,48 0	35,73 0	101,12 0
7	ТЕРР62-25-01 (0)	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	2,83 100 м2 обработанной поверхности	404,78 56,41	27,6 0	1145,53	159,64	78,11 0	4,29 0	12,14 0
8	ТЕРР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов (цоколь)	2,83 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	882,48	542,96	293,58 0	14,59 0	41,29 0
8.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,1518 т	18979,33		2881,06				
9	ТЕРР20-02-002-01 (0) МДС 81-35-2004.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (цоколь) ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	30 1 решетка	31 22,92	3,29 0	930	687,6	98,7 0	1,68 0	50,4 0
9.1	[101-3988]	Решетки металлические размером 400х300 мм	30 шт.	52,38		1571,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток (на покое), количество окрасок 2 (г.ч.2.15.3.6.в) $V=0,4*0,3*30*2,5/100$; $3П=958,6*1,15$; $ЭММ=3,54*1,25$; $3ПМ=0,2*1,25$; $ТЗТ=71,06*1,15$; $ТЗТм=0,01*1,25$	0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	105,14 	99,22 	0,4 0,02	81,72 0,01	7,35 0
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0022 т	29 000		63,8				
11	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	0,37 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	91,43 	91,43 	0 0	20,8 0	7,7 0
12	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (откосы)	0,08 100 м2 отремонтир ованной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	551,29 	366,09 	0,19 0	323,4 0	25,87 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,774 т	0		0				
13	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы)	0,45 100 м2 обработанный поверхности	977,99 306,56	2,29 0	440,1 	137,95 	1,03 0	23,6 0	10,62 0
14	ТЕРр62-25-01 (0)	Отрубка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (откосы)	0,45 100 м2 обработанный поверхности	404,78 56,41	27,6 0	182,15 	25,38 	12,42 0	4,29 0	1,93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,45 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	140,32	86,34	46,68 0	14,59 0	6,57 0
15.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,0244 т	18 979,33		463,1				
16	ТЕРр62-26-01 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 1 раз с земли и лесов (экраны балконов и лоджий) $V=(426+53)/100$	4,79 100 м2 окрашиваемой поверхности	181,14 107,7	61,18 0	867,66	515,88	293,05 0	8,19 0	39,23 0
16.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,155 т	18 979,33		2 941,8				
17	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,26 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	323,58	258,18	0,28 0	80,6 0	20,96 0
17.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	4,186 кг	39,83		166,73				
18	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35-2004, п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЭТ=43,5*1,15; ТЭТМ=0*1,25	42,95 100 м2 вертикальной для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	44 814,89	28 253,8	397,72 0	50,03 0	2 148,79 0
19	ТССИпр01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,774 т	374,5 0	0 0	289,86	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСЦШп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоотдельностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребулицы) Цед=33,34*7,17	0,774	239,05	0	185,02		0		
ИТОГО:			т							
ИТОГО:										
МДС 81-38.2004 пр.3.11.1										
Кэлл=0,15; Квш=0,15; Кзмш=0,15; Кгтг=0,15; Кзм=0,15										
ИТОГО:										
		284 102,96	86 231,85	8 567,7	6 055,07	3 088,67	204,2			
		14 219,94	12 934,78	1 285,16	908,26	463,3	30,63			
		298 322,9	99 166,63	9 852,86	6 963,33	3 551,97	234,83			

Наименование и значение множителей

Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ретонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (2)

Значение

Прямые

Зарплата		38524,69*10,9	10,9	419 919,12
Машины и механизмы		4422,57*8,48	8,48	37 503,39
Материалы		89856,78*4,1	4,1	368 412,8
Итого				825 835,31
Штукатурные работы при ремонте (2)				
Накладные расходы		(38524,69+3542,51)*10,9*0,79*0,85	0,67	307 216,76
Сметная прибыль		(38524,69+3542,51)*10,9*0,5*0,8	0,4	183 412,99
Итого				1 316 465,06
Общестроительные работы (9)				
Зарплата		790,74*10,9	10,9	8 619,07
Машины и механизмы		113,51*6,26	6,26	710,57
Материалы		1715,1*5,55	5,55	9 518,81
Итого				18 848,45
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (9)				
Накладные расходы		(790,74+0)*10,9*1,28*0,9*0,85	0,98	8 446,68
Сметная прибыль		(790,74+0)*10,9*0,83*0,85*0,8	0,56	4 826,68
Итого				32 121,81
Отделочные работы (18)				
Зарплата		32491,87*10,9	10,9	354 161,38
Машины и механизмы		457,38*8,48	8,48	3 878,58
Материалы		16163,37*4,1	4,1	66 269,82
Итого				424 309,78

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Конструкции из кирпича и блоков (18)			
Накладные расходы	$(32491,87+0)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93	329 370,09
Сметная прибыль	$(32491,87+0)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54	191 247,15
Итого			944 927,02
Отделочные работы (1, 10)			
Зарплата	4280,31*10,9	10,9	46 655,38
Машины и механизмы	68,05*8,48	8,48	577,06
Материалы	5686,98*4,1	4,1	23 316,62
Итого			70 549,06
Отделочные работы (1, 10)			
Накладные расходы	$(4280,31+9,46)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	37 406,79
Сметная прибыль	$(4280,31+9,46)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	17 300,64
Итого			125 256,49
Отделочные работы (6, 12)			
Зарплата	1950,14*10,9	10,9	21 256,53
Машины и механизмы	0,77*8,48	8,48	6,53
Материалы	229,7*4,1	4,1	941,77
Итого			22 204,83
Штукатурные работы при ремонте (6, 12)			
Накладные расходы	$(1950,14+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67	14 241,87
Сметная прибыль	$(1950,14+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	8 502,61
Итого			44 949,31
Отделочные работы (3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17)			
Зарплата	21128,88*10,9	10,9	230 304,79
Машины и механизмы	4790,59*8,48	8,48	40 624,2
Материалы	75651,46*4,1	4,1	310 170,99
Итого			581 099,98
Малые работы при ремонте (3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы	$(21128,88+0)*10,9*0,8*0,85$	0,68	156 607,26
Сметная прибыль	$(21128,88+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	92 121,92
Итого			829 829,16
Итого			3 293 548,85
Итого по нагрузке			289,86
Итого по перевозке			185,02
Итого			3 294 023,73

№3 Очиа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,45	2 412,46	284,06	1 085,61	957,78	127,83	172,76	77,74
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			68,48	7,74	3,48
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,45	1 792,639	708,01	8 066,88	1 292,81	318,6	215,68	97,06
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 проемов	2 872,9	43,25			19,46	2,2	0,99
2.1	[203-8050]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворчатые	45	2 072,06		93 242,7				
3	ТЕРр61-1-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (оконные откосы л/кл)	0,31	1 117,87	23,49	346,54	166,28	7,28	42,37	13,13
	(0)		100 м2 поверхности	536,4	12,58			3,9	0,64	0,2
4	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водозумляционными составами улучшенная по штукатурке стен (оконные откосы л/кл)	0,31	1 104,07	20,75	342,26	208,76	6,43	49,34	15,3
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности	673,43	0,49			0,15	0,03	0,01
4.1	[101-1959]	Краска водозумляционная	0,012	15 481		185,77				
			т							
5	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листового стали (отливыв)	1,82	3 822,74	7,17	6 957,39	979,01	13,05	41,41	75,37
	(0)		100 м	537,92	1,57			2,86	0,08	0,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,41	0		0				
			т							
6	ТЕРр62-9-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10%	0,76	1 132,68	10,02	860,84	600,24	7,62	60,06	45,65
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	789,79	1,97			1,5	0,1	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0119 т	29 000		345,1				
7	ТСС[Ип01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в ручную Цед=53,5*7	0,41 т	374,5	0	153,55	0	0		
8	ТСС[Ип03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д. Тербутиль) Цед=33,34*7,17	0,41 т	239,05	0	98,01		0		
ИТОГО:						111 433,09	4 204,88	480,81		324,25
МДС 81-38.2004 пр.3.11.1								96,35		4,91
Кзпд=0,15; Кмаш=0,15; Кзмп=0,15; Кзт=0,15; Кзгм=0,15						702,85	630,73	72,12		48,64
ИТОГО:						112 135,94	4 835,61	552,93	14,45	0,74
								110,8		372,89
										5,65

Кровли из оцинкованной стали (5)

Наименование и значение множителей

Значение Прямые

Зарплата						1125,86*10,9		10,9		12 271,87
Машины и механизмы						15,01*9,28		9,28		139,29
Материалы						5965,32*3,6		3,6		21 475,15
Итого										33 886,31
Кровли, кровли при ремонте (5)										
Накладные расходы						(1125,86+3,29)*10,9*0,83*0,85		0,71		8 738,49
Сметная прибыль						(1125,86+3,29)*10,9*0,65*0,8		0,52		6 400,02
Итого										49 024,82
Общестроительные работы (1)										
Зарплата						1101,45*10,9		10,9		12 005,81
Машины и механизмы						147*6,26		6,26		920,22
Материалы						0*5,55		5,55		0
Итого										12 926,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы						(1101,45+78,75)*10,9*1,1*0,9*0,85		0,84		10 805,91
Сметная прибыль						(1101,45+78,75)*10,9*0,7*0,85*0,8		0,48		6 174,81
Итого										29 906,75

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Окна, двери из ПВХ профиля (2)		
Зарплата	1486,73*10,9	16 205,36
Машины и механизмы	366,39*7,2	2 638,01
Материалы	99698,17*2,09	208 369,18
Итого		227 212,55
Деревянные конструкции (2)		
Накладные расходы	(1486,73+22,38)*10,9*1,18*0,9*0,85	14 804,37
Сметная прибыль	(1486,73+22,38)*10,9*0,63*0,85*0,8	7 073,2
Итого		249 090,12
Отделочные работы (4)		
Зарплата	240,07*10,9	2 616,76
Машины и механизмы	7,39*8,48	62,67
Материалы	312,84*4,1	1 282,64
Итого		3 962,07
Отделочные работы (4)		
Накладные расходы	(240,07+0,17)*10,9*1,05*0,9*0,85	2 094,89
Сметная прибыль	(240,07+0,17)*10,9*0,55*0,85*0,8	968,89
Итого		7 025,85
Отделочные работы (3)		
Зарплата	191,22*10,9	2 084,3
Машины и механизмы	8,37*8,48	70,98
Материалы	172,97*4,1	709,18
Итого		2 864,46
Штукатурные работы при ремонте (3)		
Накладные расходы	(191,22+4,49)*10,9*0,79*0,85	1 429,27
Сметная прибыль	(191,22+4,49)*10,9*0,5*0,8	853,3
Итого		5 147,03
Отделочные работы (6)		
Зарплата	690,28*10,9	7 524,05
Машины и механизмы	8,76*8,48	74,28
Материалы	598,08*4,1	2 452,13
Итого		10 050,46
Малые работы при ремонте (6)		
Накладные расходы	(690,28+1,73)*10,9*0,8*0,85	5 129,18
Сметная прибыль	(690,28+1,73)*10,9*0,5*0,8	3 017,16
Итого		18 196,8

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого
Итого по погрузке
Итого по перевозке
Итого

358 391,37
153,55
98,01
358 642,93

№4 Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза (8 шт входных дверей) V=1,5*2,1*2,4*8/100	0,60 100 м2 окрашиваемой поверхности	500,89 249,35	1,06 0	302,94	150,81	0,64 0	18,72 0	11,32 0
1.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	9,74 кг	39,83		387,94				
2	ТЕРР62-29-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей) за два раза (2 шт вход в подвал) V=1,4*1,1*2,4*2/100	0,07 100 м2 окрашиваемой поверхности	500,89 249,35	1,06 0	37,03	18,43	0,08 0	18,72 0	1,38 0
2.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,19 кг	39,83		47,4				
3	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплечений проемов дверных (8 шт-вход в мусорокамеру) V=1,5*2,1*8/100	0,252 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	394,19	322,6	71,58 38,35	103,91 7,74	26,19 1,95
4	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (8 шт-вход в мусорокамеру) V=1,5*2,1*8; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=2,4*1,15; ЗТм=0*1,25	25,2 1 м2 проема	108,01 41,68	28,08 0	2 721,85	1 050,34	707,62 0	2,76 0	69,55 0
4.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
4.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двупольный	25,2 м2	1 579,39		39 800,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР 15-04-030-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей в мусорокамеру), количество окрасок 1 V=1,5*2,1*2,4*8/100; ЗП=130,58*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=9,68*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,60 100 м2 окрашиваем ой поверхности	225,13 150,17	4,43 0,25	136,16	90,82	2,68 0,15	11,13 0,01	6,73 0,01
5.1	[113-80291]	Эмаль ПФ-115	12,82 кг	39,83		510,62				
ИТОГО:						44 360,45	1 633	782,6		115,17
МДС 81-38.2004 пр.3.11.1								38,5		1,96
Кзпм=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзтг=0,15; Кгзм=0,15						362,34	244,95	117,39		17,28
ИТОГО:						44 722,79	1 877,95	899,99	5,78	0,29
								44,28		132,45
										2,25

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (5)			
Зарплата		104,44*10,9	1 138,4
Машины и механизмы		3,08*8,48	26,12
Материалы		553,28*4,1	2 268,45
Итого			3 432,97
Отделочные работы (5)			
Накладные расходы		(104,44+0,17)*10,9*1,05	1 197,26
Сметная прибыль		(104,44+0,17)*10,9*0,55	627,14
Итого			5 257,37
Отделочные работы (1, 2)			
Зарплата		194,63*10,9	2 121,47
Машины и механизмы		0,83*8,48	7,04
Материалы		605,35*4,1	2 481,94
Итого			4 610,45
Малые работы при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(194,63+0)*10,9*0,8	1 697,17
Сметная прибыль		(194,63+0)*10,9*0,5	1 060,73
Итого			7 368,35
Двери: деревянные (3)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	370,99*10,9	4 043,79
Машины и механизмы	82,32*9,45	777,92
Материалы	0*4,4	0
Итого		4 821,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(4043,79+480,69)*1,1	4 976,93
Сметная прибыль	(4043,79+480,69)*0,7	3 167,14
Итого		12 965,78
Двери: стальные (4)		
Зарплата	1207,89*10,9	13 166
Машины и механизмы	813,76*8,37	6 811,17
Материалы	40786,22*2,72	110 938,52
Итого		130 915,69
Строительные металлические конструкции (4)		
Накладные расходы	(13166+0)*0,9	11 849,4
Сметная прибыль	(13166+0)*0,85	11 191,1
Итого		153 956,19
Итого		179 547,69

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		4 758 312,04
НДС	4758312,04*0,18	856 496,17
Итого		5 614 808,21

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.