

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

«...» 2016 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 405/18

по капитальному ремонту внутри домовых инженерных систем водоотведения  
(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, Нехинская, д. 32 к.1

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	59	м
Ширина дома	14	м
Общая площадь дома	826	м <sup>2</sup>
Высота дома	31	м
Объем дома	25606	м <sup>3</sup>
Количество этажей	9	шт
Количество квартир	143	шт
Количество подъездов	1	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром внутр:		
	100 мм	м	1024
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:		
	110 мм	м	1024
3	Установка тройников диаметром:		
	110x110x110	шт	286
4	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	128
5	Установка перехода диаметром:		
	110x50мм	шт	
6	Установка гофры для унитазов диаметром:		
	110 мм	шт	143
7	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	143
8	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	576

9	Пробивка в перекрытиях толщиной 22 см отверстий диаметром 200 мм	шт	288
10	Заделка отверстий:	м <sup>3</sup>	0,5
11	Погрузка мусора	т	
12	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

главный специалист ОКР



Соловьёв А. И.

\_\_\_\_\_ (дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"


" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения  
 Объект : Новгородская обл, г.Великий Новгород, ул.Нежинская, д.32, кор.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 405/18

на капитальный ремонт системы водоснабжения

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
 А.Ю. Уткин  
 " " 201 г.



Основание  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 1 505,132 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 2 583,94 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 397,879 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч.	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч.	На едлин.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10,24	1 110,4	11,74	11 370,5	11 250,28	120,22	85,3	873,47
1.1	509-9899 (0)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	13,7216 т	0	6,29	0		64,41	0,32	3,28
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	10,24	7 586,26	10,86	77 683,3	13 144,27	111,21	85,01	870,5
2.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	576 шт.	8,72		5 022,72				
2.2	[103-1017]	Резины диаметром 100 мм	128 шт.	72,36		9 262,08				

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР65-6-12 (0)	Смена унитазов типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости материалов)	1,43 100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	9 316,92	8 156,02	152,84 21,09	412,7 0,75	590,16 1,07
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	143 шт.	20,27		2 898,61				
4	ТЕРР46-03-010-02 (0) ТЕРР46Г ЧПР46.1 н3.3; ТЕРР46Г ЧПР46.1 п3.4	Пробивка в ж/бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 ЗП=513,38*1,75*1,1; ЗММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	2,88 100 отверстий	2 815,22 988,26	1 826,96 253,53	8 107,83	2 846,19	5 261,64 730,17	68,2 8,99	196,42 25,89
5	ТЕРР46-03-017-02 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	0,5 1 м3 заделки	1 656,47 550,21	26,24 0	828,24	275,11	13,12 0	44,66 0	22,33 0
6	ТССПлп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,7216 т	374,5	0	5 138,74	0	0		
7	ТССПлп03-21-01 -055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 55 км Цед=33,34*7,17	13,7216 т	239,0478 0	0 0	3 280,15		0 0		
ИТОГО:						124 490,2	35 671,87	5 659,03 830,83		2 552,88 31,06

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)

Зарплата

11250,28\*10,9

122 628,05

Машины и механизмы

120,22\*7,65

919,68

Материалы

0\*3,81

0

Итого

123 547,73

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы

(122628,05+702,07)\*0,74\*0,85

77 697,98

Сметная прибыль

(122628,05+702,07)\*0,5\*0,8

49 332,05

Итого

250 577,76

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2)

Зарплата

13144,27\*10,9

143 272,54

Машины и механизмы

111,21\*7,65

850,76


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		78712,63*3,81	299 895,12
Итого			444 018,42
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Накладные расходы	(143272,54+165,24)*1,28*0,9*0,85	0,98	140 569,02
Сметная прибыль	(143272,54+165,24)*0,83*0,85*0,8	0,56	80 325,16
Итого			664 912,6
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата	8156,02*10,9	10,9	88 900,62
Машины и механизмы	152,84*7,65	7,65	1 169,23
Материалы	3906,67*3,81	3,81	14 884,41
Итого			104 954,26
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы	(88900,62+229,88)*1,03*0,85	0,88	78 434,84
Сметная прибыль	(88900,62+229,88)*0,6*0,8	0,48	42 782,64
Итого			226 171,74
Общестроительные работы (4, 5)			
Зарплата	3121,3*10,9	10,9	34 022,17
Машины и механизмы	5274,76*6,26	6,26	33 020
Материалы	540,01*5,55	5,55	2 997,06
Итого			70 039,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)			
Накладные расходы	(34022,17+7958,85)*1,1*0,9*0,85	0,84	35 264,06
Сметная прибыль	(34022,17+7958,85)*0,7*0,85*0,8	0,48	20 150,89
Итого			125 454,18
Итого по потрузке			5 138,74
Итого по перевозке			3 280,15
Итого			8 418,89
НДС			1 275 535,17
Итого		18%	229 596,33
			1 505 131,5

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова