


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной  
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Оборонны, д.19

Длина дома 35,5 м  
 Ширина дома 11,2 м  
 Общая площадь дома 397,6 м<sup>2</sup>  
 Высота дома 6,7 м  
 Объем дома 2663 м<sup>3</sup>  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 2 шт.  
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	504
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	101
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	504
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	- профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	504
	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	504
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	504

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Генеральный директор  
 СНКО «Региональный фонд»  
 А.Ю. Уткин  
 2017 г.




Устройство контрорешетки	м <sup>3</sup>	2,02
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	50,4
Установка снегозадержателей	м	93
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	756
Разборка слуховых окон овальных (1,3 х 0,9)	шт	2
Устройство слуховых окон овальных (1,3 х 0,9)	шт	2
Устройство слуховых окон овальных (1,3 х 0,9)	шт	2
Окраска слуховых окон овальных (1,3 х 0,9)	м <sup>2</sup>	6,4
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши	м	115
укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	64
-смена стропильных ног из досок	м	12
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание фолью	шт	30
-выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	м	4
- замена деревянных кобылок	м <sup>3</sup>	0,5
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: кирпич силикатный	м <sup>2</sup>	40
штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	67
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	шт	4
Смена коллаков на трубах:	шт	5
	шт	18
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>2</sup>	352
Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	352
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в 2 слоя	м <sup>2</sup>	352

Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	352
Замена люка выхода на кровлю (0,8 x 0,8)	шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	86
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 20 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивалко С. В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 243 702,08 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

"УТВЕРЖДАЮ"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул. Оборонь, д.19.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул.Оборонь, д.19.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 620/18**

на капитальный ремонт скатной крыши (S=504 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 243,702 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 516,85 чел-ч

Сметная заработная плата - 216,038 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
<b>№1 Крылья</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,01	108,32	0,21	109,4	109,19	0,21	9,10	9,19
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,121 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,04	219,85	30,96	1 108,04	952,01	156,04	15,90	80,14
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,307 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,04	226,51	43,07	1 141,61	924,54	217,07	15,16	76,41
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли 7,056 т	0	9,04	0		45,56	0,46	2,32
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,15	3 716,38	38,14	4 273,84	595,6	43,86	39,87	45,85
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,64	3 240,99	21	2 074,23	1 107,79	13,44	133,25	85,28
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,361 т	1 730,92	0	0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,151 т	2 081,13	0	0		0	0	0
7	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	30	102,19	29,45	3 065,7	543,9	883,5	1,42	42,6
8	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков (кобылок)	1 шт. 0,04	18,13	0	238,77	77,99	0	0	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,039 т	1 949,67	0	0		0	0	0
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	5,04	1 849,41	31,85	9 321,03	1 302,03	160,52	21,35	107,6
			100 м2	258,34	6,29			31,7	0,32	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки У=504*0,4/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	2,02 М3	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	3 734,15	510,84	100,07 7,43	17,296 0,1875	34,87 0,38
11	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	5,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	425,68	278,16	32 0	4,52 0,00	22,78 0
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	579,6 м2	6,85		3 970,26				
12	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила НС-35 по готовым прогонам сложной ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	5,04 100 м2 кровли	24 629,78 623,50	159,36 19,41	124 134,08	3 142,42	803,19 97,84	47,41 0,99	238,97 4,98
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 645,12 м2	176,79		- 114 050,76				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС3-1000-0,7	4,774 т	12 688,3		60 573,94				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коныкковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	50,4 м2	177,09		8 925,34				
13	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС5.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25	7,56 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 914,08	1 104,31	744,38 14,36	10,20 0,11	77,12 0,85
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	156,462 кг	17,63		2 758,43				
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25	0,93 100 м отраждения	3 448,63 103,48	75,88 7,13	3 207,23	96,23	70,56 6,63	7,67 0,36	7,13 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,279 т	10 826,75		-3 020,66				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	46,500 шт.	155,6		7 235,4				
15	ТЕРР58-2-03 (0)	Разборка глухих окон полукруглых	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	33,64	33,49	0,15 0	138,4 0	2,77 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС.п.4.7	Устройство глухих окон (1,3*0,9)*2шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТ=6,63*1,15; ЗТм=0,11*1,25	2 1 глухое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,25 0,28
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,34 м2	454,71		1 064,02				
17	ТССЦпр01-01-01-041	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную Цед=53,5*7	15,127 т	374,5 0	0 0	5 665,06	0	0 0		
18	ТССЦпр03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	15,127 т	239,05 0	0 0	3 616,11		0 0		
ИТОГО:				123 700,84	11 226,32	3 296,1				871,19
На стесненные условия труда МДС 81-38.2004 прил.3.11.2						208,92				10,76
Кзпн=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25						3 630,61	2 806,58	824,03		217,8
ИТОГО:				127 331,45	14 032,9	4 120,13		52,23		2,69
						127 331,45	14 032,9	4 120,13		1 088,99
								261,15		13,45

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	1190,01*10,9	10,9
Машины и механизмы	195,05*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		14 788,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(1190,01+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1190,01+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		31 910,84
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 15)		
Зарплата	1334,03*10,9	10,9
Машины и механизмы	271,79*9,32	9,32
Материалы	0*4,69	4,69
Итого		17 074,01
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 15)		
Накладные расходы	(1334,03+56,95)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1334,03+56,95)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		35 722,87
Кровля из профилированного листа (10, 16)		
Зарплата	886,15*10,9	10,9
Машины и механизмы	201,71*9,16	9,16
Материалы	4679,64*3,51	3,51
Итого		27 932,24
Деревянные конструкции (10, 16)		
Накладные расходы	(886,15+16,04)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(886,15+16,04)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		41 011,28
Кровля из профилированного листа (12, 14)		
Зарплата	4048,31*10,9	10,9
Машины и механизмы	1092,19*9,16	9,16
Материалы	82892,17*3,51	3,51
Итого		345 082,56
Кровля (12, 14)		
Накладные расходы	(4048,31+130,59)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(4048,31+130,59)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		407 030,57
Кровля из профилированного листа (13)		



Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1380,39*10,9	15 046,25
Машины и механизмы		930,48*9,16	8 523,2
Материалы		2823,82*3,51	9 911,61
Итого			33 481,06
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы		(1380,39+17,95)*10,9*1*0,9*0,85	11 736,27
Сметная прибыль		(1380,39+17,95)*10,9*0,7*0,85*0,8	7 316,11
Итого			52 533,44
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)			
Зарплата		5194,01*10,9	56 614,71
Машины и механизмы		1428,91*9,16	13 088,82
Материалы		18782,81*3,51	65 927,66
Итого			135 631,19
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)			
Накладные расходы		(5194,01+39,63)*10,9*0,83*0,85	40 503,14
Сметная прибыль		(5194,01+39,63)*10,9*0,65*0,8	29 664,27
Итого			205 798,6
Итого			774 007,6
Итого по погрузке			5 665,06
Итого по перевозке			3 616,11
Итого			783 288,77

**№2 Общестроительные и отделочные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=2,34*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗП=138,6*1,15; ТЗПм=0,01*1,25	0,028 100м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	68,04	61,85	0,35 0,01	159,39 0,01	4,48 0
1.1	[113-0246] Эмаль ПФ-115	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен глухих окон	0,0007 1	29 000		20,7				
2	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен глухих окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗП=58,52*1,15; ТЗПм=0,01*1,25	0,036 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	47,71	33,48	0,4 0,01	67,3 0,01	2,42 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0009 т	29 000		26,94				
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74	114,14	1,46
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	82,29	27,05	21,47	164,08	2,1
4.1	[203-0236]	Люки и лужи со цинковыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотна и коробок однополданные	1,28 м2	589,59		754,68				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой высечный с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
5	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=18*0,6/100	0,108 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	255,77	255,77	0	214,32	23,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	10,800 т	0		0				
6	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=352*2/100	7,04 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	594,6	388,54	44,7	4,52	31,82
6.1	[101-7194]	Пароизоляция	809,600 м2	5,11		4 137,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо и поверхности	445,5	4,43					
7.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	18,128 м3	346,37		6 279				
8	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо и поверхности	445,5	4,43					
8.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	18,128 м3	346,37		6 279				
9	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м холодных кирпичей	1085,2 55,81	16,85 1,96	933,27	48	14,49 1,69	4,37 0,1	3,76 0,09
10	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,5*394/100	1,97 100	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
10.1	[404-0243]	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,197 1000 шт.	1 244,95		245,26				
10.2	509-9900	Строительный мусор	1,005 т	0		0				
11	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коленков на дымоходах и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				
12	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63	1,27 0	15,6 0	6,24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена кооперов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59 0	18,6 0	9,3 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗПм=0*2	0,5 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	424,96	64,69	1,06 0	10,4 0	5,2 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,4 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 127,38	743,72	0,76 0	131,4 0	52,56 0
16	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗПм=0*1,25	0,67 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	55,02	45,47	1,98 0	5,09 0	3,41 0
17	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	11,885 т	374,5 0	0 0	4 450,93	0	0 0		
18	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	11,885 т	239,05 0	0 0	2 841,11		0 0		
Итого:			28 000,34	5 484,35	1 091,84	41,62				

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (3, 4)  
Зарплата  
Машины и механизмы  
Материалы

45,87\*10,9  
35,21\*9,45  
1053,79\*4,4

10,9  
9,45  
4,4

499,98  
332,73  
4 636,68

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Итого		5 469,39	
Деревянные конструкции (3, 4)			
Накладные расходы	$(45,87+5,64)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	505,31
Сметная прибыль	$(45,87+5,64)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	241,43
Итого			6 216,13
Общестроительные работы (9)			
Зарплата	$48*10,9$	10,9	523,2
Машины и механизмы	$14,49*6,26$	6,26	90,71
Материалы	$870,78*5,55$	5,55	4 832,83
Итого			5 446,74
Деревянные конструкции (9)			
Накладные расходы	$(48+1,69)*10,9*1,18*0,9*0,85$	0,9	487,46
Сметная прибыль	$(48+1,69)*10,9*0,63*0,85*0,8$	0,43	232,9
Итого			6 167,1
Общестроительные работы (7, 8)			
Зарплата	$3136,32*10,9$	10,9	34 185,89
Машины и механизмы	$970,54*6,26$	6,26	6 075,58
Материалы	$12558*5,55$	5,55	69 696,9
Итого			109 958,37
Полы (7, 8)			
Накладные расходы	$(3136,32+31,18)*10,9*1,23*0,9*0,85$	0,94	32 454,21
Сметная прибыль	$(3136,32+31,18)*10,9*0,75*0,85*0,8$	0,51	17 608,13
Итого			160 020,71
Общестроительные работы (6, 11, 12, 13, 14)			
Зарплата	$739,1*10,9$	10,9	8 056,19
Машины и механизмы	$49,89*6,26$	6,26	312,31
Материалы	$6181,69*5,55$	5,55	34 308,38
Итого			42 676,88
Крыши, кровли при ремонте (6, 11, 12, 13, 14)			
Накладные расходы	$(739,1+0)*10,9*0,83*0,85$	0,71	5 719,89
Сметная прибыль	$(739,1+0)*10,9*0,65*0,8$	0,52	4 189,22
Итого			52 585,99
Общестроительные работы (10)			
Зарплата	$374,77*10,9$	10,9	4 084,99
Машины и механизмы	$18,22*6,26$	6,26	114,06
Материалы	$302,09*5,55$	5,55	1 676,6
Итого			5 875,65

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Печные работы при ремонте (10)			
Накладные расходы	$(374,77+3,09)*10,9*0,78*0,85$	0,66	2 718,32
Сметная прибыль	$(374,77+3,09)*10,9*0,63*0,8$	0,5	2 059,34
Итого			10 653,31
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	255,77*10,9	10,9	2 787,89
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			2 787,89
Прочие ремонтно-строительные работы (5)			
Накладные расходы	$(255,77+0)*10,9*0,78*0,85$	0,66	1 840,01
Сметная прибыль	$(255,77+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 115,16
Итого			5 743,06
Отделочные работы (2, 16)			
Зарплата	78,95*10,9	10,9	860,56
Машины и механизмы	2,38*8,48	8,48	20,18
Материалы	48,35*4,1	4,1	198,24
Итого			1 078,98
Отделочные работы (2, 16)			
Накладные расходы	$(78,95+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85$	0,8	688,53
Сметная прибыль	$(78,95+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8$	0,37	318,45
Итого			2 085,96
Отделочные работы (15)			
Зарплата	743,72*10,9	10,9	8 106,55
Машины и механизмы	0,76*8,48	8,48	6,44
Материалы	382,9*4,1	4,1	1 569,89
Итого			9 682,88
Штукатурные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	$(743,72+0)*10,9*0,79*0,85$	0,67	5 431,39
Сметная прибыль	$(743,72+0)*10,9*0,5*0,8$	0,4	3 242,62
Итого			18 356,89
Отделочные работы (1)			
Зарплата	61,85*10,9	10,9	674,17
Машины и механизмы	0,35*8,48	8,48	2,97
Материалы	26,54*4,1	4,1	108,81
Итого			785,95
Отделочные работы (1)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(61,85+0,01)*10,9*1,05*0,9*0,85$	539,42
Сметная прибыль	$(61,85+0,01)*10,9*0,55*0,85*0,8$	249,48
Итого		1 574,85
Итого по погрузке		263 404
Итого по перевозке		4 450,93
Итого		2 841,11
		270 696,04

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 053 984,81
НДС	$1053984,81*0,18$	189 717,27
Итого		1 243 702,08

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

