

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
СНКО «Региональный  
фонд»

А.Ю. Уткин

«    »    2016

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской дом панельный  
(наименование работ)


по адресу: г. Великий Новгород, ул. Попова д. 13 к.1  
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	163,9	м
Ширина дома	12,1	м
Общая площадь дома	1983,19	м <sup>2</sup>
Высота дома	30	м
Объём дома	59495,7	м <sup>3</sup>
Количество этажей	9	шт
Количество подъездов	8	шт
Количество квартир	297	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	1749
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	1749
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	1749
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м <sup>2</sup>	1749
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	1749
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с укреплением полосой	м	707
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (выхода на кровлю)	м	131
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (парапеты)	м	378
	Окраска вентиляционных труб на битумной основе	м <sup>2</sup>	184,3
	Разборка покрытий верхних козырьков балконов из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	141,2
	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м <sup>2</sup>	141,2
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	141,2

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер верхних козырьков балконов	м <sup>2</sup>	141,2
Устройство кровель плоских верхних козырьков балконов из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	141,2
Замена труб асбестоцементных мусоросборника длиной 4 м	шт	3
Смена дефлекторов диаметр патрубков 500мм	шт	1
Устройство дефлекторов	шт	7
Смена колпаков на вентканалах		
на 12 каналов	шт	8
на 20 каналов	шт	16
Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м <sup>2</sup>	129
Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м <sup>2</sup>	129
Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	129
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м <sup>2</sup>	129
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	129
Замена дождеприёмников с решётками диаметром 76 мм	шт	16
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	10
Замена деревянного люка подъезда двухстворчатого (1 x 1м)	шт	8
Замена металлического дверного блока выхода на кровлю (1,72 x 1)	шт	8
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил Ведущий специалист ОКР  
(должность)

  
(подпись)

Шолохов Д. В.  
(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

3 325 183,15 руб

"УТВЕРЖАЮ"

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул. Попова, д.13, корп.1.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Великий Новгород, ул. Попова, д.13, корп.1.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 027/18**

**на капитальный ремонт крыши (S=2124 м2)**

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 3 325,183 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 4 408,67 чел-ч

Сметная заработная плата - 639,223 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3521-И от 21.12.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ремонт крыши</b>										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	17,49	212,69	41,86	3 719,95	2 987,82	732,13	14,38	251,51
	(0)		100 м2 покрытий	170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	13,641 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01	Работка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	17,49	453,216	166,864	7 926,75	5 008,3	2 918,45	21,776	380,86
	(0) МДС	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0,8; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,352	25,472			445,51	1,94	33,93
3	ТЕР12-01-017-02	Работка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 50мм)	612,15	12,864	2,344	7 874,7	6 439,82	1 434,88	0,8	489,72
	(0) МДС	V=1749*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0,8; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			239,96	0,03	18,36
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	17,49	1 453,766	260,725	25 426,37	7 199,43	4 560,08	31,303	547,49
	(0) МДС	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			696,1	2,425	42,41
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50 мм)	612,15	68,035	3,6625	41 647,63	9 257,24	2 242	1,15	703,97
	(0) МДС	V=1749*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			374,94	0,0375	22,96
6	ТЕР12-01-016-02	Органовка основной из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли)	17,49	124,64	5,2875	2 180	750,23	92,48	3,22	56,32
	(0) МДС	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой (к вентрубам и выходам на кровлю)	7,07	11 471,02	128,6875	81 100,12	4 035,09	909,82	40,825	288,63
	(0) МДС	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			123,37	0,8875	6,27
7.1	[101-2551]	Лента крепежная из оцинкованной стали	707	3,99		2 820,93				
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных плоских из наплавляемых материалов в два слоя	17,49	9 184,24	56,8125	160	4 136,14	993,65	16,514	288,83
	(0) МДС	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,9125	632,33		85,92	0,25	4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-20-03	Смена обделок из листовой стали (бразилмаэров и паралетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	3,78	8 202,22	14,01	31 004,39	3 449,44	52,96	70,25	265,55
	(0)		100 м	912,55	3,54			13,38	0,18	0,68
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,86	0		0				
			т							
10	ТЕРр58-21-01	Смена коленков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (12 каналов)	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,042	0		0				
			т							
11	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 12 каналов)	8,8	424,96	1,06	3 739,65	569,27	9,33	5,2	45,76
	(0)	V=8*11/10	10 шт.	64,69	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,132	0		0				
			т							
12	ТЕРр58-21-01	Смена коленков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (20 каналов)	1,6	1 449,01	3,17	2 318,42	370,21	5,07	18,6	29,76
	(0)		10 шт.	231,38	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,083	0		0				
			т							
13	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 20 каналов)	30,4	424,96	1,06	12 918,78	1 966,58	32,22	5,2	158,08
	(0)	V=16*19/10	10 шт.	64,69	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,456	0		0				
			т							
14	ТЕРр65-6-23	Смена водосточных воронок	0,16	6 996,28	78,38	1 119,4	1 086,58	12,54	491,4	78,62
	(0)		100	6 791,15	10,81			1,73	0,55	0,09
			приборов							
14.1	[301-3302]	Воронка водосточная	16	346,35		5 541,6				
			шт.							
15	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли	10	734,06	8,55	7 340,6	1 147	85,5	8,83	88,3
	(0)		1 место	114,7	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1*8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ЗТТ=142,68*0,8	0,08 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 1 71,752	203,5	117,61	85,88 13,74	114,144 10,92	9,13 0,87
17	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1*1*8/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ЗТТ=142,68*1,15; ЗТТМ=10,92*1,25	0,08 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	514,29	169,07	134,2 21,47	164,082 13,65	13,13 1,09
17.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками пологими утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологим и коробок однополные	8 м2	589,59		4 716,72				
17.2	[111-0123]	Замок винтовой высечий с ключом	8 шт.	64,97		519,76				
17.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,16 100 шт.	1 142,69		182,83				
17.4	[101-0953]	Ручка-скоба	8 шт.	21,69		173,52				
17.5	[101-0956]	Петля накладная	16 шт.	11,58		185,28				
18	ТЕР08-06-001-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка створа мусоропровода над кровлей (3 шт по 4м) ЗП=17,93*4*0,8; ЭММ=45,42*4*0,8; ЗПМ=8,65*4*0,8; Мат=99,99*4*0; ЗТТ=1,38*4*0,8; ЗТТМ=0,44*4	3 1 мусоропров од	202,72 57,376	145,344 27,68	608,16	172,13	436,03 83,04	4,416 1,76	13,25 5,28
19	ТЕР08-06-001-03 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Монтаж створа мусоропровода над кровлей (3 шт по 4м) ЗП=17,93*4*1,15; ЭММ=45,42*4*1,25; ЗПМ=8,65*4*1,25; Мат=99,99*4; ЗТТ=1,38*4*1,15; ЗТТМ=0,44*4*1,25	3 1 мусоропров од	709,538 82,478	227,1 43,25	2 128,61	247,43	681,3 129,75	6,348 2,2	19,04 6,6
20	ТЕР20-02-012-03 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*0,4; ЭММ=5,68*0,4; ЗПМ=0,2*0,4; Мат=12,63*0; ЗТТ=5,34*0,4	1 дефлектор	30,02 27,748	2,272 0,08	30,02	27,75	2,27 0,08	2,136 0,01	2,14 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР20-02-012-03  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*1,15; ЗММ=5,68*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=5,34*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	8  1 дефлектор	99,5055  79,7755	7,1  0,25	796,04	638,2	56,8	6,141	49,13
21.1	[301-1182]	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, диаметр патрубка 500 мм	8 шт.	893,48		7147,84				
22	ТЕР13-03-001-01  прим.  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7; ТЕР13ТЧп1.13.7	Оргунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (окраска вент.труб) ЗП=118,81*1,15*1,1; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	1,843  100 м2 окрашиваемой поверхности	301,40465  150,29465	12,2  0,1875	555,49	276,99	22,48	9,39895	17,32
23	ТЕР13-03-001-02  прим.  (0) МДС 81-35.2004 п.4.7; ТЕР13ТЧп1.13.7	Оргунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (окраска вент.труб) ЗП=118,81*1,15*1,1; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	1,843  100 м2 окрашиваемой поверхности	243,72465  150,29465	12,2  0,1875	449,18	276,99	22,48	9,39895	17,32

**Ремонт выходов на кровлю**

24	ТЕР46-04-008-01  (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	1,29  100 м2 покрытия	212,69  170,83	41,86  0	274,37	220,37	54	14,38	18,55
24.1	509-9900	Строительный мусор	1,011 т	0		0				0
25	ТЕР12-01-017-01  (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	1,29  100 м2 стяжки	453,216  286,352	166,864  25,472	584,65	369,39	215,25	21,776	28,09
26	ТЕР12-01-017-02  (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30мм) (выходы на кровлю) У=129*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	19,35  100 м2 стяжки	12,864  10,52	2,344  0,392	248,92	203,56	45,36	7,59	15,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю)	1,29	1 453,766	260,725	1 875,36	531	336,34	31,303	40,38
	(0) МДС	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			51,34	2,425	3,13
28	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (выходы на кровлю)	19,35	68,035	3,6625	1 316,48	292,62	70,87	1,15	22,25
	(0) МДС	V=129*1,5/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			11,85	0,0375	0,73
29	ТЕР12-01-016-02	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (выходы на кровлю)	1,29	124,64	5,2875	160,79	55,33	6,82	3,22	4,15
	(0) МДС	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
30	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (выходы на кровлю)	1,29	9 184,24	56,8125	11 847,67	305,07	73,29	16,514	21,3
	(0) МДС	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,9125			6,34	0,25	0,32
31	ТЕРр58-20-01	Замена обделок из листовой стали (носков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,5 м	1,31	3 822,74	7,17	5 007,79	704,68	9,39	41,41	54,25
	(0)		100 м	537,92	1,57			2,06	0,08	0,1
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,293	0		0				
32	ТЕР09-04-013-01	Демонтаж металлических дверей однопольных глухих	13,76	30,233	7,7	416,01	310,05	105,95	1,449	19,94
	(0) МДС	ЗП=32,19*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=90,68*0; ТЗТ=2,07*0,7	1 м2 проема	22,533	0			0	0	0
	81-38,2004.п.3.3.1		13,76	141,485	13,75	1 946,33	509,37	189,2	2,3805	32,76
33	ТЕР09-04-013-01	Установка металлических дверей однопольных глухих	13,76	141,485	13,75	1 946,33	509,37	189,2	2,3805	32,76
	(0) МДС	ЗП=32,19*1,15; ЭММ=11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	37,0185	0			0	0	0
	81-35,2004.п.4.7		8	3 116,71		24 933,68				
33.1	[203-8121]	Дверь металлическая однопольная	шт.							

Ремонт козырьков над балконами.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (козырьки над балконами)	1,412 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	300,32	241,21	59,11	14,38	20,3
34.1	509-9900	Строительный мусор	1,107 т	0		0				0
35	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	1,412 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	639,94	404,33	235,61 35,97	21,776 1,94	30,75 2,74
36	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. до 30мм) (козырьки над балконами) V=141,2*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	21,18 100 м2 стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	272,46	222,81	49,65 8,3	0,8 0,03	16,94 0,64
37	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (козырьки над балконами) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	1,412 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	2 052,72	581,22	368,14 56,2	31,303 2,425	44,2 3,42
38	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм) (козырьки над балконами) V=141,2*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	21,18 100 м2 стяжки	68,035 15,1225	3,6625 0,6125	1 440,98	320,29	77,57 12,97	1,15 0,0375	24,36 0,79
39	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (козырьки над балконами) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,412 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,2875 0	176	60,57	7,47 0	3,22 0	4,55 0
40	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (козырьки над балконами) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	1,412 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	12 968,14	333,92	80,22 6,94	16,514 0,25	23,32 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

41	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	133,436	26,88	0	3 586,76	0	0		
42	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	57,19	374,5	0	21 417,66	0	0		
43	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (Шимский ПТБО д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	190,626	239,05	0	45 569,15		0		

Итого: 483 144,68 56 180,21 17 509,33 4 250,31  
2 464,11 158,36


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Двери: стальные (32, 33)										
Зарплата		819,42*10,9	10,9	8 931,68						
Машины и механизмы		295,15*8,37	8,37	2 470,41						
Материалы		26181,44*2,72	2,72	71 213,52						
Итого				82 615,61						
Строительные металлические конструкции (32, 33)										
Накладные расходы		(819,42+0)*10,9*0,9*0,9*0,85	0,69	6 162,86						
Сметная прибыль		(819,42+0)*10,9*0,85*0,85*0,8	0,58	5 180,37						
Итого				93 958,84						
Двери: деревянные (16, 17)										
Зарплата		286,68*10,9	10,9	3 124,81						
Машины и механизмы		220,08*9,45	9,45	2 079,76						
Материалы		5989,14*4,4	4,4	26 352,22						
Итого				31 556,79						
Деревянные конструкции (16, 17)										
Накладные расходы		(286,68+35,21)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	3 157,74						
Сметная прибыль		(286,68+35,21)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	1 508,7						
Итого				36 223,23						
Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40)										
Зарплата		27858,15*10,9	10,9	303 653,84						

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	9818,75*8,08	79 335,5
Материалы	307968,61*2,71	834 594,93
Итого		1 217 584,27
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40)		
Накладные расходы	(27858,15+1425,97)*10,9*1,2*0,9*0,85	293 661,16
Итого	(27858,15+1425,97)*10,9*0,65*0,85*0,8	140 446,64
Кровля из наплавленных материалов (9, 10, 11, 12, 13, 15, 31)		1 651 692,07
Зарплата	8392,28*10,9	91 475,85
Машины и механизмы	197,01*8,08	1 591,84
Материалы	54899,55*2,71	148 777,78
Итого		241 845,47
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 13, 15, 31)		
Накладные расходы	(8392,28+15,44)*10,9*0,83*0,85	65 067,35
Сметная прибыль	(8392,28+15,44)*10,9*0,65*0,8	47 654,96
Итого		354 567,78
Кровля из наплавленных материалов (14)		
Зарплата	1086,58*10,9	11 843,72
Машины и механизмы	12,54*8,08	101,32
Материалы	5561,88*2,71	15 072,69
Итого		27 017,73
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (14)		
Накладные расходы	(1086,58+1,73)*10,9*1,03*0,85	10 439,07
Сметная прибыль	(1086,58+1,73)*10,9*0,6*0,8	5 694,04
Итого		43 150,84
Кровля рулонная (2, 3, 25, 26, 35, 36)		
Зарплата	12648,21*10,9	137 865,49
Машины и механизмы	4899,2*7,17	35 127,26
Материалы	0*3,5	0
Итого		172 992,75
Кровли (2, 3, 25, 26, 35, 36)		
Накладные расходы	(12648,21+770,19)*10,9*1,2*0,9*0,85	134 559,72
Сметная прибыль	(12648,21+770,19)*10,9*0,65*0,85*0,8	64 354,65
Итого		371 907,12
Кровля рулонная (1, 24, 34)		
Зарплата	3449,4*10,9	37 598,46
Машины и механизмы	845,24*7,17	6 060,37

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*3,5	0
Итого		43 658,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 24, 34)		
Накладные расходы	$(3449,440)*10,9*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(3449,440)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		31 582,71
Общестроительные работы (18, 19)		
Зарплата	419,56*10,9	10,9
Машины и механизмы	1117,33*6,26	6,26
Материалы	1199,88*5,55	5,55
Итого		6 659,33
Конструкции из кирпича и блоков (18, 19)		
Накладные расходы	$(419,56+212,79)*10,9*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(419,56+212,79)*10,9*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		3 722,01
Общестроительные работы (20, 21)		
Зарплата	665,95*10,9	10,9
Машины и механизмы	59,07*6,26	6,26
Материалы	7248,88*5,55	5,55
Итого		40 231,28
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (20, 21)		
Накладные расходы	$(665,95+2,08)*10,9*1,28*0,9*0,85$	0,98
Сметная прибыль	$(665,95+2,08)*10,9*0,83*0,85*0,8$	0,56
Итого		4 077,66
Отделочные работы (22, 23)		
Зарплата	553,98*10,9	10,9
Машины и механизмы	44,96*8,48	8,48
Материалы	405,72*4,1	4,1
Итого		1 663,45
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (22, 23)		
Накладные расходы	$(553,98+0,7)*10,9*0,9*0,9*0,85$	0,69
Сметная прибыль	$(553,98+0,7)*10,9*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 902,09
Итого		15 156,93
Итого по нагрузке		2 747 378,25
Итого по перевозке		25 004,42
Итого		45 569,15
Итого		2 817 951,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 817 951,82
НДС	18%	507 231,33
Итого	2817951,82*0,18	3 325 183,15

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  Яковлева Е.А.

ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"  Серова Е.А.