

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 668/17

по капитальному ремонту : внутридомовых инженерных систем водоотведения

(наименование работ)

по адресу : г. В. Новгород, ул. Псковская № 24 дом кирпичный

Ширина дома	12,7	м
Общая площадь дома	1866,9	м ²
Высота дома	17	м
Объем дома	31737,3	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	8	шт
Высота подвального приямка	2,8	м
Количество квартир	112	шт

№ п/п	Наименование работ	Еди- ница изме- рения	Количе- ство
1	2	3	4
1	- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром внутренним Dy :		
	100 мм	м	446
2	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для внутренних работ , высокой плотности, диаметром наружным Dн :		
	110 мм	м	446
3	Установка тройников диаметром:		
	110 мм	шт	224
4	Установка отводов диаметром:		
	110 мм	шт	192
5	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	72
6	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	296
7	Установка перехода диаметром :		
	110 x 50 мм	шт	112
8	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	112
9	Установка гофры унитазной	шт	112
10	- пробивка в стенах (перегородках), толщиной 250 мм отверстий диаметром 120 мм	шт	64
	- пробивка в ж/б перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром 120 мм:	шт	120
11	Заделка отверстий, бетоном М 100	м ³	0,2
13	Погрузка мусора	т	
14	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил : Гл. специалист

Ботвинин А.С.

27.02.2017 год

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения
Объект : г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 668/17


на капитальный ремонт системы водоснабжения(446 м)

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 812,159 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 377,49 чел-ч
Сметная заработная плата - 212,385 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 201 г.



№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин			
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРР65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4,46	1 110,4	11,74	4 952,38	4 900,02	52,36	85,3	380,44				
	(0)		100 м	1 098,66	6,29			28,05	0,32	1,43				
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	5,9764	0		0								
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	4,46	7 586,26	10,86	33 834,72	5 724,95	48,44	85,01	379,14				
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=9,30,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	100 м трубопрово да	1 283,62	1,48			6,6	0,08	0,36				
2.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	296 шт.	20		5 920								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	[103-1017]	Ревизи диаметр 100 мм	72 шт.	72,36		5 209,92				
2.3	[507-4467]	Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм	112 шт.	16,87		1 889,44				
3	ТЕРР65-6-12 (0)	Смена унитаза типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости приборов)	1,12 100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	7 297,17	6 387,93	119,71 16,52	412,7 0,75	462,22 0,84
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	112 шт.	20,27		2 270,24				
4	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 220 мм отверстий площадью до 100 см2(64шт-стены; 120шт-в перекрытиях) V=1,2+0,64; ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПм=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1	1,84 100 отверстий	2 815,22 988,26	1 826,96 253,53	5 180	1 818,4	3 361,61 466,5	68,2 8,99	125,49 16,54
5	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,2 1 м3 заделки	1 933,37 679,57	26,15 0	386,67	135,91	5,23 0	55,16 0	11,03 0
6	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,9764 т	374,5 0	0 0	2 238,16	0	0 0		
7	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребулицы) Цед=33,34*7,17	5,9764 т	239,0478 0	0 0	1 428,66		0 0		
Итого:						66 940,54	18 967,21	3 587,35		1 358,32
								517,67		19,17

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
----------	--------

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (2)

Зарплата 5724,95*10,9 10,9 62 401,96

Машины и механизмы 48,44*7,65 7,65 370,57

Материалы 41080,7*3,81 3,81 156 517,47

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		219 290
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)		
Накладные расходы	$(62401,96+71,94)*1,28*0,9*0,85$	61 224,42
Сметная прибыль	$(62401,96+71,94)*0,83*0,85*0,8$	34 985,38
Итого		315 499,8
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)		
Зарплата	6387,93*10,9	69 628,44
Машины и механизмы	119,71*7,65	915,78
Материалы	3059,77*3,81	11 657,72
Итого		82 201,94
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)		
Накладные расходы	$(69628,44+180,07)*1,03*0,85$	61 431,49
Сметная прибыль	$(69628,44+180,07)*0,6*0,8$	33 508,08
Итого		177 141,51
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)		
Зарплата	4900,02*10,9	53 410,22
Машины и механизмы	52,36*7,65	400,55
Материалы	0*3,81	0
Итого		53 810,77
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)		
Накладные расходы	$(53410,22+305,75)*0,74*0,85$	33 841,06
Сметная прибыль	$(53410,22+305,75)*0,5*0,8$	21 486,39
Итого		109 138,22
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4, 5)		
Зарплата	1954,31*10,9	21 301,98
Машины и механизмы	3366,84*7,65	25 756,33
Материалы	245,53*3,81	935,47
Итого		47 993,78
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)		
Накладные расходы	$(21301,98+5084,85)*1,1*0,9*0,85$	22 164,94
Сметная прибыль	$(21301,98+5084,85)*0,7*0,85*0,8$	12 665,68
Итого		82 824,4
Итого		684 603,93
Итого по подгруппе		2 238,16
Итого по перевозке		1 428,66
Итого		3 666,82


	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			688 270,75
НДС		18%	123 888,74
Итого			812 159,49

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Козлова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



С.В.Белов