

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 187/18

на капитальный ремонт плоской кровли, (дом кирпичный)

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 8, кор.1


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	69	м
Ширина дома	15	м
Общая площадь дома	1035	м ²
Высота дома	17,4	м
Объем дома	18009	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	2	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	969
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	969
3	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	969
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	969
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	969
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. трубам и стенам выходов на кровлю до 600мм, с креплением металлической полосой	м	75
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	168
8	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (выхода на кровлю)	м	11
9	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (парапеты)	м	168
10	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	6,9
11	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	6,9
12	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	6,9
13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	6,9
14	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	6,9
15	Разборка покрытий козырьков верхних балконов из рулонных материалов (2слоя)	м ²	31
16	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	31
17	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	31
18	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер козырьков верхних балконов	м ²	31
19	Устройство кровель плоских козырьков верхних балконов из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	31

20	Замена стальных зонтов	шт	12
21	Замена дождеприёмников	шт	2
22	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	2
23	Замена деревянного дверного блока выхода на кровлю (1,1x0,8)	шт	2
24	Замена деревянного оконного блока выхода на кровлю (0,6 x 0,5)	шт	2
25	Замена люка выхода на кровлю (0,8 x 0,8)	шт	2
26	Погрузка мусора	т	
27	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил Ведущий специалист ОКР



Ивашко С.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 424 330,80 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Шушева, д.8, корп.1.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Шушева, д.8, корп.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 187/18

на капитальный ремонт крыши (S=1066м²)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

1 424,331 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 948,76 чел-ч

Сметная заработная плата -

282,762 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2588-И от 22.09.2016г.)

№ п/п	Индекс и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.	млн. руб.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт крыши											
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	9,69	212,69	41,86	2 060,97	1 655,34	405,62	14,38	139,34	
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,557 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	453,216	166,864	4 391,66	2 774,75	1 616,91	21,776	211,01
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 50мм) V=969*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗГ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,392			132,95	0,03	10,17
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗГм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,631	39,8			385,66	2,425	23,5
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50 мм) V=969*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗГ=1*1,15; ТЗГм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,1225	0,6125			207,73	0,0375	12,72
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли и примыканий) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=2,8*1,15; ТЗГм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (к парапетам) ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗГ=35,5*1,15; ТЗГм=0,71*1,25	100 м примыканий	570,73	17,45			29,32	0,8875	1,49
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с креплением полосой (к вентрутам и выходам на колено) ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗГ=35,5*1,15; ТЗГм=0,71*1,25	0,75 100 м примыканий	11 471,02	128,6875	8 603,27	428,05	96,52	40,825	30,62
8.1	[101-2551]	Дюбеля крепежная из оцинкованной стали	75 м	3,99		299,25		13,09	0,8875	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	9,69 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	88 995,27	2 291,55	550,51 47,6	16,514 0,25	160,02 2,42
10	ТЕРР58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	1,68 100 м	8 202,22 9 12,55	14,01 3,54	13 779,73	1 533,08	23,54 5,95	70,25 0,18	118,02 0,3
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,827 т	0		0				
11	ТЕРР58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	2 1 место	734,06 114,7	8,55 0	1 468,12	229,4	17,1 0	8,83 0	17,66 0
12	ТЕРР65-6-23 (0)	Смена водосточных воронок	0,02 100 приборов	6 996,28 6 791,15	78,38 10,81	139,93	135,82	1,57 0,22	491,4 0,55	9,83 0,01
12.1	[301-3302]	Воронка водосточная	2 шт.	346,35		692,7				
13	ТЕР20-02-011-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж зонтов V=3,5*1,2; ЗП=14,32*0,4; ЭММ=4,89*0,4; ЗПм=0*0,4; Маг=167,06*0; ТЗТ=1*0,4	42 1 м2 поверхности зонта	7,684 5,728	1,956 0	322,73	240,58	82,15 0	0,4 0	16,8 0
14	ТЕР20-02-011-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка зонтов V=3,5*1,2; ЗП=14,32*1,15; ЭММ=4,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0*1,25	42 1 м2 поверхности зонта	189,6405 16,468	6,1125 0	7 964,9	691,66	256,73 0	1,15 0	48,3 0
15	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,752	32,56	18,82	13,74 2,2	114,144 10,92	1,46 0,14
16	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0128 100 м2 проемов	6 2 113,378	1 677,4375 268,3625	82,29	27,05	21,47 3,44	164,082 13,65	2,1 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпотовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59		754,68				
16.2	[111-0123]	Замок винтовой висчий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
16.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
16.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
16.5	[101-0956]	Пегля накладная	4 шт.	11,58		46,32				

Выходы на кровлю

17	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	0,069	212,69	41,86	14,68	11,79	2,89	14,38	0,99
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0				0
18	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) ЗП=357,94*0,8; ЗММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мар=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,069 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	31,27	19,76	11,51	21,776	1,5 0,13
19	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 30мм) V=6,9*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЗММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мар=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	1,035 100 м2 стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	13,31	10,89	2,43	0,8	0,83 0,03
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЗММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,069 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	100,31	28,4	17,99	31,303	2,16 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм)	1,035	68,035	3,6625	70,42	15,65	3,79	1,15	1,19
	(0) МДС	V=6,9*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПМ=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТМ=0,03*1,25	100 м2	15,1225	0,6125			0,63	0,0375	0,04
22	ТЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,069	124,64	5,2875	8,6	2,96	0,36	3,22	0,22
	(0) МДС	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	100 м2	42,90	0			0	0	0
23	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	0,069	9 184,24	56,8125	633,71	16,32	3,92	16,514	1,14
	(0) МДС	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	100 м2	236,49	4,9125			0,34	0,25	0,02
24	ТЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (выходы на кровлю)	0,11	3 822,74	7,17	420,5	59,17	0,79	41,41	4,56
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,17	0,08	0,01
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,025	0		0				
25	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,0176	1 564,23	284,06	27,53	22,53	5	103,91	1,83
	(0)	V=1,1*0,8*2/100	100 м2	1 280,17	152,17			2,68	7,74	0,14
26	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0176	6 289,03	1 707,5625	110,69	29,51	30,05	119,922	2,11
	(0) МДС	V=1,1*0,8*2/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25	100 м2	1 676,50	278,925			4,91	14,1875	0,25
26.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однослойных	1	93,72		93,72				
26.2	[203-0232]	Блоки дверные труднотгораемые с обшивкой полотно асбесто-картонном и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однослойные	1,76	652,88		1 149,07				
27	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,006	2 412,46	284,06	14,47	12,77	1,7	172,76	1,04
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			0,91	7,74	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР 10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах камешных площадью проема до 2 м ² ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25	0,006 100 м ² проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	46,81	17,76	7,57 1	216,89 8,4875	1,3 0,05
28.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
28.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,6 м ²	264,95		158,97				
29	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,6*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,0072 100 м ² окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	17,45	15,86	0,09 0	159,39 0,0125	1,15 0
29.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	0,183168 кг	39,83		7,3				

Козырьки балконов.

30	ТЕР 46-04-008-01 (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	0,31 100 м ² покрытия	212,69 170,83	41,86 0	65,93	52,96	12,98 0	14,38 0	4,46 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,243 т	0		0				
31	ТЕР 12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка вырванных слоев цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,31 100 м ² стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	140,5	88,77	51,73 7,9	21,776 1,94	6,75 0,6
32	ТЕР 12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(толщ. до 30мм) V=31*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПМ=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	4,65 100 м ² стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	59,82	48,92	10,9 1,82	0,8 0,03	3,72 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР 12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25	0,31 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	450,67	127,61	80,82 12,34	31,303 2,425	9,7 0,75
34	ТЕР 12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) V=31*1,5/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПМ=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТМ=0,03*1,25	4,65 100 м2 стяжки	68,035 15,1225	3,6625 0,6125	316,36	70,32	17,03 2,85	1,15 0,0375	5,35 0,17
35	ТЕР 12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмulsion битуменной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,31 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,2875 0	38,64	13,3	1,64 0	3,22 0	1 0
36	ТЕР 12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,31 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,8125 4,9125	2 847,11	73,31	17,61 1,52	16,514 0,25	5,12 0,08

37	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	68,573 т	26,88 0	0 0	1 843,24	0	0 0	0 0	0 0
38	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	29,39 т	374,5 0	0 0	11 006,56	0	0 0	0 0	0 0
39	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (Шимский ПТВО д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	97,963 т	239,05 0	0 0	23 418,06	0	0 0	0 0	0 0

ИТОГО:

198 714,35 24 824,5 8 197,64 1 875,74
1 116,97 73,02

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	75,38*10,9	821,64
Машины и механизмы	65,26*9,45	616,71
Материалы	2347,71*4,4	10 329,92
Итого		11 768,27
Деревянные конструкции (15, 16, 26)		
Накладные расходы	$(75,38+10,55)*10,9*1,18*0,9*0,85$	842,97
Сметная прибыль	$(75,38+10,55)*10,9*0,63*0,85*0,8$	402,75
Итого		13 013,99
Двери: деревянные (25)		
Зарплата	22,53*10,9	245,58
Машины и механизмы	5*9,45	47,25
Материалы	0*4,4	0
Итого		292,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (25)		
Накладные расходы	$(22,53+2,68)*10,9*1,1*0,9*0,85$	230,82
Сметная прибыль	$(22,53+2,68)*10,9*0,7*0,85*0,8$	131,9
Итого		655,55
Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36)		
Зарплата	13559,45*10,9	147 798,01
Машины и механизмы	4826,2*8,08	38 995,7
Материалы	141618,13*2,71	383 785,13
Итого		570 578,84
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36)		
Накладные расходы	$(13559,45+703,83)*10,9*1,2*0,9*0,85$	143 032,17
Сметная прибыль	$(13559,45+703,83)*10,9*0,65*0,85*0,8$	68 406,69
Итого		782 017,7
Кровля из наплавляемых материалов (13, 14)		
Зарплата	932,24*10,9	10 161,42
Машины и механизмы	338,88*8,08	2 738,15
Материалы	7016,52*2,71	19 014,77
Итого		31 914,34
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (13, 14)		
Накладные расходы	$(932,24+0)*10,9*1,28*0,9*0,85$	9 958,19
Сметная прибыль	$(932,24+0)*10,9*0,83*0,85*0,8$	5 690,39
Итого		47 562,92
Кровля из наплавляемых материалов (10, 11, 24)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1821,65*10,9	19 855,99
Машины и механизмы	41,43*8,08	334,75
Материалы	13805,27*2,71	37 412,28
Итого		57 603,02
Крыши, кровли при ремонте (10, 11, 24)		
Накладные расходы	(1821,65+6,12)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1821,65+6,12)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		82 107,93
Кровля из наплавленных материалов (12)		
Зарплата	135,82*10,9	10,9
Машины и механизмы	1,57*8,08	8,08
Материалы	695,24*2,71	2,71
Итого		3 377,23
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (12)		
Накладные расходы	(135,82+0,22)*10,9*1,03*0,85	0,88
Сметная прибыль	(135,82+0,22)*10,9*0,6*0,8	0,48
Итого		5 393,89
Кровля рулонная (2, 3, 18, 19, 31, 32)		
Зарплата	6510,95*10,9	10,9
Машины и механизмы	2488,45*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		88 811,55
Кровли (2, 3, 18, 19, 31, 32)		
Накладные расходы	(6510,95+391,66)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(6510,95+391,66)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		33 104,92
Кровля рулонная (1, 17, 30)		
Зарплата	1720,09*10,9	10,9
Машины и механизмы	421,49*7,17	7,17
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		21 771,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 17, 30)		
Накладные расходы	(1720,09+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(1720,09+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		8 999,51
Общестроительные работы (28)		
		46 519,71

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	17,76*10,9	193,58
Машины и механизмы	7,57*6,26	47,39
Материалы	200,55*5,55	1 113,05
Итого		1 354,02
Деревянные конструкции (28)		
Накладные расходы	$(17,76+1)*10,9*1,18*0,9*0,85$	184,04
Сметная прибыль	$(17,76+1)*10,9*0,63*0,85*0,8$	87,93
Итого		1 625,99
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	12,77*10,9	139,19
Машины и механизмы	1,7*6,26	10,64
Материалы	0*5,55	0
Итого		149,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)		
Накладные расходы	$(12,77+0,91)*10,9*1,1*0,9*0,85$	125,25
Сметная прибыль	$(12,77+0,91)*10,9*0,7*0,85*0,8$	71,57
Итого		346,65
Отделочные работы (29)		
Зарплата	15,86*10,9	172,87
Машины и механизмы	0,09*8,48	0,76
Материалы	8,8*4,1	36,08
Итого		209,71
Отделочные работы (29)		
Накладные расходы	$(15,86+0)*10,9*1,05*0,9*0,85$	138,3
Сметная прибыль	$(15,86+0)*10,9*0,55*0,85*0,8$	63,96
Итого		411,97
Итого		1 170 792,14
Итого по погрузке		12 849,8
Итого по перевозке		23 418,06
Итого		1 207 060
НДС	1207060*0,18	217 270,8
Итого		1 424 330,8

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНО "Регionalный фонд"
Начальник ОПГД СНО "Регionalный фонд"

Яковлева Е.А.

Серова Е.А.