

" " " 20\_\_ год  
А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома  
г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 8

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,760	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	7,760	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	7,760	
6	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовой (кровля и примыкания)	100 м2 кровли	8,2664	
7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	7,760	
8	Устройство примыканий наплавленных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,8441	
9	Смена обделок из листовых стали (отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	1,46	
10	Разборка люков в перекрытии- (0,8*0,8)	100 м2	0,0064	
11	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
12	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	13,79	
13	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 17 каналов	10 шт.	0,9	
15	Опущатурование поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,13	
16	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,646	
1	Будка выхода на крышу			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,068	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50мм	100 м2 стяжки	0,068	


4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,068
6	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2 кровли	0,068
7	Устройство кровель плоских из называемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,068
17	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,0108
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0108
19	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0088
20	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0088
21	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	70,452
22	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13,924
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребугица)	т	84,376

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7);

СОСТАВИЛ: Главный специалист  
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Джумаев А.А.  
 Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"



" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 8  
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 290/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 188,646 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 729,78 чел-ч

Сметная заработная плата - 240,676 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				ед. изм.	Всего		Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		На едн.	Всего
					Экспл. машин	В т.ч. зарплаты							
1				4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	7,76	212,69	41,86	1 650,47	1 325,64	324,83	14,38	111,59			
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия 6,0528 т	170,83	0	0		0	0	0	0		
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	7,76	453,216	166,864	3 516,96	2 222,09	1 294,86	21,776	168,98			
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			197,66	1,94	15,05			

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (776*0,05*1,8тн=69,84тн)	69,84 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравнивающих стяжек на кафель I мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТм=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	7,76  100 м2 стяжки	450,24  368,2	82,04  13,72	3 493,86	2 857,23	636,63  106,47	28  1,05	217,28  8,15
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТм=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,76  100 м2 стяжки	1 453,766  411,631	260,725  39,8	11 281,22	3 194,26	2 023,23  308,85	31,303  2,425	242,91  18,82
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на кафель I мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТм=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,76  100 м2 стяжки	2 381,225  529,2875	128,1875  21,4375	18 478,31	4 107,27	994,74  166,36	40,25  1,3125	312,34  10,19
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной(кровля и праймеры) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТм=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	8,2664  100 м2 кровли	124,6425  42,895	5,2875  0	1 030,34	354,59	43,71  0	3,22  0	26,62  0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТм=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	7,76  100 м2 кровли	9  236,486	56,8125  4,9125	71 269,69	1 835,13	440,87  38,12	16,514  0,25	128,15  1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство прилжканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплаваемых материалов	0,844  100 м прилжканий	11 471,021  570,7335	128,6875  17,45	9 681,54	481,7	108,61  14,73	40,825	34,46  0,75
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	1,46	6 505,07	11,49	9 497,4	1 199	16,78	63,22	92,3
9.1	509-9900	Кровля из наплаваемых материалов	100 м	821,23	2,75			4,02	0,14	0,2
		Строительный мусор	0,4818 т	0		0				
10	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка лагов в перекрытии- (0,8*0,8) V=(0,8*0,8)/100; Двери: деревянные	0,0064 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	10,01	8,19	1,82 0,97	103,91 7,74	0,67 0,05
11	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	41,14	13,53	10,74 1,72	164,082 13,65	1,05 0,09
11.1	[203-0236]	Лаги и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью поперек и коробок однокомные	0,64 м2	589,59		377,34				
11.2	[01-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однокомных	1 комплект	132,54		132,54				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=3,5*394/100; Общестроительные работы	13,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	3 148,81	2 623,41	127,56 21,65	14,77 0,08	203,68 1,1
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,379 1000 шт.	1 779,85		2 454,41				
12.2	509-9900	Строительный мусор	7,0329 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (17 канал)	0,9	1 449,01	3,17	1 304,11	208,24	2,85	18,6	16,74
13.1	509-9900	Общестроительные работы Строительный мусор	10 шт. 0,0468 т	231,38 0	0	0	0	0	0	0
14	ТЕРр58-21-02 (0) к=16	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*16; ЭММ=1,06*16; ЗПм=0*16; Мат=359,21*16; ТЗГ=5,2*16; ТЗГм=0*16; Общестроительные работы	0,9	6 799,36	16,96	6 119,42	931,54	15,26	83,2	74,88
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2565 т	0	0	0	0	0	0	0
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкурка туриванне поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,13 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	366,4	241,71	0,25 0	131,4 0	17,08 0
16	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентилялов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=10,03*1,15; ТЗГм=0*1,25; Отделочные работы	0,646 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	426,59	96,79	8,03 0	11,5345 0	7,45 0

**Будка выхода на кровлю**

17	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	14,46	11,62	2,85 0	14,38 0	0,98 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,05304 т	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	30,82	19,47	11,35 1,73	21,776 1,94	1,48 0,13
18.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(6,8м2*0,05*1,8=0,612тн)	0,612 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 СТЯЖКИ	450,24 368,2	82,04 13,72	30,62	25,04	5,58 0,93	28 1,05	1,9 0,07
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 СТЯЖКИ	1 453,766 411,631	260,725 39,8	98,86	27,99	17,73 2,71	31,303 2,425	2,13 0,16
21	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 СТЯЖКИ	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	161,92	35,99	8,72 1,46	40,25 1,3125	2,74 0,09
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 КРОВЛИ	124,6425 42,895	5,2875 0	8,48	2,92	0,36 0	3,22 0	0,22 0
23	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,068 100 м2 КРОВЛИ	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	624,53	16,08	3,86 0,33	16,514 0,25	1,12 0,02
24	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных V=1,2*0,9/100; Двери: деревянные	0,0108 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	16,89	13,83	3,07 1,64	103,91 7,74	1,12 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=1,2*0,9/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0108	6 289,027	1 707,5625	67,92	18,11	18,44	119,922	1,3
25.1	[111-0123]	Замок винтовой высший с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
25.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
25.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
25.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
25.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и карбокс анодированные	1,08 м2	617,52		666,92				
26	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=1,1*0,8/100; Общестроительные работы	0,0088 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	21,23	18,73	2,5	172,76 7,74	1,52 0,07
27	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0088 100 м2 проемов	7 802,246 960,5485	1 261,8875 166,8625	68,66	26,05	11,1 1,47	216,89 8,4875	1,91 0,07
27.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с разделными двойными переплетами изсталь: зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
27.2	[203-0175]	Окна одинарной конструкции	0,88 м2	219,91		193,52				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	70,452	26,88	0	1 893,75	0	0		
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	13,924	374,5	0	5 214,54	0	0		
30	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребунты) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	84,376	239,0478	0	20 170,08		0		
ИТОГО:						146 480,85	21 916,15	6 136,33		1 672,6

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из наплаваемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)			
Зарплата	15179,76*10,56	10,56	160 298
Машины и механизмы	5590,25*6,26	6,26	34 995
Материалы	98937,15*3,11	3,11	307 695
Итого			502 988
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23)			
Накладные расходы	(160298+8864)*1,2*0,9*0,85	0,92	155 629
Сметная прибыль	(160298+8864)*0,65*0,85*0,8	0,44	74 431
Итого			733 048
Кровля из наплаваемых материалов (9)			
Зарплата	1199*10,56	10,56	12 661
Машины и механизмы	16,78*6,26	6,26	105
Материалы	8281,63*3,11	3,11	25 756
Итого			38 522
Крыши, кровля при ремонте (9)			
Накладные расходы	(12661+42)*0,83*0,85	0,71	9 019
Сметная прибыль	(12661+42)*0,65*0,8	0,52	6 606
Итого			54 147
Кровля из наплаваемых материалов (1, 17)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	1337,26*10,56	10,56	14 121
Машины и механизмы	327,68*6,26	6,26	2 051
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			16 172
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 17)			
Накладные расходы	(14121+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 862
Сметная прибыль	(14121+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 778
Итого			34 812
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	18,73*10,56	10,56	198
Машины и механизмы	2,5*6,26	6,26	16
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			214
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (26)			
Накладные расходы	(198+14)*1,1*0,9*0,85	0,84	178
Сметная прибыль	(198+14)*0,7*0,85*0,8	0,48	102
Итого			494
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	26,05*10,56	10,56	275
Машины и механизмы	11,1*6,26	6,26	69
Материалы	266,12*5,5	5,5	1 464
Итого			1 808
Деревянные конструкции (27)			
Накладные расходы	(275+16)*1,18*0,9*0,85	0,9	262
Сметная прибыль	(275+16)*0,63*0,85*0,8	0,43	125
Итого			2 195
Общестроительные работы (13, 14)			
Зарплата	1139,78*10,56	10,56	12 036
Машины и механизмы	18,11*6,26	6,26	113
Материалы	6265,63*5,5	5,5	34 461
Итого			46 610
Крыши, кровли при ремонте (13, 14)			
Накладные расходы	(12036+0)*0,83*0,85	0,71	8 546
Сметная прибыль	(12036+0)*0,65*0,8	0,52	6 259
Итого			61 415

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Отделочные работы (16)</b>			
Зарплата	96,79*10,56	10,56	1 022
Машины и механизмы	8,03*6,26	6,26	50
Материалы	321,77*4,28	4,28	1 377
Итого			2 449
<b>Отделочные работы (16)</b>			
Накладные расходы	(1022+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	818
Сметная прибыль	(1022+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	378
Итого			3 645
<b>Двери: деревянные (10, 24)</b>			
Зарплата	22,02*10,56	10,56	233
Машины и механизмы	4,89*6,26	6,26	31
Материалы	0	1	0
Итого			264
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10, 24)</b>			
Накладные расходы	(233+28)*1,1*0,9*0,85	0,84	219
Сметная прибыль	(233+28)*0,7*0,85*0,8	0,48	125
Итого			608
<b>Двери: деревянные (11, 25)</b>			
Зарплата	31,64*10,56	10,56	334
Машины и механизмы	29,18*6,26	6,26	183
Материалы	1379,41*4,53	4,53	6 249
Итого			6 766
<b>Деревянные конструкции (11, 25)</b>			
Накладные расходы	(334+50)*1,18*0,9*0,85	0,9	346
Сметная прибыль	(334+50)*0,63*0,85*0,8	0,43	165
Итого			7 277
<b>Общестроительные работы (12)</b>			
Зарплата	2623,41*10,56	10,56	27 703
Машины и механизмы	127,56*6,26	6,26	799
Материалы	2852,25*5,5	5,5	15 687
Итого			44 189
<b>Печные работы при ремонте (12)</b>			
Накладные расходы	(27703+229)*0,78*0,85	0,66	18 435
Сметная прибыль	(27703+229)*0,63*0,8	0,5	13 966

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			76 590
Отделочные работы (15)			
Зарплата	241,71*10,56	10,56	2 552
Машины и механизмы	0,25*6,26	6,26	2
Материалы	124,44*4,28	4,28	533
Итого			3 087
Шукаатурные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(2552+0)*0,79*0,85	0,67	1 710
Сметная прибыль	(2552+0)*0,5*0,8	0,4	1 021
Итого			5 818
Итого по погрузке			7 108
Итого по перевозке			20 170
Итого			27 278
Итого			1 007 327

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 007 327
НДС	1007327*0,18	18%	181 318,86
Итого			1 188 645,86

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

