


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд»

А.Ю. Уткин

2017 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной,
угол уклона более 27 град, дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: Великий Новгород, ул. Волховская, д. 3

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	18	м
Ширина дома	11	м
Общая площадь дома	198	м ²
Высота дома	6,5	м
Объем дома	1287	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ² кровли	265
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	45
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	265
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : Профнастила НС35-1000-0,7	м ²	265
	Устройство контробрешётки	м ³	1,06
5	Устройство пароизоляции	м ²	265
6	Устройство кровель : - из профнастила НС35-1000-0,7	м ²	265
7	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	26,5
8	Установка снегозадержателей	м	38
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	398
10	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	м ²	16,6
11	Устройство подшивки карнизов на фронтонах	м ²	16,6
12	Окраска подшивки карнизов на фронтонах	м ²	16,6

13	Смена ветровой доски	м	28
14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
15	Устройство слуховых окон (1,5x1,2м)	шт	1
16	Окраска слуховых окон	м ²	4,8
17	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах деревянных размером 0,7x0,7 м (2шт)	м ²	0,98
18	Установка оконных блоков на фронтонах деревянных размером 0,7x0,7 м (2шт)	м ²	0,98
19	Окраска оконных блоков на фронтонах деревянных (2 шт)	м ²	1,18
20	Разборка фронтонов	м ²	36
21	Устройство фронтонов из досок	м ²	36
22	Окраска фронтонов	м ²	36
23	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
	-смена стропильных ног из досок(200x50)	м	190
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	12
24	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,3
25	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	11
26	Окраска дымовых кирпичных труб -цементная	м ²	11
27	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	5
28	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	23
29	Смена колпаков на трубах: 5 каналов	шт	1
30	Установка колпаков на трубах: 4 канала 5 каналов	шт шт	1 1
31	Замена люка 1x1м	шт	1
32	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8,5
33	Устройство пароизоляции	м ²	170
34	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 50 мм в 2 слоя	м ²	170
35	Устройство пароизоляции	м ²	170
36	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	52
37	Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	26
38	Погрузка мусора	т	
39	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил
(дата)

Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д.В.
(фамилия, имя, отчество)

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

667 158,09 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" ____ " _____ 20 ____ г.

20 ____ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Волховская, д.3.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Великий Новгород, ул. Волховская, д.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 621/18

на капитальный ремонт скатной крыши (S=265 м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

667,158 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

938,71 чел-ч

Сметная заработная плата -

129,493 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	На еднн.	Всего
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы			
№1 Крыша										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,45	108,32	0,21	48,74	48,65	0,09	9,10	4,1
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,053	0		0				
			т							
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,65	219,85	30,96	582,6	500,56	82,04	15,90	42,14
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,842 т	0		0				
3	ПЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,65	226,51	43,07	600,25	486,12	114,14	15,16	40,17
			100 м2 кровли	183,44	9,04			23,96	0,46	1,22
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,710 т	0		0				
4	ПЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	1,9	3 240,99	21	6 157,88	3 288,75	39,9	133,25	253,18
			100 м	1 730,92	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,072 т	0		0				
5	ПЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
			100 м	2 081,13	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,152 т	0		0				
6	ПЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,166	361,65	29,36	60,03	55,16	4,87	28,87	4,79
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			2,61	0,8	0,13
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,396 т	0		0				
7	ПЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35-2004 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=57,33*1,15; ТЗПм=0,2*1,25	0,166	4 894,6285	87,775	812,51	143,92	14,57	65,9295	10,94
			100 м2 потолка	866,9735	4,9125			0,82	0,25	0,04
8	ПЕРр53-7-01при м. (0)	Устройство ветровой доски	0,28	908,51	19,04	254,38	118,75	5,33	31,84	8,92
			100 м досок	424,11	0			0	0	0
9	ПЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,65	1 849,41	31,85	4 900,94	684,6	84,4	21,35	56,58
			100 м2	258,34	6,29			16,67	0,32	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки V=265*0,4/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗГ=15,04*1,15; ТЗГм=0,15*1,25	1,06 1 м3 древесины в конструкции и	1 852,2585	49,6375	1 963,39	268,59	52,62	17,296	18,33
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	2,65 100 м2 кровли	84,46	6,35	223,82	146,25	16,83	4,52	11,98
11.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	304,75 м2	6,85		2 087,54		0	0,00	0
12	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам кровли ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗГм=0,79*1,25	2,65 100 м2 кровли	23 018,233	159,3625	60 998,32	1 544,08	422,31	44,3095	117,42
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-323,3 м2	176,79		-57 156,21				
12.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,392 т	12 688,3		30 350,41				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,5 м2	177,09		4 692,89				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5.п.4.7	Оттебляющее покрытие деревянных конструкций составом "Тириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-кашелевого распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗГм=0,09*1,25	3,98 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,19	98,46	1 007,68	581,37	391,88	10,20	40,6
13.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	82,370 кг	17,63		1 452,19				
								7,56	0,11	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,38 100 м отражения	3 448,63	75,88	1 310,48	39,32	28,83	7,67	2,91
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75	7,13	-1 234,25		2,71	0,36	0,14
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19,000 шт.	155,6		2 956,4				
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0	0	0		0	0	0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС5.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 1 слуховое окно	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,8 м2	454,71		818,48				
17	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	9,281 т	374,5	0	3 475,73	0	0		
18	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребутицы) Цед=33,34*7,17	9,281 т	239,05	0	2 218,62		0		

Итого:

64 013,51

8 292,33

1 296,94

642

112,38

5,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	8292,33*10,56	87 567	
Машины и механизмы	1296,94*6,26	8 118,84	
Материалы	54424,25*3,24	176 334,57	
Итого по неучтенным материалам		0	
Итого		272 020,41	
Деревянные конструкции (7, 10, 16)			
Накладные расходы	(511,55+7,43)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	4 932,39
Сметная прибыль	(511,55+7,43)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	2 356,58
Итого			7 288,97
Кровли (12, 14)			
Накладные расходы	(1583,4+54,15)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	15 909,13
Сметная прибыль	(1583,4+54,15)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	7 608,71
Итого			23 517,84
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(581,37+7,56)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	4 788,71
Сметная прибыль	(581,37+7,56)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 985,17
Итого			7 773,88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(500,56+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	4 440,17
Сметная прибыль	(500,56+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 537,24
Итого			6 977,41
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(118,75+0)*10,56*0,86*0,85	0,73	915,42
Сметная прибыль	(118,75+0)*10,56*0,7*0,8	0,56	702,24
Итого			1 617,66
Перекрытия при ремонте (6)			
Накладные расходы	(55,16+2,61)*10,56*0,85*0,85	0,72	439,24
Сметная прибыль	(55,16+2,61)*10,56*0,8*0,8	0,64	390,43
Итого			829,67
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 9, 11, 15)			
Накладные расходы	(4941,54+40,63)*10,56*0,83*0,85	0,71	37 354,32
Сметная прибыль	(4941,54+40,63)*10,56*0,65*0,8	0,52	27 358,09
Итого			64 712,41
Итого			384 738,25
Итого по нагрузке			3 475,73
Итого по перевозке			2 218,62
Итого			390 432,6

№2 Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8	0,36	796,08	89,42	286,59	254,4	32,19	54,4	19,58
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	706,66	0			0	0	
2	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,36	6 340,45	139,73	2 282,56	365,7	50,3	78,2	28,15
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,82	0			0	0	
3	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) V=0,7*0,7*2/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0098	12 148,49	585,83	119,06	39,53	5,74	299	2,93
			100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	
3.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2	10,05		20,1				
			комплект							
3.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,98	264,95		259,65				
			м2							
4	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затолочений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,033	2 423,09	12,36	79,96	72,69	0,41	159,39	5,26
			100м2	2 202,77	0,25			0,01	0,01	
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000839	29 000		24,33				
			т							
5	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,01	2 543,74	1 073,56	25,44	14,7	10,74	114,14	1,14
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,72	10,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
6.1	[203-0236]	Ложи и лазы со шпательными пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологтен и коробоков однопольные	1 м2	589,59		589,59				
6.2	[111-0123]	Замок винтовой височий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
6.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
6.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
6.5	[101-0956]	Пегля наклонная	2 шт.	11,58		23,16				
7	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простяга окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов и стенок слуховых окон) ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,387 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	280	166,28	2,74 0,1	32,26 0,01	12,48 0
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010449 т	29 000		303,02				
8	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простяга окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,166 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	135,96	82,79	1,18 0,04	37,44 0,01	6,22 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005096 т	29 000		147,79				
9	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=8,5*0,6/100	0,051 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	120,78	120,78	0 0	214,32 0,00	10,93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=170*2/100	3,4 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	287,16	187,65	21,59 0	4,52 0,00	15,37 0
10.1	[101-7194]	Пароизоляция	391,000 м2	5,11		1 998,01				
11	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных голш. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,7 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	991,71	757,35	234,36 7,53	32,64 0,23	55,49 0,39
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				
12	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных голш. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,7 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	991,71	757,35	234,36 7,53	32,64 0,23	55,49 0,39
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,755 м3	346,37		3 032,47				
13	ТЕРп10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,52 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	564,3	29,02	8,76 1,02	4,37 0,1	2,27 0,05
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб	1,18 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,44	224,48	10,92 1,85	14,77 0,08	17,43 0,09
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,118 1000 шт.	1 779,85		210,02				
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,602 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9 0	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
16	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПМ=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТМ=0*4	0,1 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	169,98	25,88	0,42 0	20,8 0	2,08 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
17	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
18	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПМ=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТМ=0*4	0,1 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	169,98	25,88	0,42 0	20,8 0	2,08 0
19	ТЕРР58-21-01 (0)	Установка колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
20	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3	0,1 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	127,49	19,41	0,32 0	15,6 0	1,56 0
21	ТЕРР61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности труб (оголовки)	0,11 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	310,03	204,52	0,21 0	131,4 0	14,45 0
22	ТЕРР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,11 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	64,52	11,85	1,36 0	8,08 0	0,89 0
23	ТЕРР61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,05 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	140,92	92,97	0,1 0	131,4 0	6,57 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0
25	ТЕР08-07-002-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов (S=длина стел выходящих на фронтоны умноженная на ширину настила лесов в м) ЗП=923,13*1,15; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=70,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,26 100 м2 горизонтальной проекции	1 510,76 1 061,6	23,8 0	392,8	276,02	6,19 0	80,73 0	20,99 0
26	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,713 т	374,5 0	0 0	2 139,52	0	0 0	0	0
27	ТССЦп03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (д.Теребугица) Цед=33,34*7,17	5,713 т	239,05 0	0 0	1 365,69		0 0		
ИТОГО:						18 078,39	3 835,41	640,72 22,48		289,75 1,17

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Зарплата	3835,41*10,56	40 501,93
Машины и механизмы	640,72*6,26	4 010,91
Двери: деревянные (5, 6)		
Материалы	748,64*4,53	3 391,34
Общестроительные работы (1, 2, 3, 13)		
Материалы	2746,62*5,5	15 106,41
Общестроительные работы (11, 12)		
Материалы	6064,94*5,5	33 357,17
Общестроительные работы (10, 15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Материалы	2835,41*5,5	15 594,76
Общестроительные работы (14)		
Материалы	244,06*5,5	1 342,33
Общестроительные работы (9)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	0
Отделочные работы (25)		
Материалы	110,59*4,28	4,28
Отделочные работы (7, 8, 22, 24)		
Материалы	667,69*4,28	4,28
Отделочные работы (4)		
Материалы	31,19*4,28	4,28
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)		
Материалы	153,16*4,28	4,28
Итого по неучтенным материалам		
Итого		117 424,9
Деревянные конструкции (5, 6)		
Накладные расходы	(35,83+4,4)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(35,83+4,4)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		565,03
Деревянные конструкции (1, 2, 3, 13)		
Накладные расходы	(688,65+1,02)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(688,65+1,02)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		9 686,27
Полы (11, 12)		
Накладные расходы	(1514,7+15,06)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(1514,7+15,06)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		23 423,69
Крыши, кровли при ремонте (10, 15, 16, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	(328,24+0)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(328,24+0)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		4 263,44
Печные работы при ремонте (14)		
Накладные расходы	(224,48+1,85)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(224,48+1,85)*10,56*0,63*0,8	0,5
Итого		2 772,45
Прочие ремонтно-строительные работы (9)		
Накладные расходы	(120,78+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(120,78+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		1 351,96
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	(276,02+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93
		2 710,74

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(276,02+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	1 573,98
Итого		4 284,72
Отделочные работы (7, 8, 22, 24)		
Накладные расходы	$(276,53+0,14)*10,56*1,05*0,9*0,85$	2 337,31
Сметная прибыль	$(276,53+0,14)*10,56*0,55*0,85*0,8$	1 081,01
Итого		3 418,32
Отделочные работы (4)		
Накладные расходы	$(72,69+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85$	614,17
Сметная прибыль	$(72,69+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8$	284,05
Итого		898,22
Штукатурные работы при ремонте (21, 23)		
Накладные расходы	$(297,49+0)*10,56*0,79*0,85$	2 104,8
Сметная прибыль	$(297,49+0)*10,56*0,5*0,8$	1 256,6
Итого		3 361,4
Итого		171 450,4
Итого по погрузке		2 139,52
Итого по перевозке		1 365,69
Итого		174 955,61

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		565 388,21
НДС	$565388,21*0,18$	101 769,88
Итого		667 158,09

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.

