

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный
 фонд»

А.Ю. Уткин

2016

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской дом кирпичный
 (наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, Зелинского д. 26
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	70,66	м
Ширина дома	12,70	м
Общая площадь дома	897,38	м
Высота дома	15,35	м
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	3	шт
Количество комнат	150	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м ²	892
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	892
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	892
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	892
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	892
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	260
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (сливы по краю кровли и выхода на кровлю)	м	80
	Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0.5 м. (парапеты)	м	96
	Ремонт кирпичной кладки парапета (силикатный кирпич)	м ³	0,8
	Ремонт кирпичной кладки труб (силикатный кирпич)	м ³	0,8
	Смена колпаков на вентканалах		
	на 10 каналов	шт	14

Установка колпаков на вентканалах			
	на 10 каналов	шт	3
	на 5 каналов	шт	2
	на 13 каналов	шт	8
Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)		м ²	6,3
Разборка выравнивающей цементной стяжки до 50 мм		м ²	6,3
Устройство выравнивающей цементной стяжки 50 мм		м ²	6,3
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю		м ²	6,3
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя		м ²	6,3
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам		шт	6
Замена деревянного дверного блока двухстворчатого выхода на кровлю (1,05 м x 1,00 м)		шт	1
Замена люка подъезда (0,8 x 0,8)		шт	1
Погрузка мусора		т	
Перевозка мусора на расстояние 55 км		т	

Составил Ведущий специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Шолохов Д. В.
(фамилия, имя, отчество)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

201 г.

2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д.26
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 283/18

Капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов(940м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 357,321 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 953,53 чел-ч
Сметная заработная плата - 277,827 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2588-И от 22.09.2016г.)

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	На еднц.	Всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Крыша 940м2										
1	ТР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	8,92	212,69	41,86	1 897,19	1 523,8	373,39	14,38	128,27
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 м2	170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,9576 т	0		0				
2	ТР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)(Мусор:892*0,05*1,8=80,28тн)	8,92	453,21	166,86	4 042,63	2 554,24	1 488,39	21,78	194,28
	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; МаТ=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2	286,35	25,47			227,19	1,94	17,3
2.1	509-9900	Строительный мусор	80,28 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017 -02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15-35)	8,92	450,24	82,04	4 016,14	3 284,34	731,8	28	249,76
	(0) к=35;	ЗП=13,15*35*0,8; ЭММ=2,93*35*0,8;	100 м2	368,2	13,72			122,38	1,05	9,37
	МДС38 п.3.3.1	ЗП=0,49*35*0,8; Мат=49,25*35*0; ТЗТ=1*35*0,8; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
4	ТЕР12-01-017 -01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(50 мм),	8,92	1 453,77	260,73	12 967,63	3 671,74	2 325,71	31,3	279,2
	(0)	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25;	100 м2	411,63	39,8			355,02	2,43	21,68
	МДС35.п.4.7	ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
5	ТЕР12-01-017 -02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	8,92	2 381,23	128,19	21 240,57	4 721,27	1 143,45	40,25	359,03
	(0) к=35;	ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25;	100 м2	529,29	21,44			191,24	1,31	11,69
	МДС35.п.4.7	ЗПМ=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
6	ТЕР12-01-016 -02	Орутковка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	8,92	124,65	5,29	1 111,88	382,67	47,19	3,22	28,72
	(0)	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25;	100 м2	42,9	0			0	0	0
	МДС35.п.4.7	ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	кровля							
7	ТЕР12-01-002 -09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	8,92	9 184,24	56,81	81 923,42	2 109,49	506,75	16,51	147,27
	(0)	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25;	100 м2	236,49	4,91			43,8	0,25	2,23
	МДС35.п.4.7	ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	кровля							
8	ТЕР12-01-004 -04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	2,6	11 471,02	128,69	29 824,65	1 483,9	334,59	40,83	106,16
	(0)	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25;	100 м	570,73	17,45			45,37	0,89	2,31
	МДС35.п.4.7	ЗПМ=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	примыканий							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листового стали (сливы по краю кровли и выхода на кровлю) шириной до 0,7 м	0,8	6 505,07	11,49	5 204,06	656,98	9,19	63,22	50,58
	(0)	Кровля из наплавыаемых материалов	100 м	821,23	2,75			2,2	0,14	0,11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,264 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-03	Смена обделок из листового стали (бранамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,96	8 202,22	14,01	7 874,13	876,05	13,45	70,25	67,44
	(0)	Кровля из наплавыаемых материалов	100 м	912,55	3,54			3,4	0,18	0,17
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,47232 т	0		0				
11	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки парапетов	0,8	596,73	31,57	477,38	345,69	25,26	35,39	28,31
	(0)	Общестроительные работы	1 м3 кладки	432,11	8,45			6,76	0,43	0,34
11.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,3216	850,87		273,64				
12	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	3,16	228,34	9,25	721,55	601,16	29,23	14,77	46,67
	(0)	Общестроительные работы	100 кирпичей	190,24	1,57			4,96	0,08	0,25
12.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,316	850,87		268,87				
12.2	509-9900	Строительный мусор	1,6116 т	0		0				
13	ТЕРр58-21-01	Смена кошлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(10 каналов)	1,7	1 449,01	3,17	2 463,32	393,35	5,39	18,6	31,62
	(0)	Кровля из наплавыаемых материалов	10 шт.	231,38	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0884 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-02	На каждый следующего канал добавлять к расценке 58-21-1	1,7	3 824,64	9,54	6 501,89	989,76	16,22	46,8	79,56
	(0) к=9	ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПМ=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТМ=0*9; Кровля из наплавыаемых материалов	10 шт.	582,21	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2295 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 каналов) Кровля из наплавыаемых материалов	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из наплавыаемых материалов	0,2 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	339,97	51,75	0,85 0	20,8 0	4,16 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,012 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (13 каналов) Кровля из наплавыаемых материалов	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*12; ЭММ=1,06*12; ЗПм=0*12; Мат=359,21*12; ТЗТ=5,2*12; ТЗТм=0*12; Кровля из наплавыаемых материалов	0,8 10 шт.	5 099,52 776,28	12,72 0	4 079,62	621,02	10,18 0	62,4 0	49,92 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,144 т	0		0				
19	ТЕРр58-16-01 (0)	Установка стальной гильзы при обделке мест привязки к антеннам (Применит) Кровля из наплавыаемых материалов	0,06 100 мест	856,62 612,45	34,18 4,69	51,4	36,75	2,05 0,28	45,4 0,32	2,72 0,02
19.1	[110-0208]	Гильзы стальные	0,009 т	9 745,11		87,71				
20	ТЕР10-01-039 -05 (0) МДС8 п.3.3.1	Демонтаж люков-(0,8*0,8) 1 шт. У=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,1	114,14 10,92	0,73 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-039 -05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в, площадь проема до 2 м2(0,8*0,8)*1шт, ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Деревянные	0,0064 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	41,14 	13,53 	10,74 1,72	164,08 13,65	1,05 0,09
21.1	[203-0236]	Люки со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен однополные	0,64 м2	589,59		377,34				
21.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
21.5	[101-0956]	Пеглы накладная	2 шт.	11,58		23,16				

Выход на кровлю

22	ТЕР46-04-008 -01 (0)	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов Кровля из наплавленных материалов	0,063 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	13,4 	10,76 	2,64 0	14,38 0	0,91 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,04914 т	0		0				
23	ТЕР12-01-017 -01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)(Мусор:6,3*0,05*1,8=0,567тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,063 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	28,55 	18,04 	10,51 1,6	21,78 1,94	1,37 0,12
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,567 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	0,063	450,24	82,04	28,37	23,2	5,17	28	1,76
	(0) к=35;	ЗП=13,15*35*0,8; ЭММ=2,93*5*0,8;	100 м2	368,2	13,72			0,86	1,05	0,07
	МДС3.п.4.7 п.3.3.1	ЗП=0,49*35*0,8; Мат=49,25*35*0,8; ТЗТ=1*35*0,8; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
25	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(50 мм),	0,063	1 453,77	260,73	91,59	25,93	16,43	31,3	1,97
	(0)	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25;	100 м2	411,63	39,8			2,51	2,43	0,15
	МДС3.п.4.7	ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
26	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35)	0,063	2 381,23	128,19	150,02	33,35	8,08	40,25	2,54
	(0) к=35;	ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25;	100 м2	529,29	21,44			1,35	1,31	0,08
	МДС3.п.4.7	ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	стяжки							
27	ТЕР12-01-016-02	Орутковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	0,063	124,65	5,29	7,85	2,7	0,33	3,22	0,2
	(0)	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25;	100 м2	42,9	0			0	0	0
	МДС3.п.4.7	ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	кровли							
28	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных слоев из наплавленных материалов в два слоя	0,063	9 184,24	56,81	578,61	14,9	3,58	16,51	1,04
	(0)	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25;	100 м2	236,49	4,91			0,31	0,25	0,02
	МДС3.п.4.7	ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	кровли							
29	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0105	1 564,23	284,06	16,42	13,44	2,98	103,91	1,09
	(0)	V=1,05*1,0/100; Двери: деревянные	100 м2	1 280,17	152,17			1,6	7,74	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР10-01-039 -01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=225,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0105	6 289,02	1 707,56	66,03	17,6	17,93	119,92	1,26
	(0)		100 м2	1 676,5	278,93			2,93	14,19	0,15
	МДС35 п.4.7		проемов							
30.1	[203-0198]	Блоки дверные однопольные деревянные	1,05 м2	206,18		216,49				
30.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
30.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
30.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
30.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
31	ТЕР15-04-024 -04 (0) МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву затоненный дверных проемов(Т.ч.15.3.3) V=1,05*2,4/100; ЗП=476,19*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=35,75*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0252	647,91	5,75	16,33	13,8	0,14	41,11	1,04
			100 м2	547,62	0,25			0,01	0,01	0
31.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000617 т	29 000		17,9				

32	ТССЦп01-01 -01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	9,8805	374,5	0	3 700,25	0	0		
33	ТССЦп01-01 -01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	80,847	26,88	0	2 173,17	0	0		
			т	0	0			0		
34	ТССЦп03-21 -01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	90,7275	239,0478	0	21 688,41		0		
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						188 770,01	24 732	7 151,66		1 887,23
								1 016,59		66,3

Кровля из наплавыаемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28)		Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
---	--	------------------------------------	----------	--------

Зарплата 18325,77*10,79 10,79 197 735

Машины и механизмы 6621,98*7,95 7,95 52 645

Материалы 131064,17*2,71 2,71 355 184

Итого 605 564

Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

Накладные расходы (197735+10700)*1,2*0,9*0,85 0,92 191 760

Сметная прибыль (197735+10700)*0,65*0,85*0,8 0,44 91 711

Итого 889 035

Кровля из наплавыаемых материалов (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Зарплата 3857,04*10,79 10,79 41 617

Машины и механизмы 60,5*7,95 7,95 481

Материалы 24133,56*2,71 2,71 65 402

Итого 107 500

Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Накладные расходы (41617+63)*0,83*0,85 0,71 29 593

Сметная прибыль (41617+63)*0,65*0,8 0,52 21 674

Итого 158 767

Кровля из наплавыаемых материалов (1, 22)

Зарплата 1534,56*10,79 10,79 16 558

Машины и механизмы 376,03*7,95 7,95 2 989

Материалы 0*2,71 2,71 0

Итого 19 547

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 22)

Накладные расходы (16558+0)*1,1*0,9*0,85 0,84 13 909

Сметная прибыль (16558+0)*0,7*0,85*0,8 0,48 7 948

Итого 41 404

Двери: деревянные (20, 21, 30)

Зарплата 40,54*10,79 10,79 437

Машины и механизмы 35,54*9,29 9,29 330

Материалы 928,24*4,44 4,44 4 121

Итого 4 888

Деревянные конструкции (20, 21, 30)


Накладные расходы (437+62)*1,18*0,9*0,85 0,9 449

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(437+62)*0,63*0,85*0,8	215
Итого		5 552
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	345,69*10,79	3 730
Машины и механизмы	25,26*6,26	158
Материалы	380,08*5,55	2 109
Итого		5 997
Стены при ремонте (11)		
Накладные расходы	(3730+73)*0,86*0,85	2 776
Сметная прибыль	(3730+73)*0,7*0,8	2 130
Итого		10 903
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	601,16*10,79	6 487
Машины и механизмы	29,23*6,26	183
Материалы	360,04*5,55	1 998
Итого		8 668
Печные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(6487+54)*0,78*0,85	4 317
Сметная прибыль	(6487+54)*0,63*0,8	3 271
Итого		16 256
Двери: деревянные (29)		
Зарплата	13,44*10,79	145
Машины и механизмы	2,98*9,29	28
Материалы	0	0
Итого		173
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (29)		
Накладные расходы	(145+17)*1,1*0,9*0,85	136
Сметная прибыль	(145+17)*0,7*0,85*0,8	78
Итого		387
Отделочные работы (31)		
Зарплата	13,8*10,79	149
Машины и механизмы	0,14*8,32	1
Материалы	20,28*4,1	83
Итого		233
Отделочные работы (31)		
Накладные расходы	(149+0)*1,05*0,9*0,85	119
Сметная прибыль	(149+0)*0,55*0,85*0,8	55

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		407
Итого по погрузке		5 873
Итого по перевозке		21 688
Итого		27 561

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1 150 272
НДС	11 502 72*0,18	207 048,96
Итого		1 357 320,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"  Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"  Е.А.Серова