

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год

По \_\_\_\_\_

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г.Крестцы, ул. Московская, д.10.

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,8	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,62	
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,62	
4	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	4,62	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,34	
6	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,6	
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0154	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,62	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,62	
10	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила)	100 м2 кровли	4,62	


11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,93	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадей проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0154	
13	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,6	
14	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,34	
15		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
16	Простая окраска масляными составами по дереву заделаний оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0154	
17	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,5	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмоткой и обертывание толью	100 м	0,21	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,18	

21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10	
22	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт	112	
23	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	100 м	0,033	
24	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0,033	
25	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой колпаков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	3,2	
26	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,79	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,171	
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,171	
29	Уборка мусора с перекрытия	100 т мусора	0,084	
30	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,24	
31	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	100 м2 утепленного покрытия	2,62	
32	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,55	
33	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,24	

34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых	100 м2	0,66	
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	25,9	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	25,9	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 МДС-35 П.4.7

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР  
Зам начальника ОКР

Патров А.А.  
Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Смета в сумме:


1 081 740,36 руб

Генеральный директор СНОФР региональный фонд

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.



ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Крестцы, ул. Московская, д.10.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г.Крестцы, ул. Московская, д.10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 470-09-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 081,740 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 672,93 чел-ч

Сметная заработная плата - 214,238 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Экспл. машин
№1 Капитальный ремонт кровли										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-р58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали по железобетонным, железобетонным, стеновым и т.п.	0,8	108,32	0,21	86,66	86,49	0,17	9,1	7,28
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,096 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,62 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 015,71	872,67	143,04 0	15,9 0	73,46 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,62 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 046,48	847,49	198,98 41,76	15,16 0,46	70,04 2,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,468 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из асбестоцементных листов	4,62 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	529,36	470,92	58,44 0	8,58 0	39,64 0
5	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов Кровля из асбестоцементных листов	0,34 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	65,83	48,13	17,69 3,01	12,3 0,45	4,18 0,15
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из струганных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,6 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	216,99	199,37	17,62 9,44	28,87 0,8	17,32 0,48
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,434 т	0		0				
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0154 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	37,15	32,78	4,37 2,34	172,76 7,74	2,66 0,12
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,62 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 544,27	1 193,53	147,15 29,06	21,35 0,32	98,64 1,48
9	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	4,62 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 964,03	554,84	200,05 14,78	9,016 0,1625	41,65 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=1,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,62 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	113 789,57 2 880,55	2 880,55	736,25 89,69	47,4145 0,9875	219,05 4,56
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 591,36 м2	176,79		- 104 546,53				
10.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	591,36 м2	68,12		40 283,44				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	46,2 м2	177,09		8 181,56				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,93 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 754,58 1 012,29	1 012,29	682,35 13,17	10,2005 0,1125	70,69 0,78
11.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	143,451 кг	17,63		2 529,04				
12	ТЕР10-01-027-12 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами Раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных наружных площадью проема более 2 м2 ЗП=2361,45*1,15; ЭММ=441,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=173*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0154 100 м2 проемов	8 345,48 2 715,6675	551,7625 0	128,52 41,82	41,82	8,5 0	198,95 0	3,06 0
12.1	[101-0905]	Скобяные изделия для оконных блоков	2 комплект	91,78		183,56				
12.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	1,54 м2	264,95		408,02				
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,6 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 936,78 520,18	520,18	52,67 2,95	65,9295 0,25	39,56 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки  ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34  100 м2 обшивки стен (за вычетом просмов)	4 264,0975  548,9525	74,525  0	1 449,79	186,64	25,34  0	41,745  0	14,19  0
15	ТЕР15-04-024-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны)  ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34  100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195  429,6745	7,075  0,25	246	146,09	2,41  0,09	32,2575  0,0125	10,97  0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00918 т	29 000		266,22				
16	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов  ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0154  100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115  682,4215	5,75  0,25	12,05	10,51	0,09  0	51,2325  0,0125	0,79  0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000377 т	29 000		10,94				
17	ТЕР15-04-024-02  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)  ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,6  100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,02  498,755	7,075  0,25	491,41	299,25	4,25  0,15	37,444  0,0125	22,47  0,01
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01842 т	29 000		534,18				
18	ТЕР58-5-01  (0)	Ремонт деревянных элементов в конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон  Кровля из профилированного листа	1,5  100 м	3 716,38  517,91	38,14  0	5 574,57	776,87	57,21  0	39,87  0	59,81  0
19	ТЕР58-5-05  (0)	Ремонт деревянных элементов в конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только  Кровля из профилированного листа	0,21  100 м	5 930,37  2 081,13	69,79  0	1 245,38	437,04	14,66  0	160,21  0	33,64  0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,2667 т	0		0				
20	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусаев Кровля из профилированного листа	0,18 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 074,46	350,94	6,46 0	150,09 0	27,02 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,1746 т	0		0				
21	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	10 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 021,9	181,3	294,5 0	1,42 0	14,2 0
22	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена конюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	112 шт	159,7 55,08	37,06 0	17 886,4	6 168,96	4 150,72 0	4,24 0	474,88 0
23	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал Общестроительные работы	0,033 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	72,34	67,52	4,82 2,58	164,47 3,98	5,43 0,13
23.1	509-9900	Строительный мусор	1,0263 т	0		0				
24	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,033 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	40,97	38,77	2,2 1,18	94,44 1,82	3,12 0,06
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,65637 т	0		0				
25	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой колаков ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПМ=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТМ=0,35*1,25; Общестроительные работы	3,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 225,23	635,76	200 27,52	14,9155 0,4375	47,73 1,4
25.1	[404-01251]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,568 1000 шт.	1 875,9		2 941,41				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	0,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	180,39	150,29	7,31 1,24	14,77 0,08	11,67 0,06
26.1	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		140,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.2	509-9900	Строительный мусор	0,4029 т	0		0				
27	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Щукагурные работы при ремонте	0,171 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	481,96	317,94	0,32 0	131,4 0	22,47 0
28	ТЕР 15-04-011-03 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	0,171 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	112,92	25,62	2,12	11,5345	1,97
29	ТЕР р69-9-01 (0)	Уборка мусора с перекрытия V=14*0,6/100; Общестроительные работы	0,084 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	198,93	198,93	0 0	214,32 0	18 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	8,4 т	0		0				
30	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=262*2/100; Кровля из профилированного листа	5,24 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	442,57	289,2	33,27 0	4,52 0	23,68 0
30.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	602,6 м2	5,11		3 079,29				
31	ТЕР 12-01-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Утепление кровельный плитами из минеральной ваты ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	2,62 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	4 776,24	1 988,19	469,77 35,4	52,371 0,6875	137,21 1,8
31.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	26,986 м3	346,37		9 347,14				
32	ТЕР 12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,55 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 896,75	56,91	41,73 3,92	7,6705 0,3625	4,22 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,165 т	10 826,75		-1 786,41				
32.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	27,5 шт.	155,6		4 279				
33	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,24 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	516,24	60,95	4,04 0,8	20,8 0,17	4,99 0,04
34	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,66 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	632,39	433,17	6,11 0	49,91 0	32,94 0
35	ТССИпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	25,9 т	374,5 0	0	9 699,55	0	0		
36	ТССИпг03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; Автомобильные дороги	25,9 т	78,153 0	0	2 024,09	0	0		
Итого:						140 546,29	21 581,91	7 594,61		1 658,63
								279,08		14,3

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2, 4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 4)  
Накладные расходы (1343,59+0)\*9,8\*1,1\*0,9\*0,85

Значение

Прямые

1343,59*9,8	9,8	13 167,18
201,48*6,26	6,26	1 261,26
0*4,25	4,25	0
		14 428,44
		11 060,43
		0,84

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		
Итого	$(1343,59+0)*9,8*0,7*0,85*0,8$	6 320,25
Кровля из асбестоцементных листов (5)		31 809,12
Зарплата	48,13*9,8	471,67
Машины и механизмы	17,69*6,26	110,74
Материалы	0*4,25	0
Итого		582,41
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(48,13+3,01)*9,8*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(48,13+3,01)*9,8*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 228,93
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	199,37*9,8	9,8
Машины и механизмы	17,62*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		2 064,13
Перекрытия при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(199,37+9,44)*9,8*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(199,37+9,44)*9,8*0,8*0,8$	0,64
Итого		4 847,15
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	933,98*9,8	9,8
Машины и механизмы	199,15*6,26	6,26
Материалы	0*4,25	4,25
Итого		10 399,68
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	$(933,98+41,76)*9,8*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(933,98+41,76)*9,8*0,65*0,8$	0,52
Итого		22 161,25
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	635,76*9,8	9,8
Машины и механизмы	200*6,26	6,26
Материалы	3330,88*5,5	5,5
Итого		25 802,29
Конструкции из кирпича и блоков (25)		
Накладные расходы	$(635,76+27,52)*9,8*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(635,76+27,52)*9,8*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		3 510,08

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		35 357,5
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	41,82*9,8	409,84
Машины и механизмы	8,5*6,26	53,21
Материалы	669,78*5,5	3 683,79
Итого		4 146,84
Деревянные конструкции (12)		
Накладные расходы	(41,82+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(41,82+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		4 691,92
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	32,78*9,8	321,24
Машины и механизмы	4,37*6,26	27,36
Материалы	0*5,5	0
Итого		348,6
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(32,78+2,34)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(32,78+2,34)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		802,91
Общестроительные работы (23, 24, 26)		
Зарплата	256,58*9,8	2 514,48
Машины и механизмы	14,33*6,26	89,71
Материалы	163,4*5,5	898,7
Итого		3 502,89
Печные работы при ремонте (23, 24, 26)		
Накладные расходы	(256,58+5)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(256,58+5)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого		1 281,74
Общестроительные работы (29)		6 476,53
Зарплата	198,93*9,8	1 949,51
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		1 949,51
Прочие ремонтно-строительные работы (29)		
Накладные расходы	(198,93+0)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(198,93+0)*9,8*0,5*0,8	0,4
Итого		779,81
		4 016

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (15, 16, 17)		
Зарплата	455,85*9,8	4 467,33
Машины и механизмы	6,75*6,26	42,26
Материалы	1098,21*4,28	4 700,34
Итого		9 209,93
Отделочные работы (15, 16, 17)		
Накладные расходы	(455,85+0,24)*9,8*1,05*0,9*0,85	3 575,75
Сметная прибыль	(455,85+0,24)*9,8*0,55*0,85*0,8	1 653,78
Итого		14 439,46
Кровля из профилированного листа (34)		
Зарплата	433,17*9,8	4 245,07
Машины и механизмы	6,11*6,26	38,25
Материалы	193,11*3,24	625,68
Итого		4 909
Конструкции из кирпича и блоков (34)		
Накладные расходы	(433,17+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	3 947,91
Сметная прибыль	(433,17+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	2 292,34
Итого		11 149,25
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	706,82*9,8	6 926,84
Машины и механизмы	78,01*6,26	488,34
Материалы	3601,74*3,24	11 669,64
Итого		19 084,82
Деревянные конструкции (13, 14)		
Накладные расходы	(706,82+2,95)*9,8*1,18*0,9*0,85	6 260,17
Сметная прибыль	(706,82+2,95)*9,8*0,63*0,85*0,8	2 990,97
Итого		28 335,96
Кровля из профилированного листа (9, 10, 31, 32)		
Зарплата	5480,49*9,8	53 708,8
Машины и механизмы	1447,8*6,26	9 063,23
Материалы	74256,49*3,24	240 591,03
Итого		303 363,06
Кровля (9, 10, 31, 32)		
Накладные расходы	(5480,49+143,79)*9,8*1,2*0,9*0,85	50 708,51
Сметная прибыль	(5480,49+143,79)*9,8*0,65*0,85*0,8	24 251,9
Итого		378 323,47
Кровля из профилированного листа (11)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1012,29*9,8	9 920,44
Машины и механизмы	682,35*6,26	4 271,51
Материалы	2588,98*3,24	8 388,3
Итого		22 580,25
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(1012,29+13,17)*9,8*1*0,9*0,85	7 738,12
Сметная прибыль	(1012,29+13,17)*9,8*0,7*0,85*0,8	4 823,76
Итого		35 142,13
Кровля из профилированного листа (8, 18, 19, 20, 21, 22, 30)		
Зарплата	9397,84*9,8	92 098,83
Машины и механизмы	4703,97*6,26	29 446,85
Материалы	24767,05*3,24	80 245,24
Итого		201 790,92
Крыши, кровли при ремонте (8, 18, 19, 20, 21, 22, 30)		
Накладные расходы	(9397,84+29,06)*9,8*0,83*0,85	65 592,37
Сметная прибыль	(9397,84+29,06)*9,8*0,65*0,8	48 039,48
Итого		315 422,77
Кровля из профилированного листа (33)		
Зарплата	60,95*9,8	597,31
Машины и механизмы	4,04*6,26	25,29
Материалы	451,26*3,24	1 462,08
Итого		2 084,68
Прочие ремонтно-строительные работы (33)		
Накладные расходы	(60,95+0,8)*9,8*0,78*0,85	399,4
Сметная прибыль	(60,95+0,8)*9,8*0,5*0,8	242,06
Итого		2 726,14
Штукатурные работы при ремонте (27)		
Зарплата	317,94*9,8	3 115,81
Машины и механизмы	0,32*6,26	2
Материалы	163,69*4,28	700,59
Итого		3 818,4
Штукатурные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	(317,94+0)*9,8*0,79*0,85	2 087,59
Сметная прибыль	(317,94+0)*9,8*0,5*0,8	1 246,32
Итого		7 152,31
Отделочные работы (28)		
Зарплата	25,62*9,8	251,08

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	2,12*6,26	13,27
Материалы	85,18*4,28	364,57
Итого		628,92
Отделочные работы (28)		
Накладные расходы	(25,62+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	200,86
Сметная прибыль	(25,62+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	92,9
Итого		922,68
Итого по погрузке		905 005,48
Итого по перевозке		9 699,55
Итого		2 024,09
НДС		916 729,12
Итого	916729,12*0,18	165 011,24
		1 081 740,36

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

