

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ Новгородская обл., п.Крестцы, ул.Московская д.41

Капитальный ремонт скатной кровли


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м ²	2,797	
2	Разборка мелких покрытий и обдюнок из листового стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² труб и покрытий	0,32	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	2,797	
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ² покрытия	2,797	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м ² подшивки	0,56	
6	Разборка обшивки фронтонов	100 м ² стен	0,32	
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м ²	0,006	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м ²	2,797	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ²	2,797	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м ² кровли	2,797	
11	Устройство снегозадержатели	100 м ограждения	0,32	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ²	4,196	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелистами стареными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,006	
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ²	0,009	

15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,42	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена огнелых частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание	100 м	0,16	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	26	
19	Уборка утеплителя с перекрытий(шлак, керазит)	100 т мусора	0,042	
20	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 Кровли	3,1	
21	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляция	15,5	
22	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,32	
23	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,56	
24	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,32	
25	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,56	
26	Укладка ходовых досок	100 м холлов	0,5	
27	Исправление кладки дымоходной трубы (Над крышей)	100 кирпичей	7,092	
28	Исправление кладки дымоходной трубы (На чердаке)	100 кирпичей	0,788	
29	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м2 поверхности	0,22	
30	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности неагентная	100 м2 фасада	0,22	
31	Смена контактов на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	10 шт.	0,4	
32	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	
33	Попорочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15,559	

34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км	т	15,559	
----	--	---	--------	--

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ-4-7);

СОСТАВИЛ:
СОСТАВИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам начальника ОКР Капель С.Ф.

" " 2016г.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п.Крестцы, ул.Московская, д.41

Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 450-09-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 648,914 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 036,92 чел-ч

Сметная заработная плата - 133,365 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.
№1 <Нер. раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,797	226,51	43,07	634	513	120	15,16	42,4
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			25	0,46	1,29
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,9158 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, огнивов, свесов и т.п.	0,32	108,32	0,21	35	35	0	9,1	2,91
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,797 100 м2 покрытия 2,5173 т	219,85 188,89 0	30,96 0	615	528	87 0	15,9 0	44,47 0
3.1	509-9900	Строительный мусор		0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из профилированного листа	2,797 100 м2 покрытия 0,56 100 м2 подшивки	212,69 170,83 361,65 332,29	41,86 0 29,36 15,73	595	478	117 0	14,38 0	40,22 0
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа	0,56 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	203	186	16 9	28,87 0,8	16,17 0,45
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,3384 т	0		0				
6	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,32 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	62	45	17 3	12,3 0,45	3,94 0,14
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3008 т	0		0				
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заделанных проемов оконных без подоконных досок на фронтонах У=0,5*0,6*2/100; Общестроительные работы	0,006 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	14	13	2 1	172,76 7,74	1,04 0,05
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,797 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 173	723	89 18	21,35 0,32	59,72 0,9
9	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,797 100 м2 изолируемо й поверхности	074,4645 120,0945	43,3 3,2	3 005	336	121 9	9,016 0,1625	25,22 0,45
10	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,797 100 м2 кровли	23 582,6705	159,3625 19,4125	64 382	1 630	446 54	44,3095 0,9875	123,93 2,76
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-341,234 м2	176,79		-60 327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	[101-4587]	Профнастиль оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	341,234 м2	64,26		21 928				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, примыкания к стенам и трубам	34,1234 м2	177,09		6 043				
11	ТЕР12-01-012-01 примен (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя	0,32	3 448,632	75,875	1 104	33	24	7,6705	2,45
			100 м ограждения	103,477	7,125			2	0,3625	0,12
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,096 т	10 826,75		-1 039				
11.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	16 шт.	155,6		2 490				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,196	253,1855	98,4625	1 062	613	413	10,2005	42,8
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			8	0,1125	0,47
			31Пм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профлированного листа							
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПРИЛАКС 3000" для древесины	86,8572 кг	17,63		1 531				
13	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,006	7 802,246	261,8875	47	18	8	216,89	1,3
			100 м2 проемов	960,5485	166,8625			1	8,4875	0,05
13.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,6 м2	454,71		273				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ГЗТ=44,55*1,15; ГЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,009	782,7115	5,75	7	6	0	51,2325	0,46
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25				0,0125	0
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,42	3 716,38	38,14	1 561	218	16	39,87	16,75
16	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отгелных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,16	5 930,37	69,79	949	333	11	160,21	25,63
16.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	0,2032	0		0				
18	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	12	102,19	29,45	1 226	218	353	1,42	17,04
19	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка утеплителя с перекрытия(штак, керамзит) У=7*0,6/100; Кровля из профилированного листа	26	159,7	37,06	4 152	1 432	964	4,24	110,24
19.1	509-9900	Строительный мусор	1 шт.	55,08	0			0	0	0
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство паркозольции из рулонных материалов насухо без промазки кромокок(Под утеплитель и на утеплитель) У=155*2/100; Кровля из профилированного листа	0,042	2 368,24	0	99	99	0	214,32	9
19.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство паркозольции из рулонных материалов насухо без промазки кромокок(Под утеплитель и на утеплитель) У=155*2/100; Кровля из профилированного листа	4,2 т	0		0				
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство паркозольции из рулонных материалов насухо без промазки кромокок(Под утеплитель и на утеплитель) У=155*2/100; Кровля из профилированного листа	3,1	84,46	6,35	262	171	20	4,52	14,01
20	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство паркозольции из рулонных материалов насухо без промазки кромокок(Под утеплитель и на утеплитель) У=155*2/100; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	356,5 м2	5,11		1 822				
21	ТЕР26-01-039-01 (0) МДСЗ.л.4.7	Изоляции покрытия и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо V=155*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	15,5 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	52 867	2 669	1 328	12,167	188,59
21.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-15,81 м3	3 091,13		-48 871				
21.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	15,81 м3	584,69		9 244				
22	ТЕР10-01-012-01 (0) МДСЗ.л.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,32 м2 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 548,9525	74,525 0	1 365	176	24	41,745	13,36
23	ТЕР10-01-022-01 (0) МДСЗ.л.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=9,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 м2 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	2 741	486	49	65,9295	36,92
24	ТЕР15-04-024-01 (0) МДСЗ.л.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,32 м2 100 м2 окрасиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	232	137	2	32,2575	10,32
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00864 т	29 000		251				
25	ТЕР15-04-024-02 (0) МДСЗ.л.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,56 м2 100 м2 окрасиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	459	279	4	37,444	20,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017192 т	29 000		499				
26	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,5 100 м.ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	543	28	8 1	4,37 0,1	2,19 0,05
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (Над крышей) V=1,8*394/100; Общестроительные работы	7,092 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619	1 349	66 11	14,77 0,08	104,75 0,57
27.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,7092 1000 шт.	1 875,9		1 330				
27.2	509-9900	Строительный мусор	3,61692 т	0		0				
28	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (На чердаке) V=0,2*394/100; Общестроительные работы	0,788 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	180	150	7 1	14,77 0,08	11,64 0,06
28.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0788 1000 шт.	1 779,85		140				
28.2	509-9900	Строительный мусор	0,40188 т	0		0				
29	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,22 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	620	409	0 0	131,4 0	28,91 0
30	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентиляционных с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,22 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	145	33	3 0	11,5345 0	2,54 0
31	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала) Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	580	93	1 0	18,6 0	7,44 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал доба выгль к расценке 58-21-1 Кровля из профилированного листа	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	170	26	0	5,2	2,08
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0		0	0	0
33	ТССЦпш01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	15,559 т	374,5	0	5 827	0	0		
34	ТССЦпш03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цел=10,9*7,17; <Нет вида работ>	15,559 т	78,153	0	1 216		0		
Итого:						82 068	13 463	4 316		1 029,41
								146		7,51

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	528*9,8	9,8	5 174
Машины и механизмы	87*6,26	6,26	545
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			5 719
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(5174+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	4 346
Сметная прибыль	(5174+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 484
Итого			12 549
Отделочные работы (14, 24, 25, 30)			
Зарплата	455*9,8	9,8	4 459
Машины и механизмы	9*6,26	6,26	56
Материалы	1134*4,22	4,22	4 785
Итого			9 300
Отделочные работы (14, 24, 25, 30)			
Накладные расходы	(4459+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	3 567
Сметная прибыль	(4459+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 650
Итого			14 517
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	548*9,8	9,8	5 370
Машины и механизмы	120*6,26	6,26	751

Наименование и значение множителей	Значение	Прибыль
Материалы	0*4,25	0
Итого		6 121
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(5370+245)*0,83*0,85	3 987
Сметная прибыль	(5370+245)*0,65*0,8	2 920
Итого		13 028
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11)		
Зарплата	1999*9,8	19 590
Машины и механизмы	591*6,26	3 700
Материалы	34996*3,24	113 387
Итого		136 677
Кровли (9, 10, 11)		
Накладные расходы	(19590+637)*1,2*0,9*0,85	18 609
Сметная прибыль	(19590+637)*0,65*0,85*0,8	8 900
Итого		164 186
Кровля из профилированного листа (12, 21)		
Зарплата	3282*9,8	32 164
Машины и механизмы	1741*6,26	10 899
Материалы	10811*3,24	35 028
Итого		78 091
Теплоизоляционные работы (12, 21)		
Накладные расходы	(32164+78)*1*0,9*0,85	24 826
Сметная прибыль	(32164+78)*0,7*0,85*0,8	15 476
Итого		118 393
Кровля из профилированного листа (23, 26)		
Зарплата	514*9,8	5 037
Машины и механизмы	57*6,26	357
Материалы	2712*3,24	8 787
Итого		14 181
Деревянные конструкции (23, 26)		
Накладные расходы	(5037+39)*1,18*0,9*0,85	4 568
Сметная прибыль	(5037+39)*0,63*0,85*0,8	2 183
Итого		20 932
Кровля из профилированного листа (8, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32)		
Зарплата	3214*9,8	31 497
Машины и механизмы	1454*6,26	9 102
Материалы	11228*3,24	36 379
Итого		76 978

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (8, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 32)		
Накладные расходы	$(31497+176)*0,83*0,85$	22 488
Сметная прибыль	$(31497+176)*0,65*0,8$	16 470
Итого		115 936
Общестроительные работы (13, 22)		
Зарплата	194*9,8	1 901
Машины и механизмы	32*6,26	200
Материалы	1499*5,5	8 245
Итого		10 346
Деревянные конструкции (13, 22)		
Накладные расходы	$(1901+10)*1,18*0,9*0,85$	1 720
Сметная прибыль	$(1901+10)*0,63*0,85*0,8$	822
Итого		12 888
Общестроительные работы (27, 28)		
Зарплата	1499*9,8	14 690
Машины и механизмы	73*6,26	457
Материалы	1698*5,5	9 339
Итого		24 486
Печные работы при ремонте (27, 28)		
Накладные расходы	$(14690+118)*0,78*0,85$	9 773
Сметная прибыль	$(14690+118)*0,63*0,8$	7 404
Итого		41 663
Отделочные работы (29)		
Зарплата	409*9,8	4 008
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	211*4,28	903
Итого		4 911
Цибукагурные работы при ремонте (29)		
Накладные расходы	$(4008+0)*0,79*0,85$	2 685
Сметная прибыль	$(4008+0)*0,5*0,8$	1 603
Итого		9 199
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	13*9,8	127
Машины и механизмы	2*6,26	13
Материалы	0	0
Итого		140
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	$(127+10)*1,1*0,9*0,85$	115

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(127+10)*0,7*0,85*0,8	0,48	66
Итого			321
Кровля из профилированного листа (19)			
Зарплата	99*9,8	9,8	970
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			970
Прочие ремонтно-строительные работы (19)			
Накладные расходы	(970+0)*0,78*0,85	0,66	640
Сметная прибыль	(970+0)*0,5*0,8	0,4	388
Итого			1.998
Кровля из профилированного листа (4)			
Зарплата	478*9,8	9,8	4.684
Машины и механизмы	117*6,26	6,26	732
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			5.416
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отгелевых конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы	(4684+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	3.935
Сметная прибыль	(4684+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2.248
Итого			11.599
Общестроительные работы (6)			
Зарплата	45*9,8	9,8	441
Машины и механизмы	17*6,26	6,26	106
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			547
Стены при ремонте (6)			
Накладные расходы	(441+29)*0,86*0,85	0,73	343
Сметная прибыль	(441+29)*0,7*0,8	0,56	263
Итого			1.153
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата	186*9,8	9,8	1.823
Машины и механизмы	16*6,26	6,26	100
Материалы	0	1	0
Итого			1.923
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(1823+88)*0,85*0,85	0,72	1.376
Сметная прибыль	(1823+88)*0,8*0,8	0,64	1.223
Итого			4.522

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		5 827
Итого по перевозке		1 216
Итого		7 043
Итого		549 927

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		549 927
НДС	549927*0,18	98 986,86
Итого		648 913,86

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Конова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова